Przedmiar robót

Przedszkole Nr 118 Wymiana podłóg w szatni i holu

Budowa: **Wymiana podłóg w szatni i holu**

Obiekt lub rodzaj robót: **Przedszkole Nr 118 ul.Modrzejewskiej 21**

Data opracowania:

2013-05-06

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
	Kosztorys	**Przedszkole Nr 118 Wymiana podłóg w szatni i holu**				
1	Element	**Pomieszczenie holu**				
1.1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych				
	Wyliczenie ilości robót:					
			8,62*3,37	29,049400		
			2,30*2,00	4,600000		
			1,35*1,00	1,350000		
			2,20*2,00	4,400000		
			1,25*2,50	3,125000		
			1,35*0,40	0,540000		
			1,40*0,10*5	0,700000		
			RAZEM:	43,764400	m2	43,76
1.2	KNR 401/816/6	Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew, cokołów			m2	43,76
1.3	KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej			m2	43,76
1.4	KNR 401/609/1	anaolgia Rozebranie warstwy izolacji grubości do 10˙cm			m2	43,76
1.5	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km				
	Wyliczenie ilości robót:					
			43,76*0,005	0,218800		
			43,76*0,03	1,312800		
			43,76*0,05	2,188000		
			43,76*0,10	4,376000		
			RAZEM:	8,095600	m3	8,10
1.6	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km			m3	8,10
1.7	kal.ind.	Opłata za wysypisko			m3	8,10
1.8	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa			m2	43,76
1.9	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa			m2	43,76
1.10	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa			m2	43,76
1.11	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro			m2	43,76
1.12	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm			m2	43,76
1.13	KNR 202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową			m2	43,76
1.14	KNR 23/2611/3	p/a Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 2-krotne -			m2	43,76
1.15	KNNR 2/1207/1	Samopoziomujący podkład podłogowy Atlas SAM 200 - pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin w systemach ogrzewania podłogowego, jastrych anhydrowy wylewany (1- i 2-warstwowy), zespolony grubości 25˙mm			m2	43,76
1.16	KNNR 2/1207/5	Samopoziomujący podkład podłogowy Atlas SAM 200 - pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin w systemach ogrzewania podłogowego, dopłata za każde 10˙mm grubości jastrychu			m2	43,76
1.17	KNR 23/2611/3	p/a Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 2-krotne - przed ułożeniem płytek			m2	43,76
1.18	KNNR 2/1209/3	Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30˙cm			m2	45,50
1.19	KNNR 2/1209/5	Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, cokoliki z kształtek układane na zaprawie klejowej				
	Wyliczenie ilości robót:					
			(8,62+3,37)*2+(2,30+2,00)*2+(1,35+1,00)*2+(2,00+2,20)+1,40*2	44,280000		
			-(1,35*2+1,40*4+1,10)	-9,400000		
			RAZEM:	34,880000	m	34,88

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
2	Element	**Pomieszczenie szatni**				
2.1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych				
	Wyliczenie ilości robót:					
		8,90*5,40		48,060000		
		2,50*2,15		5,375000		
		1,80*2,50		4,500000		
		1,00*2,50		2,500000		
		1,40*0,40		0,560000		
		1,20*0,30*2		0,720000		
			RAZEM:	61,715000	m2	61,72
2.2	KNR 401/816/6	Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew, cokołów			m2	61,72
2.3	KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej			m2	61,72
2.4	KNR 401/609/1	anaolgia Rozebranie warstwy izolacji grubości do 10˙cm			m2	61,72
2.5	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km				
	Wyliczenie ilości robót:					
		61,72*0,005		0,308600		
		61,72*0,04		2,468800		
		61,72*0,05		3,086000		
		61,72*0,10		6,172000		
			RAZEM:	12,035400	m3	12,04
2.6	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km			m3	12,04
2.7	kal.ind.	Opłata za wysypisko			m3	12,04
2.8	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa			m2	61,72
2.9	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa			m2	61,72
2.10	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro			m2	61,72
2.11	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm			m2	61,72
2.12	KNR 202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową			m2	61,72
2.13	KNR 23/2611/3	p/a Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 2-krotne -			m2	61,72
2.14	KNNR 2/1207/1	Samopoziomujący podkład podłogowy Atlas SAM 200 - pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin w systemach ogrzewania podłogowego, jastrych anhydrowy wylewany (1- i 2-warstwowy), zespolony grubości 25˙mm			m2	61,72
2.15	KNNR 2/1207/5	Samopoziomujący podkład podłogowy Atlas SAM 200 - pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin w systemach ogrzewania podłogowego, dopłata za każde 10˙mm grubości jastrychu			m2	61,72
2.16	KNR 23/2611/3	p/a Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 2-krotne - przed ułozeniem płytek			m2	61,72
2.17	KNNR 2/1209/3	Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30˙cm			m2	61,72
2.18	KNNR 2/1209/5	Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, cokoliki z kształtek układane na zaprawie klejowej				
	Wyliczenie ilości robót:					
		(8,90+5,40)*2+(2,50+2,15)*2+(2,50+1,75)*2+(1,00+2,50)*2		53,400000		
		-(1,40*2+1,20*2+1,00*2)		-7,200000		
			RAZEM:	46,200000	m	46,20