

Przedmiar robót

Wymiana stolarki drzwiowej - Gimnazjum nr. 44 os. Na Stoku 34.

Budowa: Gimnazjum nr. 44 os. Na Stoku 34.

Obiekt lub rodzaj robót: Wymiana stolarki drzwiowej.

Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie.

Data opracowania:
2014-07-01



Marjan A. Migas
KOSZTORYSANT
Upr. bud. GP-IV-63/44/76

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Wymiana stolarki drzwiowej - Gimnazjum nr. 44 os. Na Stoku 34.	
1	Wymiana drzwi do sal lekcyjnych.	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Wymiana stolarki drzwiowej - Gimnazjum nr. 44 os. Na Stoku 34. netto	

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Wymiana stolarki drzwiowej - Gimnazjum nr. 44 os. Na Stoku 34.					
1	Element	Wymiana drzwi do sal lekcyjnych.					
1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią Krotność=10	m2		6,00		
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	0,057	3,42000		
		Materiały					
		Folia polietylenowa budowlana osłonowa	m2	1	60,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
2	KNNRW 3/702/4	Wymiana drzwi (wykucie i wstawienie nowych), drzwi wewn. pełne /jakość i typ w-g 1-go piętra/ skrzydło metalowe malowane proszkowo z 3-ma zawiasami, kompl. z klamkami, szyldami i zamkiem do sali szkolnej o wym. 0,80*2,05m. Krotność=10	m2		1,64		
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	4,33	71,01200		
		Materiały					
		Drzwi (wykucie i wstawienie nowych), drzwi wewn. pełne, skrzydło metalowe malowane proszkowo z 3-ma zawiasami, kompl. z klamkami, szyldami i zamkiem do sali szkolnej o wym. 0,80*2,05m.	m2	1	16,40000		
		Pianka poliuretanowa	kg	0,08	1,31200		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
3	KNRW 401/707/4 (2)	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych, betonowych, zatoki (fasety) Krotność=10	m		10,00		
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	0,61	61,00000		
		Materiały					
		Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,0008	0,08000		
		Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	1	100,00000		
		Piasek do zapraw	m3	0,004	0,40000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,01	1,00000		
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150-dm3	m-g	0,01	1,00000		
4	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian Krotność=10	m2		2,50		
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	0,127	3,17500		
		Materiały					
		Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,286	7,15000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			

Zestawienie materiałów

L.p.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,08		
2.	Drzwi (wykucie i wstawienie nowych), drzwi wewn. pełne, skrzydło metalowe malowane proszkowo z 3-ma zawiasami, kompl. z klamkami, szyldami i zamkiem do sali szkolnej o wym. 0,80*2,05m.	m2	16,4		
3.	Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	7,15		

L.p.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
4.	Folia polietylenowa budowlana osłonowa	m2	60		
5.	Pianka poliuretanowa	kg	1,312		
6.	Piasek do zapraw	m3	0,4		
7.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	100		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):					