

Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów wyczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
Szkoła Podstawowa nr. 61 w Krakowie przy ul. Popławskiego 17							
1 Wymiana luksfer , likwidacja boazerii							
1.1 KNR 401/1111/2 Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama metalowa							
							40,75 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,35	14,26				
Szklarze grupa II	r-g	0,35	14,26				
1.2 KNR 401/535/8 Rozebranie podokienników. z blachy nie nadającej się do użytku							
							3,90 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,3	1,17				
1.3 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2`m2							
							40,75 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,84	34,23				
1.4 KNR 19/1023/11 (1) Okna i drzwi balkonowe z PCV wysoko udarowego, 5-cio komorowe wsp. przenikania ciepła U=1,3W/m2k, z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, białe, szyba niskoemisyjna K1.1, ponad 2,5`m2, osadzanie na kotwach ,o wym. 2,5mx3,1mx5szt ,2,5mx0,8mx1szt/ramy okienne wzmocnione profilem stalowym ocynkowanym/.							
							40,75 m2
Monter grupa II	r-g	2,86	116,55				
Okna i drzwi balkonowe PVC	m2	1	40,75				
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt	4,4	179,30				
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	0,25	10,19				
Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon budowlany	kg	0,05	2,04				
Gips budowlany - szpachlowy	t	0,00184	0,07				
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków	kg	3,31	134,88				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,04	1,63				
Środek transportowy (1)	m-g	0,06	2,45				
1.5 KNR 222/202/5 Spadki grubości do 6`cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach R=0,955 M= 1,000 S= 1,000							
							3,90 m2
Murarze grupa II	r-g	0,83	3,09				
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25`mm	m3	0,00048					
Gwoździe budowlane	kg	0,015	0,06				
Zaprawa cementowa M7 (m.50)	m3	0,028	0,11				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Piła tarczowa Fi`300`mm	m-g	0,013	0,05				
1.6 NNRNKB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25`cm,podokienniki							
							3,90 m2
Blacharze grupa II	r-g	0,64	2,50				
Robotnicy grupa I	r-g	0,71	2,77				
Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5 mm, powłoka poliester	m2	1,23	4,80				
Wkręty stalowe samogwintujące M5,0 z łbem stożkowym lub kulistym	kg	0,172	0,67				
Zaprawa cementowa M7 (m.50)	m3	0,001					
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,008	0,03				
1.7 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku							
							20,88 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,095	1,98				
Gips budowlany - szpachlowy	t	0,0003	0,01				
Materiały inne (Materiały)	%	2					

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
1.8 KNR 401/1204/4 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - beton							20,88 m2
Malarze grupa II	r-g	0,159	3,32				
Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,347	7,25				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
1.9 KNR 1901/1020/6 Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, ponad 5,0 m2							215,00 m2
Stolarze grupa II	r-g	0,5	107,50				
Robotnicy grupa I	r-g	0,22	47,30				
1.10 NNRNKB 202/1134/1(1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome							215,00 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,06	12,90				
Środek impregnacynno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt	dm3	0,21	45,15				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,002	0,43				
Środek transportowy (1)	m-g	0,003	0,65				
1.11 KNR 202/815/4 Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa							243,00 m2
Cieśle grupa II	r-g	0,018	4,37				
Robotnicy grupa I	r-g	0,0177	4,30				
Tynkarze grupa III	r-g	0,4736	115,08				
Gips budowlany - szpachlowy	t	0,0025	0,61				
Gips budowlany - zwykły	t	0,0015	0,36				
Narożniki ochronne z kątowników stalowych	szt	0,043	10,45				
Woda	m3	0,0027	0,66				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,0043	1,04				
Wyciąg	m-g	0,0029	0,70				
1.12 KNR 202/1503/3(1) Malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie							215,00 m2
Malarze grupa II	r-g	0,5901	126,87				
Robotnicy grupa I	r-g	0,1261	27,11				
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,0985	21,18				
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,085	18,28				
Grunt pokostowy	dm3	0,18	38,70				
Papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach	arkusz	0,35	75,25				
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych, uniwersalny	dm3	0,0428	9,20				
Szpachłówka olejno-żywiczna	dm3	0,5174	111,24				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,0016	0,34				
1.13 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne							282,86 m2
Malarze grupa II	r-g	0,119	33,66				
Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,298	84,29				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
1.14 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne							243,66 m2
Malarze grupa II	r-g	0,119	29,00				
Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,286	69,69				
Materiały inne (Materiały)	%	2					

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
1.15 KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne PCW klejone							
							143,00 m
Posadzkarz-plytkarz III	r-g	0,1619	23,15				
Robotnicy grupa I	r-g	0,0022	0,31				
Klej kauczukowy	kg	0,04	5,72				
Listwy przypodłogowe z PVC	m	1,07	153,01				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,0003	0,04				
Wyciąg	m-g	0,0002	0,03				
1.16 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km							
							4,50 m3
Robotnicy grupa I	r-g	1,39	6,26				
Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,72	3,24				
1.17 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km							
							4,50 m3
Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,02	0,09				
1.18 Kalkulacja indywidualna Opłata za wysypisko							
							4,50 m3
Opłata za wysypisko i utylizację	m3	1	4,50				
1.19 KNR 202/1503/3 (1) Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie							
							42,00 m2
Malarze grupa II	r-g	0,5901	24,78				
Robotnicy grupa I	r-g	0,1261	5,30				
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,0985	4,14				
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,085	3,57				
Grunt pokostowy	dm3	0,18	7,56				
Papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach	arkusz	0,35	14,70				
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych, uniwersalny	dm3	0,0428	1,80				
Szpachłówka olejno-żywiczna	dm3	0,5174	21,73				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,0016	0,07				
1.20 NNRNKB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome							
							133,82 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,06	8,03				
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt	dm3	0,21	28,10				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,002	0,27				
Środek transportowy (1)	m-g	0,003	0,40				
1.21 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne							
							60,62 m2
Malarze grupa II	r-g	0,119	7,21				
Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,298	18,06				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
1.22 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne							
							73,20 m2
Malarze grupa II	r-g	0,119	8,71				
Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,286	20,94				
Materiały inne (Materiały)	%	2					