Przedmiar robót

Wymiana drzwi do jadalni, cyklinowanie parkietu w jadalni,

Budowa: **Przedszkole Samorządowe Nr 63, Ul. Zagościniec 1 os. Wadów**

Obiekt lub rodzaj robót: **Jadalnia**

Inwestor: **Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie.**

Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
Wymiana drzwi do jadalni, cyklinowanie parkietu w jadalni,							
1 Cyklinowanie parkietu w jadalni							
1.1 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią							20,0 m2
Robotnicy	r-g	0,057	1,14000				
Folia polietylenowa budowlana osłonowa	m2	0,357	7,14000				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
1.2 KNR 401/411/7 Wymiana elementów podłóg - listwy przyścienne 5,46+5,46+8,0+8,0+0,26+0,2*6-1,5-0,94 = 25,94 Ogółem: 25,94							25,94 m
Robocizna	r-g	0,12	3,11280				
Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,05	1,29700				
Listwy przyścienne z drewna iglastego o wymiarach 40x25 mm	m	1,15	29,83100				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
1.3 KNRW 401/814/1 (3) Uzupełnienie posadzek z deszczułek (do 5 m2 w jednym miejscu), z deszczułek o grubości 19-22 mm - uzupełnienie 10% istniejącego parkietu, gat. I R= 1,800 M= 1,000 S= 1,000							4,368 m2
Robocizna	r-g	0,92	7,23341				
Deszczułki posadzkowe lite - dębowe, kl. I, grubości 22 mm	m2	1,13	4,93584				
Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,005	0,02184				
Progi stalowe z kątowników drzwiowe	kg	0,06	0,26208				
Klej poliuretanowy	kg	1,87	8,16816				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
1.4 KNR 401/816/3 Ocyklinowanie posadzek z deszczułek, deszczułki stare bardzo zniszczone lub pokryte pyłochłonem. 5,46*8,0 = 43,68 , Ogółem: 43,68							43,68 m2
Robocizna	r-g	1,04	45,42720				
1.5 KNRW 202/1122/7 Lakierowanie posadzek i parkietów (kapon + 2 warstwy lakieru chemoutwardzalnego).							43,68 m2
Robocizna	r-g	0,3953	17,26670				
Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny	dm3	0,35	15,28800				
Utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno	dm3	0,036	1,57248				
bezbarwnym lakierem na bazie nitrocelulozy (Kapon)	dm3	0,35	15,28800				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,0003	0,01310				
Środek transportowy (1)	m-g	0,0003	0,01310				
2 Wymiana drzwi do jadalni							
2.1 KNR 19/1024/8 (1) Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi-demontaż starych drzwi drewnianych tylko robocizna 1,48*2,170 = 3,21 Ogółem: 3,210							3,210 m2
Monter grupa II	r-g	2,06	6,61260				
Szklarze grupa III	r-g	1,04	3,33840				

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
2.2 KNR 19/1024/8 (1) Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi, szyba obustronnie bezpieczna matowa, profil zimny. zał rys. nr 1							
1,480*2,170 = 3,21 Ogółem: 3,210 3,210 m2							
Monter grupa II	r-g	2,06	6,61260				
Szklarze grupa III	r-g	1,04	3,33840				
Drzwi aluminiowe oszklone na budowie, dwuskrzydłowe skrzydło czynne szer. 90cm, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi, szyba obustronnie bezpieczna matowa, profil zimny. zał rys. nr 1	m2	1	3,21000				
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	0,24	0,77040				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,05	0,16050				
Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,19260				
2.3 KNR 401/708/1 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15˙cm							
2,170*4+1,480*2 = 11,64 Ogółem: 11,640 11,640 m							
Robotnicy grupa I	r-g	0,2	2,32800				
Robotnicy grupa II	r-g	0,03	0,34920				
Tynkarze grupa III	r-g	0,39	4,53960				
Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,0008	0,00931				
Piasek do zapraw	m3	0,004	0,04656				
Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0007	0,00815				
Woda	m3	0,001	0,01164				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,01	0,11640				
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t	m-g	0,01	0,11640				
2.4 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku							
0,15*(2,170*4+1,480*2) = 1,75 Ogółem: 1,750 1,750 m2							
Robotnicy grupa I	r-g	0,095	0,16625				
Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	0,52500				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
2.5 KNR 401/1206/5 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne							
0,15*1,6*4 = 0,96 Ogółem: 0,960 0,960 m2							
Malarze grupa II	r-g	0,436	0,41856				
Robotnicy grupa I	r-g	0,199	0,19104				
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,099	0,09504				
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,085	0,08160				
Gips budowlany zwykły	kg	0,004	0,00384				
Grunt pokostowy	dm3	0,18	0,17280				
Papier ścierny elektrokorundowy	szt	0,483	0,46368				
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	0,043	0,04128				
Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała	dm3	0,517	0,49632				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
2.6 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne							
0,15*0,5*4+0,15*1,480 = 0,52 Ogółem: 0,520 0,520 m2							
Malarze grupa II	r-g	0,119	0,06188				
Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,286	0,14872				
Materiały inne (Materiały)	%	2					

Wymiana drzwi do jadalni, cyklinowanie
parkietu w jadalni,