
PRZEDMIAR INWESTORSKI INSTALACJI WYSOKOCIŚNIENIOWEJ MGŁY WODNEJ. CZĘŚĆ ŚRODKOWA BUDYNKU A, KONDYGNA- CJA +1 Z WYŁĄCZENIEM KAPLICY

NAZWA INWESTYCJI : DPS Helclów
ADRES INWESTYCJI : ul. Helclów 2, Kraków

DATA OPRACOWANIA : maj 2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Założenia kosztorysu:

1. Dostępny pełny front robót bez konieczności przerywania prac.
2. Prace wykończeniowe związane z instalacją systemu zostaną zrealizowane przez wykonawcę prac budowlanych (dotyczy zakresu-środkowego).
3. Założono czas realizacji 4 tygodnie.
4. W przypadku etapowania prac, do ww. kosztów należy doliczyć kwotę w wysokości 4 000,00zł netto.

Uzgodnione opcje dodatkowe:

1. Wydłużenie okresu gwarancji z 2 lat do 8 lat - 20 000,00 zł netto.
2. Prace wykończeniowe związane z instalacją systemu - 20 000,00 zł netto.

W przypadku zlecenia powyższych opcji wykonawcy instalacji należy doliczyć podane kwoty do kosztorysu.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Część środkowa budynku A kondygnacja +1					
1		Prace w części środkowej			
d.1		Montaż rury nierdzewnej 12mm wraz z armaturą, zawieszami	m		
		179	m	179.0	
				RAZEM	179.0
2		Montaż rury nierdzewnej 16mm wraz z armaturą, zawieszami	m		
d.1		6	m	6.0	
				RAZEM	6.0
3		Montaż rury nierdzewnej 38mm wraz z armaturą, zawieszami	m		
d.1		77	m	77.0	
				RAZEM	77.0
4		Montaż tryskacza mgłowego w kolorze standardowym	szt		
d.1		56	szt	56.0	
				RAZEM	56.0
5		Montaż tryskacza mgłowego w kolorze białym	szt		
d.1		22	szt	22.0	
				RAZEM	22.0
6		Przewierty przez przegrody	m		
d.1		śr. 20mm - 13,3m			
		śr. 70mm - 4,7m	m	18.0	
		18		RAZEM	18.0
7		Malowanie instalacji	m		
d.1		41.5	m	41.5	
				RAZEM	41.5
8		Montaż maskownicy	szt		
d.1		1	szt	1.0	
				RAZEM	1.0
2		Prace w obszarze podłączenia instalacji do istniejącego rurociągu			
9		Montaż rury nierdzewnej 38mm wraz z armaturą, zawieszami	m		
d.2		33	m	33.0	
				RAZEM	33.0
10		Malowanie instalacji	m		
d.2		33	m	33.0	
				RAZEM	33.0
11		Włączenie do istniejącej instalacji	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.0	
				RAZEM	1.0
12		Przewierty przez przegrody	m		
d.2		śr. 70mm			
		5	m	5.0	
				RAZEM	5.0
13		Test współdziałania	szt		
d.2		1	szt	1.0	
				RAZEM	1.0
14		Wykonanie przejść ppoż.	szt		
d.2		2	szt	2.0	
				RAZEM	2.0
15		Dokumentacja powykonawcza	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.0	
				RAZEM	1.0
16		Montaż maskownicy	szt		
d.2		3	szt	3.0	
				RAZEM	3.0
17		Próba ciśnieniowa	szt		
d.2		1	szt	1.0	
				RAZEM	1.0