

Przedmiar robót

Przedmiar Robot - Roboty remontowo-wykończeniowe w budynkach Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul.Nowaczyńskiego 1 - Budynek Pralni

Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul. Nowaczyńskiego 1

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Wyliczenia ilości robót (przedmiar) wykonano na podstawie Projektu oraz obmiarów własnych na budowie. Technologię robót i rodzaje materiałów uzgodniono z Inwestorem i Projektantem

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wszystkie materiały i urządzenia, które opisane poprzez wskazanie znaków towarowych lub ich pochodzenie - należy czytać z wyrazem " lub równoważny "

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przedmiar Robot - Roboty remontowo-wykończeniowe w budynkach Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul.Nowaczyńskiego 1 - Budynek Pralni		
1	Element	Pralnia-prasownia (15-16-17)		
1.1	KNRW 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, posadzki i podłóża pom. 16 (korytarzyk) śr. grubość 15 cm, ręcznie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,60*1,19*0,15	0,64	
		RAZEM:	0,64	m3
1.2	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10 mm (razem średnio 10 cm) - wykonanie pochylni		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,60*1,19	4,28	
		RAZEM:	4,28	m2
1.3	KNR 202/1106/7	Wrstwy j.w., dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	4,28
1.4	KNNRW 2/604/1	Izolacje z folii plynnej, pozioma podposadzkowa 2 warstwy - analogia- wywinąć na ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,28*1,2	5,14	
		RAZEM:	5,14	m2
1.5	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	4,28
1.6	KNR 17/2608/3	Gruntowanie preparatem wzmacniającym podłoża	m2	4,28
1.7	KNR 12/1118/4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, drewnopodobne - antypoślizgowe R10 metoda zwykła - Płytki wg. wyboru Inwestora wysokiej jakości gat. I wymiary min 20/60 cm	m2	4,28
1.8	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, drzwi 80/200 mm	szt	2,00
1.9	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,65*3,00	4,95	
		RAZEM:	4,95	m2
1.10	KNR 401/708/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ścianach i suficie tynk cementowo-wapienny, pasy szerokości do 50 cm (po rozbiórce ścianki)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,65+3,16*2	7,97	
		RAZEM:	7,97	m
1.11	KNR 401/303/2 (1)	Uzupełnienie ścianek z cegieł (po wykuciu drzwi), zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,8*2,10	1,68	
		RAZEM:	1,68	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.12	KNR 401/711/2 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, na zamurowaniu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu) 2 strony		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,80*2	3,60	
		RAZEM:	3,60	m2 3,60
1.13	KNRW 401/819/5	Rozebranie posadzek ceramicznych - skucie bez odzysku (pom 15 i 17)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		15 4,05*4,23	17,13	
		17 2,97*3,32	9,86	
		RAZEM:	26,99	m2 26,99
1.14	KNR 401/211/3	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5'cm, na podłogach po skuciach płytek j.w.	m2	26,99
1.15	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10'mm (razem 4 cm)	m2	26,99
1.16	KNNRW 2/604/1	Izolacje z folii plynnej, pozioma podposadzkowa 2 warstwy - analogia- wywinąć na ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		26,99*1,2	32,39	
		RAZEM:	32,39	m2 32,39
1.17	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	26,99
1.18	KNR 17/2608/3	Grunтовanie preparatem wzmacniającym podłoża	m2	26,99
1.19	KNR 12/1118/4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, drewnopodobne - antypoślizgowe metoda zwykła - Płytki wg. wyboru Inwestora wysokiej jakości gat. I wymiary min 20/60 cm	m2	26,99
1.20	KNR 12/1119/4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10'cm, przygotowanie podłoża - (pom. 15-16-17)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		15 (4,05+4,23)*2-1,65-0,9*2	13,11	
		16 3,59*2	7,18	
		17 10,93	10,93	
		RAZEM:	31,22	m 31,22
1.21	KNR 17/2608/3	Grunтовanie preparatem wzmacniającym podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		31,22*0,10	3,12	
		RAZEM:	3,12	m2 3,12
1.22	KNR 12/1119/5	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10'cm, metoda zwykła .Płytki wg. wyboru Inwestora	m	31,22
1.23	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby- ściany i sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufity 15 4,05*4,23	17,13	
		16 3,59*1,19	4,27	
		17 3,32*2,97-0,7*0,7	9,37	
		ściany		
		16		
		17 (2*3,32+2,97*2+1,65)*2,40	34,15	
		15 (4,05+4,23)*2*3,16-1,65*3,16-0,9*2,00*2	43,52	
		RAZEM:	108,44	m2 108,44
1.24	KNR 401/1204/8	Dopłata za przygotowanie powierzchni ścian z naprawą spękań i poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - przyjęto 30 % powierzchni ścian i sufitu	m2	108,44
1.25	KNR 17/2608/3	Przygotowanie podłoża pod malowanie, grunтовanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie - ściany- sufit	m2	108,44
1.26	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		108,44-30,77	77,67	
		RAZEM:	77,67	m2 77,67
1.27	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	30,77
1.28		Wykonanie osłon z płyty pilśniowych lub grubej folii - istniejących sąsiednich okien - drzwi	kpl	1,00
1.29		Mycie po robotach _ okna-drzwi-. Usunięcie gruzu i złomu z budynku i wywóz- utylizacja	kpl	1,00

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Betoniarze grupa II	r-g	2,50545		
2.	Cieśle grupa II	r-g	0,1344		
3.	Malarze grupa II	r-g	12,90436		
4.	Murarze grupa III	r-g	1,6464		
5.	Posadzkarz-płytka II	r-g	59,36209		
6.	Robotnicy	r-g	65,55145		
7.	Robotnicy grupa I	r-g	177,72835		
8.	Robotnicy grupa II	r-g	0,7225		
9.	Tynkarze grupa III	r-g	7,8882		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			328,4432		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm	szt	81,648		
2.	Cement portlandzki CEM I 32.5	kg	46,1754		
3.	Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	31,38308		
4.	Folia płynna izolacyjna	kg	22,518		
5.	Gips budowlany szpachlowy	kg	32,532		
6.	Mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	2,38568		
7.	Piasek do zapraw	m3	0,34244		
8.	Płytki GRES	m2	4,8391		
9.	Płytki GRES antyślizgowe R10 drewnopodobne - wysoka jakość gat. I wymiary min. 20/60 cm	m2	32,8335		
10.	Siatka tkana "Rabitz"	m2	4,3656		
11.	Sucha zaprawa do spoinowania	kg	28,7624		
12.	Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoża - Głęboko penetrujący grunt	dm3	21,688		
13.	Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoża - Głęboko penetrujący grunt "bezzrospuszczalnikowy"	dm3	6,878		
14.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03242		
15.	Wapno suchogazzone (hydratyzowane)	kg	101,408		
16.	Woda	m3	0,07084		
17.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,92631		
18.	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	342,0218		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Środek transportowy (1)	m-g	0,8719		
2.	Wyciąg	m-g	0,78091		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			1,65281		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Przedmiar Robot - Roboty remontowo-wykończeniowe w budynkach Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul.Nowaczyńskiego 1 - Budynek Pralni	
1	Pralnia-prasownia (15-16-17)	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Przedmiar Robot - Roboty remontowo-wykończeniowe w budynkach Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul.Nowaczyńskiego 1 - Budynek Pralni netto	