

Przedmiar robót

Obiekt Remont sali nr 107
Budowa Kraków ul. Szablowskiego 1
Inwestor Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie

Remont sali nr 107

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0354/04	SST 01 Roboty rozbiórkowe	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,000
2	KNR 4-01 0426/03		Rozebranie obicia ścian z desek na wpust lub półwpust nieotynkowanych - demontaż okładzin ściennych 1,3*(8,7*2+5,8)	m2	30,160
			razem	m2	30,160
3	KNR 4-01 0818/05		Zerwanie posadzki panelowej z listwami - p.a. 8,7*5,8	m2	50,460
			razem	m2	50,460
4	KNR 4-01 0211/01		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na podłogach - wyrównanie podłoża po zerwaniu posadzki	m2	50,460
5	KNR 4-01 0354/13		Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt	2,000
6	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km /wraz z kosztem utylizacji/ 30,16*0,02+50,46*0,02	m3	1,612
			razem	m3	1,612
7	KNR 4-01 0108/12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - odległość wg oferenta	m3	1,612
8	KNR 4-01 0318/02		Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - drzwi pełne wzmocnione z 2 zamkami /z dostawą/ - wygląd drzwi jak istniejące na korytarzu	szt	1,000
9	KNR 4-01 0708/03		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów (0,9+2,0*2)*1	m	4,900
			razem	m	4,900
10	KNR 2-02 1112/01	SST 03 Roboty posadzkowe	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych - wykładzina homogeniczna elastyczna gr. całkowita 2mm, gr. warstwy wierzchniej 2 mm, klasa ścieralności EN 660-2-T:<2.00 mm3, antypoślizgowość DIN 51130 - R9 lub lepsze parametry /z wywiniciem na ścianę/ (Krotność= 1,1)	m2	50,460
11	KNR 2-02 1112/09		Zgrzewanie wykładzin rulonowych (Krotność= 1,1)	m2	50,460
12	NNRNKB 7 1130/02		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa samopoziomująca) - pod nową wykładzinę	m2	50,460
13	NNRNKB 7 1130/03		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm (Krotność= 5)	m2	50,460
14	KNR 2-02 1217/01		Listwa mosiężna progowa - p.a.	szt	1,000
15	KNNR-W 3 0808/01	SST 02 Roboty malarskie	Szlifowanie parapetów lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni do 2m2 1,6*0,4*4	m2	2,560
			razem	m2	2,560
16	KNR 4-01 1206/07		Malowanie dwukrotne farbami olejnymi bez szpachlowania parapetów - p.a.	m2	2,560
17	Kalkulacja indywidualna		Uszczelnienie wokół okien silikonem (1,6+2,1*2)*4	m	23,200
			razem	m	23,200
18	KNR 4-01 1212/05		Malowanie dwukrotne farbą olejną krat z prętów prostych 1,6*2,1*4	m2	13,440
			razem	m2	13,440
19	KNR 4-01 0713/02		Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach		

Remont sali nr 107

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			8,7*5,8+0,4*2*5,8*3	m2	64,380
			razem	m2	64,380
20	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	64,380
21	KNR 4-01 1204/01		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	64,380
22	KNR 4-01 0713/01		Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m2	98,600
			ściany 3,4*(8,7+5,8)*2	m2	98,600
			razem	m2	98,600
23	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	98,600
24	KNR 4-01 1204/02		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	98,600
25	KNR 2-02 1503/02		Dwukrotne malowanie zwykle farbą tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia - lakier bezbarwny	m2	43,500
			1,5*(8,7+5,8)*2	m2	43,500
			razem	m2	43,500
26	KNR 4-01 1212/28		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm	m	10,000
27	KNR 2-02 0617/03		Wykończenie uszczelnienia styku okien z parapetami - p.a.	m	6,400
			1,6*4	m	6,400
			razem	m	6,400
28	KNR 4-01 0322/02		Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000
29	KNNR-W 3 1013/01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2	50,460
			8,7*5,8	m2	50,460
			razem	m2	50,460
30	KNR 5-08 0511/08		Montaż na gotowym podłożu opraw świetłóvkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszanych 4x20W przelotowych	szt	8,000
31	Kalkulacja indywidualna		Wykonanie nowej instalacji elektrycznej pod montaż 8 lamp, 2 rzutników, wyłącznika i gniazd - w listwach korytkowych	kpl	1,000
32	KNR 4-03 0307/01		Wymiana wyłączników do 10A podtynkowych w puszcze	szt	1,000
33	KNR 4-03 0306/02		Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym - podwójne	szt	2,000
34	Kalkulacja indywidualna		Wykonanie pomiarów elektrycznych i schematu instalacji elektrycznej	kpl	1,000
35	Kalkulacja indywidualna		Wyniesienie i wniesienie wyposażenia pracowni (meble, pomoce naukowe itp.)	kpl	1,000
36	Kalkulacja indywidualna		Montaż listwy odbojowej na ścianach z płyt MDF szer. 20 cm mocowanej na kołkach rozporowych	m	25,000
37	Kalkulacja indywidualna		Wykonanie nowej instalacji komputerowej dla stanowisk 23 komputerów w korytkach ściennych z gniazdkami - jak w instalacja istniejąca w sali 205	kpl	1,000
38	Kalkulacja indywidualna		Wykonanie nowej instalacji zasilającej 2 gniazdka podłogowe, z montażem skrzynek z gniazdkami	kpl	1,000
39	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż switcha 30-polowego	kpl	1,000

Remont sali nr 107

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Benzyna do lakierów	dm3	0,517		
2	Cegła budowlana pełna	szt	4,000		
3	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,010		
4	Cement portlandzki 35	kg	8,700		
5	Dostawa i montaż switcha 30-półowego	kpl	1,000		
6	Drzwi pełne wzmocnione z dwoma zamkami	kpl	1,000		
7	Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna	dm3	47,385		
8	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,556		
9	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,449		
10	Folia polietylenowa	m2	18,014		
11	Gips budowlany szpachlowy	t	0,228		
12	Gips budowlany	t	0,000005		
13	Gniazda wtyczkowe p.t.	szt	2,040		
14	Grunt pokostowy	dm3	8,291		
15	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,200		
16	Kamień szlifierski	kg	0,256		
17	Klej winylowy	kg	44,405		
18	Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją	szt	2,000		
19	Lakie bezbarwne do gruntowania	dm3	6,482		
20	Lakier bezbarwny nawierzchniowa	dm3	4,829		
21	Listwa mosiężna progowa	szt	1,000		
22	Łączniki instalacyjne	szt	1,020		
23	Montaż listwy odbojowej na ścianach z płyt MDF szer. 20 cm mocowanej na kołkach rozporowych	m	25,000		
24	Oprawy świetlówkowe kompletne	szt	8,000		
25	Papier ścierny	ark	9,526		
26	Piasek do zapraw	m3	0,901		
27	Preparat gruntujący	dm3	35,212		
28	Pręty spawalnicze z PCW nieplastifikowanego	kg	1,665		
29	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	0,154		
30	Rozcieńczalnik	dm3	2,606		
31	Uszczelnienie wokół okien silikonem	m	23,200		
32	Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t	0,192		
33	Wykładzina podłogowa z polichlorku winylu rulonowa	m2	60,502		
34	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej pod montaż 8 lamp, 2 rzutników, wyłącznika i gniazd - w listwach korytkowych	kpl	1,000		
35	Wykonanie nowej instalacji komputerowej dla stanowisk 23 komputerów	kpl	1,000		
36	Wykonanie nowej instalacji zasilającej 2 gniazdzka podłogowe, z montażem skrzynek z gniazdkami	kpl	1,000		
37	Wykonanie pomiarów elektrycznych i schematu instalacji elektrycznej	kpl	1,000		
38	Wykończenie uszczelnienia styku okien z parapetami	m	6,720		
39	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia pracowni (meble, pomoce naukowe itp.)	kpl	1,000		
40	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,006		
41	Zaprawa samopiomująca - sucha mieszanka	kg	822,498		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				