Koniec odcinka	Początek odcinka	Obciążenie [kW]	Przepływ [m^3/h]	Średnica	Długość	Materiał	Sposób ułożenia	Izolacja	Stan techniczny
Chłodownia ścieków	K10	20	0,9	2x32	75	stal	kanał nieprzełazowy typu C	otulina PU 0,9 cm	dobry

Tabela 3 Parametry sieci centralnej ciepłej wody użytkowej

Koniec odcinka	Początek odcinka	Obciążenie [kW]	Przepływ [m^3/h]	Średnica	Długość	Materiał	Sposób ułożenia	Izolacja	Stan techniczny
[illegible]	kotłownia	127	5,5	150-80	20	stal	pomieszczenie wymiennikowni	wata szklana 5 cm	dostateczny
K2	K1	127	5,5	150-80	73	stal	kanał przełazowy	wata szklana 5 cm	dostateczny
K3	K2	104	4,5	150-80	13	stal	kanał półprzełazowy	wata szklana 5 cm	dostateczny
K4	K3	101	4,3	150-80	195	stal	kanał półprzełazowy	wata szklana 5 cm	dostateczny
K5	K4	70	3,0	100-50	72	stal	korytarz komunikacyjny	wata szklana 5 cm	dostateczny
K6	K5	52	2,2	100-50	44	stal	korytarz komunikacyjny	wata szklana 5 cm	dostateczny
K7	K6	40	1,7	100-50	39	stal	korytarz komunikacyjny	wata szklana 5 cm	dostateczny
K8	K7	30	1,3	80-40	99	stal	korytarz komunikacyjny	wata szklana 5 cm	dostateczny
K9	K8	23	1,0	65-32	63	stal	korytarz komunikacyjny	wata szklana 5 cm	dostateczny
K10	K4	16	0,7	50-25	71	stal	korytarz komunikacyjny	wata szklana 5 cm	dostateczny
K12	K6	5	0,2	50-25	40	stal	korytarz komunikacyjny	wata szklana 5 cm	dostateczny
K13	K2	23	1,0	80-50	32	stal	kanał przełazowy	wata szklana 5 cm	dostateczny

Koniec odcinka	Początek odcinka	Obciążenie [kW]	Przepływ [m^3/h]	Średnica	Długość	Materiał	Sposób ułożenia	Izolacja	Stan techniczny
K14	K13	16	0,7	80-50	70	PP	korytarz komunikacyjny	otulina PU 1,2 cm	dobry
K15	K14	16	0,7	63-32	30	PP	korytarz komunikacyjny	otulina PU 1,2 cm	dobry
Pawilon A + przewiązka A-A1	K8	7	0,3	25-15	10	stal	korytarz komunikacyjny	wata szklana 5 cm	dostateczny
Pawilon A1	K9	23	1,0	63-32	10	stal	korytarz komunikacyjny	wata szklana 5 cm	dostateczny
Pawilon B	K12	1	0,0	25-15	10	stal	korytarz komunikacyjny	wata szklana 5 cm	dostateczny
Pawilon C	K6	7	0,3	25-15	10	stal	korytarz komunikacyjny	wata szklana 5 cm	dostateczny
Pawilon C1	K12	4	0,2	25-15	10	stal	korytarz komunikacyjny	wata szklana 5 cm	dostateczny
Pawilon D	K7	1	0,1	25-15	10	stal	korytarz komunikacyjny	wata szklana 5 cm	dostateczny
Pawilon D1	K7	9	0,4	25-15	10	stal	korytarz komunikacyjny	wata szklana 5 cm	dostateczny
Pawilon E	K5	11	0,5	25-15	10	stal	korytarz komunikacyjny	wata szklana 5 cm	dostateczny
Pawilon E1	K5	7	0,3	25-15	10	stal	korytarz komunikacyjny	wata szklana 5 cm	dostateczny
Pawilon F	K10	16	0,7	40-20	10	stal	korytarz komunikacyjny	wata szklana 5 cm	dostateczny
Pawilon F1	K4	15	0,6	40-20	10	stal	korytarz komunikacyjny	wata szklana 5 cm	dostateczny
Pawilon G	K15	16	0,7	40-20	10	stal	korytarz	wata szklana 5 cm	dostateczny