





ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ PARTER										
SYMBOL	D1		D2		D2a		D3		D4	
SCHEMAT										
WEWN. WYM. OŚCIEŻNICY (S/H)	100/200		90/200		90/200		90/200		80/200	
ILOŚĆ L/P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	1	–	2	1	1	1	–	1	0	1
OGÓŁEM	1		3		2		1		1	
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	–		–		–		–		–	
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	–		–		–		–		–	
LOKALIZACJA	SANITARIATY		SZATNIE, BRUDOWNIK		SZATNIE, BRUDOWNIK		KLATKA SCHODOWA		SANITARIATY	
UWAGI	DRZWI DREWNIANE WEWN. ŁAZIENKI PACJENTÓW, DREWNIANE PEŁNE PŁYTOWE, JEDNOSKRZYDŁOWE, MALOWANE W KOLORZE BIAŁYM RAL 9016; Z OŚCIEŻNICAMI DREWNIANYMI OBEJMUJĄCYMI, WYKOŃCZENIE ANALOGICZNIE DO SKRZYDŁA, ZAWIASY CZOPOWE, KLAMKI I ROZETY ZE STALI NIERDZEWNEJ MATOWEJ SATYNOWANEJ NP INOX U, ZAMKI BEZKLASOWE; KRATKA WENTYLACYJNA O POWIERZCHNI 0,022m², SAMOZAMYKACZ		DRZWI DREWNIANE WEWN. JEDNOSKRZYDŁOWE, DREWNIANE PEŁNE PŁYTOWE, MALOWANE W KOLORZE BIAŁYM RAL 9016; Z OŚCIEŻNICAMI DREWNIANYMI OBEJMUJĄCYMI, WYKOŃCZENIE ANALOGICZNIE DO SKRZYDŁA, ZAWIASY CZOPOWE, KLAMKI I ROZETY ZE STALI NIERDZEWNEJ MATOWEJ SATYNOWANEJ NP INOX U, ZAMKI BEZKLASOWE; KRATKA WENTYLACYJNA O POWIERZCHNI 0,022m², SAMOZAMYKACZ		DRZWI DREWNIANE WEWN. JEDNOSKRZYDŁOWE, DREWNIANE PEŁNE PŁYTOWE, MALOWANE W KOLORZE BIAŁYM RAL 9016; Z OŚCIEŻNICAMI DREWNIANYMI OBEJMUJĄCYMI, WYKOŃCZENIE ANALOGICZNIE DO SKRZYDŁA, ZAWIASY CZOPOWE, KLAMKI I ROZETY ZE STALI NIERDZEWNEJ MATOWEJ SATYNOWANEJ NP INOX U, ZAMKI BEZKLASOWE; SAMOZAMYKACZ		DRZWI DREWNIANE PEŁNE, JEDNOSKRZYDŁOWE, PRZYLGOWE, Z OŚCIEŻNICAMI OBEJMUJĄCYMI NP MERCOR; KOLOR BIAŁY RAL 9016 DRZWI WYPOSAŻONE W KOMPLET OKUC I ZAMKÓW, KLAMKA STANDARDOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ NP INOX U NA OKRĄGŁEJ ROZECIE Z SZYLDDEM DZIELONYM, SAMOZAMYKACZ DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30		DRZWI WEWN. ŁAZIENKI LEKARZY, DREWNIANE PEŁNE PŁYTOWE, JEDNOSKRZYDŁOWE, MALOWANE W KOLORZE BIAŁYM RAL 9016; Z OŚCIEŻNICAMI DREWNIANYMI OBEJMUJĄCYMI, WYKOŃCZENIE ANALOGICZNIE DO SKRZYDŁA, ZAWIASY CZOPOWE, KLAMKI I ROZETY ZE STALI NIERDZEWNEJ MATOWEJ SATYNOWANEJ NP INOX U, ZAMKI BEZKLASOWE; KRATKA WENTYLACYJNA O POWIERZCHNI 0,022m², SAMOZAMYKACZ	

UWAGA 1: WYMIAR ZESTAWCZY WG WYTYCZNYCH WYKONACY UWAGA 2: WIDOK Z ZEWNATRZ

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ									
SYMBOL		ZD1		ZD2		ZD3		ZD4	
SCHEMAT									
WEWN. WYM. OŚCIEŻNICY (S/H)		120+42/200		120+42/200		120+52/200		120+52/200	
ILOŚĆ L/P		L	P	L	P	L	P	L	P
		1	0	1	0	1	–	–	1
OGÓŁEM		1		1		1		1	
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		–		–		–		–	
LOKALIZACJA		HALL		HALL		HALL		KORYTARZ	
UWAGI		DRZWI ALUMINIOWE Z NAŚWIETLEM, DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE, DRUGIE SKRZYDŁO OTWIERANE DODATKOWO, PRZESZKLONA (SZKŁO BEZPIECZNE), KOLOR BIAŁY RAL 9016; DRZWI WYPOSAŻONE W KOMPLET OKUC I ZAMKÓW KLAMKA STANDARDOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ NA OKRĄGŁEJ ROZECIE Z SZYLDĘM DZIELONYM SZKŁO BEZPIECZNE MATOWE LUB FOLIA MATOWA MŁECZNA SAMOZAMYKACZ CAŁY ZESTAW O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30		ŚCIANKA ALUMINIOWA Z DRZWIAMI, DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE, DRUGIE SKRZYDŁO OTWIERANE DODATKOWO, PRZESZKLONA (SZKŁO BEZPIECZNE), KOLOR BIAŁY RAL 9016; DRZWI WYPOSAŻONE W KOMPLET OKUC I ZAMKÓW KLAMKA STANDARDOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ NA OKRĄGŁEJ ROZECIE Z SZYLDĘM DZIELONYM SZKŁO BEZPIECZNE MATOWE LUB FOLIA MATOWA MŁECZNA SAMOZAMYKACZ CAŁY ZESTAW O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30		ŚCIANKA ALUMINIOWA Z DRZWIAMI, DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE, DRUGIE SKRZYDŁO OTWIERANE DODATKOWO, PRZESZKLONA (SZKŁO BEZPIECZNE), KOLOR BIAŁY RAL 9016; DRZWI WYPOSAŻONE W KOMPLET OKUC I ZAMKÓW KLAMKA STANDARDOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ NA OKRĄGŁEJ ROZECIE Z SZYLDĘM DZIELONYM SZKŁO BEZPIECZNE MATOWE LUB FOLIA MATOWA MŁECZNA SAMOZAMYKACZ		ŚCIANKA ALUMINIOWA Z DRZWIAMI, DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE, DRUGIE SKRZYDŁO OTWIERANE DODATKOWO, PRZESZKLONA (SZKŁO BEZPIECZNE), KOLOR BIAŁY RAL 9016; DRZWI WYPOSAŻONE W KOMPLET OKUC I ZAMKÓW KLAMKA STANDARDOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ NA OKRĄGŁEJ ROZECIE Z SZYLDĘM DZIELONYM SZKŁO BEZPIECZNE MATOWE LUB FOLIA MATOWA MŁECZNA SAMOZAMYKACZ	

UWAGA 1: WYMIAR ZESTAWCZY WG WYTYCZNYCH WYKONACY

UWAGA 2: WIDOK Z ZEWNATRZ

UWAGA 3: WYMIAR ZEWNĘTRZNY ŚCIANKI PASOWAĆ DO OTWORÓW W ŚCIANIE

1. OPACOWANIE ARCHYTEKTONICZNE ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM, PROJ. TECHNOLOGII MEDYCZNEJ, PROJ. BRANŻOWYMI, KONSTRUKCJĄ ORAZ RYSUNKAMI I ZESTAWIENIAM, OPISAMI I OBLICZENIAM.
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
3. WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ I WYTTCZNE BUDOWLANE WG PROJ. BRANŻOWYCH I LUB TECHNOLOGII MEDYCZNEJ.
4. MATERIAŁY WYKONCZENIOWE PRZEGRÓD WEWNĘTRZNYCH WG OPISU TECHNICZNEGO I KART POMIESZCZEŃ.
5. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH ORAZ MONTAŻ DRZWI I PRZESZKLEŃ ZGODNIE Z WYTTCZNYMI WYBRANEGO DOSTAWCY STOLARKI.
6. PRZEJŚCIA INSTALACJI W MIEJSKO ODDZIELENIA STREF POŻAROWYCH ZABEZPIECZYĆ ATESTOWANYMI MASAMI USZCZELNIACZAMI PO ODOPORNOCI STROPU LUB ŚCIANY PRZEZ KTORĄ PRZECHODZĄ.
7. PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE WYKONAĆ JAKO SZCZELNE Z ZASTOSOWANIEM ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH.
8. NADPROŻA OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH W ŚCIANACH MUROWANYCH - WG PROJ. KONSTRUKCJI.
9. PODCZAS PRAC PRZEBIEGACH PRZED ZALOŻENIEM I ŚCIANY ISTNIEJĄCE NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z ZALECANIAMI PODANYMI W PROJEKIE KONSTRUKCJI.
10. BUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH WYKONAĆ PO ZAINSTALOWANIU KANAŁÓW I RUROCIĄGÓW, PO PRZEPROWADZENIU PRÓBY SZCZELNOŚCI.
11. ELEMENTY ŁUSARKI ALUMINIOWEJ WEWNĘTRZNEJ REALIZOWAĆ NA PODSTAWIE UZGODNIONEJ Z PROJEKANTEM DOKUMENTACJĄ WARSZATOWĄ PRZYGOTOWANEJ PRZEZ WYKONAWCĘ, WARUNKI REALIZACJI DOKUMENTACJĄ WARSZATOWĄ wg RYSUNKÓW ZESTAWIEN I OPISU ARCHITEKTURY.
12. SUFITY PODWIESZONE, MATERIAŁY WYKONCZENIOWE ŚCIAŃ I POSADZEK WG OPISU ARCHITEKTURY.
13. POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW NA STYKU Z ELEMENTAMI ISTNIEJĄCYMI OKALIZOWAĆ W MIEJSKACH NIWYDZIAŁCZYCH.
14. W PRZYPADKU ZMIANY PARAMETRÓW URZĄDZEŃ ORAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA INNY NIZ JEST PRZEWIDZIANO W PROJEKIE I PRZED JEGO MONTAŻEM NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
15. PO WYBRANIU DOSTAWCY SPRZĘTU MEDYCZNEGO NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WYTTCZNE BUDOWLANE, INSTALACYJNE I TECHNOLOGICZNE I DOSTOSOWAĆ DO WYMÓGÓW DOSTAWY URZĄDZENIA.
16. W ŚCIANACH GIPSOWO KARTONOWYCH NALEŻY PRZEWIDZIEĆ ZABUDOWIANIE KONSTRUKCJI WZMACNIAJĄCYCH (PODKONSTRUKCJI) UMÓWIAJĄCYCH STABILNIE I BEZPIECZNIE ZABUDOWIANIE OSPRZĘTU (W TYM WSZELKIEGO RODZAJU UCHWYTÓW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH), MEBLI, INSTALACJI.
17. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI W DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
18. WYSTĄPIE ZASTOSOWANIE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ ATESTY, APROBATY I DOPUSZCZENIA WYKAZUJĄCE PRAWEM

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH DLA POTRZEB BLOKU
OPERACYJANO CHIRURGII JEDNEGO DNIA ODDZIAŁU OTOLARYNGOLOGII
PAWILON A1 W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. S. ŻEROMSKIEGO

ADRES
31-913 KRAKÓW OS. NA SKARPIE 66 dz. nr 246/56

INWESTOR
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ADRES
31-913 KRAKÓW OS. NA SKARPIE 66

Projektował:	nr uprawnień	Podpis
arch. SYLWIA GOWIN	Upr. 545/01	

Sprawdził:	nr uprawnień	Podpis
arch. MACIEJ GOZDECKI	MPOIA/057/2010	

Tytuł

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI I STOLARKI

skala	nr rys.	Data
1 : 100	A_PW06	maj 2017