



**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI**

0.01	HALL	15,10 m <sup>2</sup>
0.02	ŚLUZA	6,77 m <sup>2</sup>
0.03	KORYTARZ	15,89 m <sup>2</sup>
0.04	CHIRURG. MYCIE RĄK	4,44 m <sup>2</sup>
0.05	SALA OPERACYJNA	27,05 m <sup>2</sup>
0.06	BRUDOWNIK	4,72 m <sup>2</sup>
0.07	SALA POOPERACYJNA	21,39 m <sup>2</sup>
0.08	ŁAZIENKA PACJENTÓW	4,70 m <sup>2</sup>
0.09	ŁAZIENKA LEKARZY	3,01 m <sup>2</sup>
0.10	SZATNIA CZYSTA	3,58 m <sup>2</sup>
0.11	KOMUNIKACJA	2,98 m <sup>2</sup>
0.12	SZATNIA BRUDNA	1,95 m <sup>2</sup>
0.13	POM. PORZĄDKOWE	0,67 m <sup>2</sup>
	<b>RAZEM</b>	<b>112,14 m<sup>2</sup></b>

- LEGENDA:**
- ZAKRES OBIEKTU OBJĘTY OPRACOWANIEM
  - ŚCIANY ISTNIEJĄCE
  - ŚCIANY ISTNIEJĄCE DO WYBURZENIA
  - ŚCIANY PROJEKT. MUROWANA
  - ŚCIANY PROJEKT. G-KF GR.10cm
  - ELEMENTY DO USUNIĘCIA LUB PRZEBUDOWY

- LEGENDA:**
- S II** Sufit modułowy, 60x60 systemowy, standardowy na podkonstrukcji z widoczną krawędzią, odporny na wilgoć
  - S III** Sufit modułowy, 60x60 systemowy, standardowy na podkonstrukcji z widoczną krawędzią,
  - S IV** Sufit modułowy 60x60cm, systemowy, z wełny szklanej o wysokiej gęstości, z widoczną konstrukcją nośną, zmywalny, szczelny;

- POCZĄTEK ROZMIERZANIA SUFITU PODWIESZANEGO**
- A1** OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED 5400LM IP65 – 600X600
  - A2** OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED 7200LM IP65 – 600X600
  - B1** OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED 1600LM IP20/44 840
  - B2** OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED 3300LM IP20/44 840
  - EW** OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED EWAKUACYJNEGO, LED, 3W, 1h
  - KRATKA WENTYLACJI WYWIEWNA, ELEMENTY SYSTEMU WENT. I KLIM., WG PROJ. BRANŻOWEGO
  - KRATKA WENTYLACJI NAWIEWNA, ELEMENTY SYSTEMU WENT. I KLIM., WG PROJ. BRANŻOWEGO

- UWAGI:**
- OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM, PROJ. TECHNOLOGII MEDYCZNEJ, PROJ. BRANŻOWYMI, KONSTRUKCJI ORAZ RYSUNKAMI I ZESTAWIENIAMI, OPISAMI I OBLICZENIAMI.
  - WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
  - WYPOSAŻENIE POMIESZCZENI I WYTYCZNE BUDOWLANE WG PROJ. BRANŻOWYCH LUB TECHNOLOGII MEDYCZNEJ.
  - MATERIAŁY WYKONCZENIOWE PRZEGRÓD WEWNĘTRZNYCH WG OPISU TECHNICZNEGO I KART POMIESZCZENI.
  - WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH ORAZ MONTAŻ DRZWI I PRZESZKLEŃ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI WYBRANEGO DOSTAWCY STOLARKI.
  - PRZEJŚCIA INSTALACJI W MIEJSCU ODDZIELENIA STREF POŻAROWYCH ZABEZPIECZYĆ ATESTOWANYMI MASAMI USZCZELNIACZYMI DO OPORNOŚCI STROPU LUB ŚCIANY PRZEZ KTÓRE PRZECHODZĄ.
  - PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE WYKONAĆ JAKO SZCZELNE Z ZASTOSOWANIEM ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH.
  - NADPROŻA OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH W ŚCIANACH MUROWANYCH - WG PROJ. KONSTRUKCJI.
  - PODZĄS PRAC PRZY PRZEBIĄCACH PRZEZ STROPY I ŚCIANY ISTNIEJĄCE NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PODANYMI W PROJEKCIE KONSTRUKCJI.
  - OBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH WYKONAĆ PO ZAINSTALOWANIU KANAŁÓW I RUROCIĄGÓW, PO PRZEPROWADZENIU PRÓBY SZCZELNOŚCI.
  - ELEMENTY ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ WEWNĘTRZNEJ REALIZOWAĆ NA PODSTAWIE UZGODNIONEJ Z PROJEKTANTEM DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ PRZYGOTOWANEJ PRZEZ WYKONAWCĘ, WIARUNKI REALIZACJI DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ WG RYSUNKÓW ZESTAWIENI I OPISU ARCHITEKTURY.
  - SUFITY PODWIESZONE, MATERIAŁY WYKONCZENIOWE ŚCIAN I POSADZEK WG OPISU ARCHITEKTURY.
  - POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW NA STYKU Z ELEMENTAMI ISTNIEJĄCYMI LOKALIZOWAĆ W MIEJSCACH NIEWIDOCZNYCH.
  - W PRZYPADKU ZMIANY PARAMETRÓW URZĄDZEŃ ORAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA INNY NIŻ JEST PRZEZWIĘDZANY W PROJEKCIE I PRZEZ JEGO MONTAŻEM NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
  - PO WYBRANIU DOSTAWCY SPRZĘTU MEDYCZNEGO NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WYTYCZNE BUDOWLANE, INSTALACYJNE I TECHNOLOGICZNE I DOSTOSOWAĆ DO WYMÓW DOSTAWY URZĄDZENIA.
  - W ŚCIANACH GIPSOWO KARTONOWYCH NALEŻY PRZEWIDZIEĆ ZABUDOWANIE KONSTRUKCJI WZMACNIAJĄCYCH (PODKONSTRUKCJI) UMOŻLIWIAJĄCYCH STABILNE I BEZPIECZNE ZABUDOWANIE OSPRZĘTU (W TYM WSZELKIEGO RODZAJU UCHWYTÓW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH), MEBLI, INSTALACJI.
  - W PRZYPADKU ROZBIEDNOŚCI W DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
  - WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ ATESTY, APROBATY I DOPUSZCZENIA WYMAGANE PRAWEM

**PROJEKT WYKONAWCZY**  
 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNOGO CHIRURGII JEDNEGO DNIA ODDZIAŁU OTOLARYNGOLOGII PAWILON A1 W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. S. ŻEROMSKIEGO  
 ADRES 31-913 KRAKÓW OS. NA SKARPIE 66 dz. nr 246/56

**INWESTOR**  
 SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 ADRES 31-913 KRAKÓW OS. NA SKARPIE 66

Projektował: arch. SYLWIA GOWIN	nr uprawnień Upr. 545/01	Podpis
Sprawdził: arch. MACIEJ GOZDECKI	nr uprawnień MPOIA/057/2010	Podpis

**Tytuł**  
 RZUT PARTERU - SUFITY

skala 1 : 50	nr rys. A_PW05	Data maj 2017
-----------------	-------------------	------------------