OBIEKT: **PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO CHIRURGII JEDNEGO DNIA ODDZIAŁU OTOLARYNGOLOGII PAWILON A-A1 W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO**

LOKALIZACJA: DZIAŁKI NR **246/56**
OBRĘB 47 NOWA HUTA
31-913 KRAKÓW, OS. NA SKARPIE 66

KP.1 KARTY POMIESZCZEŃ

KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

PARTER - PAWILON A1 - fragment

NR POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA			
0.01	**HALL**			
POSADZKA				
MATERIAŁ	KOLOR	UKŁAD	COKÓŁ	UWAGI
Wykładzina istniejąca	bez zmian	bez zmian	bez zmian	W miejscu wstawienia ścianek działowych ZD1, ZD2, ZD3 wykonać wstawki w kolorze jasno szarym; łączenia zgrzewane
ŚCIANY				
MATERIAŁ / WYKOŃCZENIE	KOLOR	UKŁAD		UWAGI
Pom. 0.01: **Ściana klatki schodowej:** otwór powstały po przesunięciu drzwi uzupełnić zabudową z płyt GKI (odporność ogniowa REI60) gładź gipsowa malowana farbą akrylową półmat dwukrotnie lub do zakrycia. Zestawienie ślusarki aluminiowej symbol ZD3 **Ściana osłonowa słupowa:** na pełną wysokość pomieszczenia w świetle konstrukcji; przeszklona szybą zespoloną, szkło bezpieczne; odporność ogniowa EI30 konstrukcja aluminiowa wg. PW arch. Zestawienie ślusarki aluminiowej symbol ZD2 **Ściana przeszklona aluminiowa:** na pełną wysokość pomieszczenia w świetle konstrukcji; przeszklona szybą zespoloną, szkło bezpieczne, konstrukcja aluminiowa wg. PW arch. Zestawienie ślusarki aluminiowej symbol ZD3; **Obudowa słupa:** z płyt G-K na stelażu stalowym CW50 podwójnie płytowana	**Ściana klatki schodowej:** kolor ścian malowanych- biały **Ściana osłonowa słupowa:** kolor biały zg. z PW. arch.- rys. zest. ślusarki **Ściana przeszklona aluminiowa:** kolor biały zg. z PW. arch.- rys. zest. ślusarki	**Ściana osłonowa słupowa:** Pionowy z podziałem poprzecznym - wg PW architektury i dostawcy. zg. z PW. arch.- rys. zest. ślusarki **Ściana osłonowa słupowa:** Pionowy z podziałem poprzecznym - wg PW architektury i dostawcy. zg. z PW. arch.- rys. zest. ślusarki **Ściana przeszklona aluminiowa:** Pionowy z podziałem poprzecznym - wg PW architektury i dostawcy. zg. z PW. arch.- rys. zest. ślusarki	**Ściana klatki schodowej:** Przygotować gładką, jednolitą powierzchnię ściany pod malowanie. Spoina na równo z płytą.
SUFIT				
MATERIAŁ	KOLOR	UKŁAD		UWAGI
Pom. 0.01: **Sufit podwieszany:** rastrowy - istniejący dostosować do projektowanych podziałów pomieszczeń;	**Sufit podwieszony:** kolor biały	**Sufit podwieszany:** bez zmian		**Sufit podwieszany:** Połączenia materiałów na styku z elementami istniejacymi

			lokalizować w miejscach niewidocznych. Miejsce styku z projektowaną ścianką aluminiową wykończyć listwa systemową białą
WYPOSAŻENIE			
STAŁE		**RUCHOME**	
Pom. 0.01: **-**		**Pom. 0.01:** -	
INNE			

NR POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA			
0.02	**ŚLUZA**			
POSADZKA				
MATERIAŁ	KOLOR	UKŁAD	COKÓŁ	UWAGI
systemowa wykładzina kauczukowa gładka gr 2mm, łatwo zmywalna	Jasno szary	-	Z wykładziny kauczukowej wywijany w całości z podłogi do wysokości 10cm	W miejscu wstawienia ścianek działowych ZD3 i ZD4 wykonać wstawki w kolorze jasno szarym; łączenia zgrzewane; na styku ze ścianami należy stosować profile wyobleniowe oraz cokoły systemowe
ŚCIANY				
MATERIAŁ / WYKOŃCZENIE	KOLOR	UKŁAD		UWAGI
Pom. 0.02: **Ściana S1:** dobudowany fragment ściany na pełną wysokość o symbolu S1 z płyt GKB na ruszcie CW50 podwójnie płytowany, wypełnienie z wełny mineralne, malowana na kolor biały, reszta ściany istniejąca, malowanie akrylowe-kopolimerowe lub emulsyjne z lamperią zmywalna do wys. 1.6m n.p.p. **Ściana przeszklona aluminiowa ZD3:** na pełną wysokość pomieszczenia w świetle konstrukcji; przeszklona szybą zespoloną, szkło bezpieczne; konstrukcja aluminiowa wg. PW arch. Zestawienie ślusarki	**Ściany:** Istniejące oraz projektowane kolor biały; lamperia – kolor biały **Ściany przeszklone aluminiowe:** elementy aluminiowe malowane na kolor biały zg. z PW. arch.- rys. zest. ślusarki	**Ściany przeszklone aluminiowe:** Pionowy z podziałem poprzecznym - wg PW architektury i dostawcy. zg. z PW. arch.- rys. zest. ślusarki		**Ściany:** Przygotować gładką, jednolitą powierzchnię ściany pod malowanie. Spoina na równo z płytą.

aluminiowej symbol ZD3 **Ściana przeszklona aluminiowa ZD4:** na pełną wysokość pomieszczenia w świetle konstrukcji;przeszklona szybą zespoloną, szkło bezpieczne, konstrukcja aluminiowa wg. PW arch. Zestawienie ślusarki aluminiowej symbol ZD4; **Ściana S2:** zlikwidowany hydrant; wstawiony nowy hydrant HP25 w zabudowie z płyt GKB na ruszcie stalowym CW50, podwójnie płytowany, wypełnienie z wełny mineralnej, malowanie akrylowe-kopolimerowe lub emulsyjne z lamperią zmywalna do wys. 1.6m n.p.p.			
SUFIT			
MATERIAŁ	KOLOR	UKŁAD	UWAGI
Pom. 0.02: **Sufit podwieszany:** Sufit modułowy, 60x60 systemowy, standardowy na podkonstrukcji z widoczną krawędzią	**Sufit podwieszony:** kolor biały	**Sufit podwieszany:** podział wg PW architektury i dostawcy. zg. z PW. arch.- rys. rzut sufitu	**Sufit podwieszany:** Podkonstrukcja stalowa systemowa; miejsce styku z projektowanymi ścianami aluminiowymi wykończyć listwą systemową białą
WYPOSAŻENIE			
STAŁE		**RUCHOME**	
Pom. 0.02: Istniejący (przeniesiony) Hydrant HP25		**Pom. 0.02:** -	
INNE			

NR POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA			
0.03	**KORYTARZ**			
POSADZKA				
MATERIAŁ	KOLOR	UKŁAD	COKÓŁ	UWAGI
systemowa wykładzina kauczukowa gładka gr 2mm, łatwo zmywalna	Jasno szary	-	Z wykładziny kauczukowej wywijany w całości z podłogi do wysokości 10cm	W miejscu wstawienia ścianki przeszklonej aluminiowej ZD4 wykonać wstawki w kolorze jasno szarym; łączenia zgrzewane; na styku ze ścianami należy stosować profile wyobleniowe oraz

				cokoły systemowe
ŚCIANY				
MATERIAŁ / WYKOŃCZENIE	KOLOR	UKŁAD		UWAGI
Pom. 0.03: **Ściana istniejąca:** malowanie akrylowe-kopolimerową lub emulsyjne z lamperią zmywalna do wys. 1.6m n.p.p. **Ściana przeszklona aluminiowa ZD4:** na pełną wysokość pomieszczenia w świetle konstrukcji;przeszklona szybą zespoloną, szkło bezpieczne, konstrukcja aluminiowa wg. PW arch. Zestawienie ślusarki aluminiowej symbol ZD4; **Ściana S2:** dodatkowe ściany z płyt GKB na ruszcie stalowym CW50, podwójnie płytowany, wypełnienie z wełny mineralnej; **Ściana S4:** dodatkowe ściany z płyt GKB na ruszcie stalowym CW50, podwójnie płytowany, wypełnienie z wełny mineralnej twardej akustycznej symbol S4 o odporności ogniowej EI60; malowanie akrylowe-kopolimerowe lub emulsyjne z lamperią zmywalna do wys. 1.6m n.p.p.	**Ściany:** Istniejące oraz projektowane malowane na kolor biały, lamperia – kolor biały **Ściany przeszklone aluminiowe:** elementy aluminiowe malowane na kolor biały zg. z PW. arch.- rys. zest. ślusarki	**Ściany przeszklone aluminiowe:** Pionowy z podziałem poprzecznym - wg PW architektury i dostawcy. zg. z PW. arch.- rys. zest. ślusarki		**Ściany:** Przygotować gładką, jednolitą powierzchnię ściany pod malowanie. Spoina na równo z płytą.
SUFIT				
MATERIAŁ	KOLOR	UKŁAD		UWAGI
Pom. 0.03: **Sufit podwieszany:** Sufit modułowy, 60x60 systemowy, standardowy na podkonstrukcji z widoczną krawędzią	**Sufit podwieszony:** kolor biały	**Sufit podwieszany:** podział wg PW architektury i dostawcy. zg. z PW. arch.- rys. rzut sufitu		**Sufit podwieszany:** Podkonstrukcja stalowa systemowa; miejsce styku z projektowanymi ścianami aluminiowymi wykończyć listwą systemową białą
WYPOSAŻENIE				
STAŁE		**RUCHOME**		
Pom. 0.03: -		**Pom. 0.03:** Szafa - magazyn sterylny,		
INNE				

NR POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA			
0.04	**CHIRURGICZNE MYCIE RĄK**			
POSADZKA				
MATERIAŁ	KOLOR	UKŁAD	COKÓŁ	UWAGI
systemowa wykładzina	Jasno szary	-	Z wykładziny	- na styku ze

kauczukowa gr 2mm prądoprzewodząca, zmywalna			kauczukowej wywijany w całości z podłogi do wysokości 10cm	ścianami należy stosować profile wyobleniowe oraz cokoły systemowe
ŚCIANY				
MATERIAŁ / WYKOŃCZENIE	KOLOR	UKŁAD		UWAGI
Pom. 0.04: Okładzina winylowa układana bez widocznych łączeń do poziomu sufitu, odporna na działanie środków dezynfekujacych, zmywalne, bakteriostatyczne, niepalne, z użyciem kleju systemowego; spoiny zalewane.	**Ściany:** do ustalenia z projektantem na etapie wykonawstwa	**-**		**Ściany:**
SUFIT				
MATERIAŁ	KOLOR	UKŁAD		UWAGI
Pom. 0.04: **Sufit podwieszany:** Sufit modułowy 60x60cm, systemowy, z wełny szklanej o wysokiej gęstości, z widoczną konstrukcją nośną, zmywalny, szczelny; płyty łącznie z krawędziami pokryte folią o bardzo gładkiej i całkowicie szczelnej powierzchni, podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej malowanej proszkowo,	**Sufit podwieszony:** kolor biały	**Sufit podwieszany:** podział wg PW architektury i dostawcy. zg. z PW. arch.- rys. rzut sufitu		**Sufit podwieszany:** włazy inspekcyjne systemowe, możliwość demontażu pojedynczych płyt, właściwości akustyczne: klasa pochłaniania dźwięku min. B,
WYPOSAŻENIE				
STAŁE		**RUCHOME**		
Pom. 0.04: **-**		**Pom. 0.04:** -		
INNE				

NR POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA			
0.05	**SALA OPERACYJNA**			
POSADZKA				
MATERIAŁ	KOLOR	UKŁAD	COKÓŁ	UWAGI
systemowa wykładzina kauczukowa gr 2mm prądoprzewodząca, zmywalna	Jasno szary	-	Z wykładziny kauczukowej wywijany w całości z podłogi do wysokości 10cm	na styku ze ścianami należy stosować profile wyobleniowe oraz cokoły systemowe
ŚCIANY				
MATERIAŁ / WYKOŃCZENIE	KOLOR	UKŁAD		UWAGI
Pom. 0.05: **Ściany S5 i S6:** ściana	**Ściany:** do ustalenia z	**-**		**Ściany:** Przygotować

projektowana murowana z okładziną z płyt GK x1 na ruszcie stalowym licowane z okładziną istniejącę ścian wewnętrznych; Okładzina winylowa układana bez widocznych łączeń do poziomu sufitu, odporna na działanie środków dezynfekujacych, zmywalne, bakteriostatyczne, niepalne, z użyciem kleju systemowego; spoiny zalewane., do sufitu **Ściany S1:** Ściany projektowane z płyt GKB na ruszcie CW50 podwójnie płytowane z wypełnieniem z wełny mineralnej - obudowy szachtów instalacyjnych; Okładzina winylowa układana bez widocznych łączeń do poziomu sufitu, odporna na działanie środków dezynfekujacych, zmywalne, bakteriostatyczne, niepalne, z użyciem kleju systemowego; spoiny zalewane. do sufitu Ściany istniejące z istniejącą okładziną z płyt GK ; Okładzina winylowa układana bez widocznych łączeń do poziomu sufitu, odporna na działanie środków dezynfekujacych, zmywalne, bakteriostatyczne, niepalne, z użyciem kleju systemowego; spoiny zalewane., do sufitu	projektantem na etapie wykonawstwa		gładką, jednolitą powierzchnię ściany pod malowanie. Spoiny zalewane
SUFIT			
MATERIAŁ	KOLOR	UKŁAD	UWAGI
Pom. 0.05: **Sufit podwieszany:** Sufit modułowy 60x60cm, systemowy, z wełny szklanej o wysokiej gęstości, z widoczną konstrukcją nośną, zmywalny, szczelny; płyty łącznie z krawędziami pokryte folią o bardzo gładkiej i całkowicie szczelnej powierzchni, podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej malowanej proszkowo, W części centralnej pomieszczenia projektowany strop laminarny systemowy	**Sufit podwieszony:** kolor biały	**Sufit podwieszany:** podział wg PW architektury i dostawcy. zg. z PW. arch.- rys. rzut sufitu	**Sufit podwieszany:** Podkonstrukcja stalowa systemowa; Strop laminarny wg rysunków PW projektu instalacji sanitarnych
WYPOSAŻENIE			
STAŁE		**RUCHOME**	
Pom. 0.05: Strop laminarny wg projektu technologii, inst.		**Pom. 0.05:**	

elektrycznej i inst. sanitarnej Stół operacyjny Lampa wisząca jednokopułowa WCP2 – regał przelotowy na sprzęt brudny - połączenie z pom. 0.06 Brudownik Szczegóły wyposażenia w PW projektu technologii medycznej	Szczegóły wyposażenia w PW projektu technologii medycznej
INNE	

NR POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA			
0.06	**BRUDOWNIK**			
POSADZKA				
MATERIAŁ	KOLOR	UKŁAD	COKÓŁ	UWAGI
Płytki ceramiczne 30x30cm ze spoinami nienasiąkliwymi licowanymi z powierzchnią płytki; antypoślizgowe do pomieszczeń mokrych	Jasno szary	antypoślizgowe do pomieszczeń mokrych	Z płytek ceramicznych do wysokości 10cm	-
ŚCIANY				
MATERIAŁ / WYKOŃCZENIE	KOLOR	UKŁAD		UWAGI
Pom. 0.06: **Ściana S2 i S4:** ściana projektowana z okładziną z płyt GKB na ruszcie CW50 podwójnie płytowana z wypełnieniem z wełny mineralnej; S4 o odporności ogniowej EI60; płytki ceramiczne 30x30cm ze spoinami nienasiąkliwymi licowanymi z powierzchnią płytki do wys. 2,05 m n.p.p. **Ściana S6:** ściana projektowana murowana; płytki ceramiczne 30x30cm ze spoinami nienasiąkliwymi licowanymi z powierzchnią płytki do wys. 2,05 m n.p.p.	**Ściany:** kolor płytek do ustalenia z projektantem na etapie wykonawstwa; ściany powyżej płytek Istniejące i projektowane malowane na kolor biały,	**-**		**Ściany:** Przygotować gładką, jednolitą powierzchnię ściany pod malowanie. Spoina na równo z płytą.
SUFIT				
MATERIAŁ	KOLOR	UKŁAD		UWAGI
Pom. 0.06: **Sufit podwieszany:** Sufit modułowy, 60x60 systemowy, standardowy na podkonstrukcji z widoczną krawędzią, odporny na wilgoć	**Sufit podwieszony:** kolor biały	**Sufit podwieszany:** podział wg PW architektury i dostawcy. zg. z PW. arch.- rys. rzut sufitu		**Sufit podwieszany:** Podkonstrukcja stalowa systemowa
WYPOSAŻENIE				
STAŁE		**RUCHOME**		
Pom. 0.06: KF2 – zlew dwukomorowy PAW5 – szafka wisząca S1 – szafka pod zlewozmywak		**Pom. 0.06:** 18 – kosz na odpadki Szczegóły wyposażenia w PW projektu technologii		

KI1 – dozownik na środek dezynf. KI2 – dozownik na mydło 15 – lustro na umywalkę 16 – podajnik na ręczniki KU1 – umywalka (mała) WCP2 – regał przelotowy na sprzęt brudny - połączenie z pomieszczeniem 0.05 SALA OPERACYJNA Szczegóły wyposażenia w PW projektu technologii	
INNE	

NR POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA			
0.07	**SALA POOPERACYJNA**			
POSADZKA				
MATERIAŁ	KOLOR	UKŁAD	COKÓŁ	UWAGI
systemowa wykładzina kauczukowa gr 2mm prądoprzewodząca, zmywalna	Jasno szary	-	na styku ze ścianami należy stosować profile wyobleniowe oraz cokoły systemowe	na styku ze ścianami należy stosować profile wyobleniowe oraz cokoły systemowe
ŚCIANY				
MATERIAŁ / WYKOŃCZENIE	KOLOR	UKŁAD		UWAGI
Pom. 0.07: **Ściana S2:** ściana projektowana z okładziną z płyt GKB na ruszcie CW50 podwójnie płytowana z wypełnieniem z wełny mineralnej; Okładzina winylowa układana bez widocznych łączeń do poziomu sufitu, odporna na działanie środków dezynfekujacych, zmywalne, bakteriostatyczne, niepalne, z użyciem kleju systemowego; spoiny zalewane., do sufitu **Ściana S1:** fragment projektowany jako obudowa szachtów instalacyjnych z okładziną GKB na ruszcie CW50 podwójnie płytowana z wypełnieniem z wełny mineralnej; Okładzina winylowa układana bez widocznych łączeń do poziomu sufitu, odporna na działanie środków dezynfekujacych, zmywalne, bakteriostatyczne, niepalne, z użyciem kleju systemowego; spoiny zalewane., do sufitu Pozostałe ściany istniejące; Okładzina winylowa układana bez widocznych łączeń do poziomu sufitu, odporna na działanie	**Ściany:** Istniejące i projektowane malowane na kolor biały,	**-**		**Ściany:** Przygotować gładką, jednolitą powierzchnię ściany pod malowanie. spoiny zalewane.,

środków dezynfekujacych, zmywalne, bakteriostatyczne, niepalne, z użyciem kleju systemowego; spoiny zalewane., do sufitu			
SUFIT			
MATERIAŁ	KOLOR	UKŁAD	UWAGI
Pom. 0.07: **Sufit podwieszany:** Sufit modułowy 60x60cm, systemowy, z wełny szklanej o wysokiej gęstości, z widoczną konstrukcją nośną, zmywalny, szczelny, płyty łącznie z krawędziami pokryte folią o bardzo gładkiej i całkowicie szczelnej powierzchni, podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej malowanej proszkowo,	**Sufit podwieszony:** kolor biały	**Sufit podwieszany:** podział wg PW architektury i dostawcy. zg. z PW. arch.- rys. rzut sufitu	**Sufit podwieszany:** Podkonstrukcja stalowa systemowa
WYPOSAŻENIE			
STAŁE		**RUCHOME**	
Pom. 0.07: KI1 – dozownik na środek dezynf. KI2 – dozownik na mydło 15 – lustro na umywalkę 16 – podajnik na ręczniki KU1 – umywalka (mała) PAW8 – szafka wisząca Szczegóły wyposażenia w PW projektu technologii medycznej		**Pom. 0.07:** Szczegóły wyposażenia w PW projektu technologii medycznej	
INNE			

NR POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA			
0.08	**ŁAZIENKA PACJENTÓW**			
POSADZKA				
MATERIAŁ	KOLOR	UKŁAD	COKÓŁ	UWAGI
Płytki ceramiczne 30x30cm ze spoinami nienasiąkliwymi licowanymi z powierzchnią płytki; antypoślizgowe do pomieszczeń mokrych	Jasno szary	ortogonalny – wg PW arch. rys. – rzut posadzek	Z płytek ceramicznych do wysokości 10cm	-
ŚCIANY				
MATERIAŁ / WYKOŃCZENIE	KOLOR	UKŁAD		UWAGI
Pom. 0.08: **Ściana S2:** ściana projektowana z okładziną z płyt GKB na ruszcie CW50 podwójnie płytowana z wypełnieniem z wełny mineralnej o symbolu S2; płytki ceramiczne 30x30cm ze spoinami nienasiąkliwymi licowanymi z powierzchnią płytki do wys. 2,05	**Ściany:** kolor płytek do ustalenia z projektantem na etapie wykonawstwa; ściany powyżej płytek Istniejące i projektowane	ortogonalny		**Ściany:** Przygotować gładką, jednolitą powierzchnię ściany pod malowanie. Spoina na równo z płytką.

m n.p.p. **Ściana S1:** Fragment projektowany jako obudowa szachtów instalacyjnych z okładziną GKB na ruszcie CW50 podwójnie płytowana z wypełnieniem z wełny mineralnej; płytki ceramiczne 30x30cm ze spoinami nienasiąkliwymi licowanymi z powierzchnią płytki do wys. 2,05 m n.p.p. **Ściana S3:** ściana projektowana z okładziną z płyt GKB/GKBI na ruszcie CW100 podwójnie płytowana z wypełnieniem z wełny mineralnej, ściana wzmocniona płytą OSB; płytki ceramiczne 30x30cm ze spoinami nienasiąkliwymi licowanymi z powierzchnią płytki do wys. 2,05 m n.p.p. Ściany istniejące; płytki ceramiczne 30x30cm ze spoinami nienasiąkliwymi licowanymi z powierzchnią płytki do wys. 2,05 m n.p.p.	malowane na kolor biały,		
SUFIT			
MATERIAŁ	KOLOR	UKŁAD	UWAGI
Pom. 0.08: **Sufit podwieszany:** Sufit modułowy, 60x60 systemowy, standardowy na podkonstrukcji z widoczną krawędzią, odporny na wilgoć	**Sufit podwieszony:** kolor biały	**Sufit podwieszany:** podział wg PW architektury i dostawcy. zg. z PW. arch.- rys. rzut sufitu	**Sufit podwieszany:** Podkonstrukcja stalowa systemowa
WYPOSAŻENIE			
STAŁE		**RUCHOME**	
Pom. 0.08: 51 – siedzisko prysznicowe 49A – uchwyt kątowy L KN2 – natrysk z odpływem podłogowym EA2 – przycisk wezwania EA4 –kasownik sygnału wezwania 46A – uchwyt nps przy umywalce - 2 sztuki 47A – uchwyt nps przy WC - 2 sztuki KKN – miska ustępowa nps 20 – uchwyt na papier toaletowy 17 – wieszak KI1 – dozownik na środek dezynf. KI2 – dozownik na mydło KUN – umywalka nps 16 – podajnik na ręczniki 15A – lustro nad umywalkę - uchylne EA3 –przycisk wezwania linkowy Szczegóły wyposażenia w PW projektu technologii medycznej Brodzik wyprofilowany w posadzce		**Pom. 0.08:** 18 – kosz na odpadki Szczegóły wyposażenia w PW projektu technologii mrdycznej	

Kratka odpływowa	
INNE	

NR POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA			
0.09	**ŁAZIENKA LEKARZY**			
POSADZKA				
MATERIAŁ	KOLOR	UKŁAD	COKÓŁ	UWAGI
Płytki ceramiczne 30x30cm ze spoinami nienasiąkliwymi licowanymi z powierzchnią płytki; antypoślizgowe do pomieszczeń mokrych	Jasno szary	ortogonalny – wg PW arch. rys. – rzut posadzek	Z płytek ceramicznych do wysokości 10cm	-
ŚCIANY				
MATERIAŁ / WYKOŃCZENIE	KOLOR	UKŁAD		UWAGI
Pom. 0.09: **Ściana S2:** ściana projektowana z okładziną z płyt GKB na ruszcie CW50 podwójnie płytowana z wypełnieniem z wełny mineralnej; płytki ceramiczne 30x30cm ze spoinami nienasiąkliwymi licowanymi z powierzchnią płytki do wys. 2,05 m n.p.p. Ściany istniejące; ; płytki ceramiczne 30x30cm ze spoinami nienasiąkliwymi licowanymi z powierzchnią płytki do wys. 2,05 m n.p.p. **Ściana istniejąca:** płytki ceramiczne 30x30cm ze spoinami nienasiąkliwymi licowanymi z powierzchnią płytki do wys. 2,05 m n.p.p. Ściany istniejące; ; płytki ceramiczne 30x30cm ze spoinami nienasiąkliwymi licowanymi z powierzchnią płytki do wys. 2,05 m n.p.p.	**Ściany:** kolor płytek do ustalenia z projektantem na etapie wykonawstwa; ściany powyżej płytek Istniejące i projektowane malowane na kolor biały,	ortogonalny		**Ściany:** Przygotować gładką, jednolitą powierzchnię ściany pod malowanie. Spoina na równo z płytą.
SUFIT				
MATERIAŁ	KOLOR	UKŁAD		UWAGI
Pom. 0.09: **Sufit podwieszany** Sufit modułowy, 60x60 systemowy, standardowy na podkonstrukcji z widoczną krawędzią, odporny na wilgoć	**Sufit podwieszony:** kolor biały	**Sufit podwieszany:** podział wg PW architektury i dostawcy. zg. z PW. arch.- rys. rzut sufitu		**Sufit podwieszany:** Podkonstrukcja stalowa systemowa
WYPOSAŻENIE				
STAŁE		**RUCHOME**		
Pom. 0.09: 21 – uchwyt na papier toaletowy KK – miska ustępowa KI1 – dozownik na środek dezynf.		**Pom. 0.09:** 18 – kosz na odpadki 39 – zasłonka prysznicowa Szczegóły wyposażenia w PW projektu technologii		

KI2 – dozownik na mydło KU1 – umywalka (mała) 16 – podajnik na ręczniki 15 – lustro na umywalkę KN2 – natrysk z odpływem podłogowym Szczegóły wyposażenia w PW projektu technologii medycznej Brodzik wyprofilowany w posadzce Kratka odpływowa	
INNE	

NR POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA			
0.10	**SZATNIA CZYSTA**			
POSADZKA				
MATERIAŁ	KOLOR	UKŁAD	COKÓŁ	UWAGI
systemowa wykładzina kauczukowa gładka gr 2mm, łatwo zmywalna	Jasno szary	-	Z wykładziny kauczukowej wywijany w całości z podłogi do wysokości 10cm	na styku ze ścianami należy stosować profile wyobleniowe oraz cokoły systemowe
ŚCIANY				
MATERIAŁ / WYKOŃCZENIE	KOLOR	UKŁAD		UWAGI
Pom. 0.10: **Ściana S2:** ściana projektowana z okładziną z płyt GKB na ruszcie CW50 podwójnie płytowana z wypełnieniem z wełny mineralnej; malowanie akrylowe-kopolimerowe lub emulsyjne z lamperią zmywalna do wys. 1.6m n.p.p. **Ściana S3:** ściana projektowana z okładziną z płyt GKB/GKBI na ruszcie CW100 podwójnie płytowana z wypełnieniem z wełny mineralnej, ściana wzmocniona płytą OSB; malowanie akrylowe-kopolimerowe lub emulsyjne z lamperią zmywalna do wys. 1.6m n.p.p. **Ściana S1:** Fragment projektowany jako obudowa szachtów instalacyjnych z okładziną GKB na ruszcie CW50 podwójnie płytowana z wypełnieniem z wełny mineralnej; część istniejąca; malowanie akrylowe-kopolimerowe lub emulsyjne z lamperią zmywalna do wys. 1.6m n.p.p.	**Ściany:** Istniejące i projektowane malowane na kolor biały; lamperia – kolor biały	**-**		**Ściany:** Przygotować gładką, jednolitą powierzchnię ściany pod malowanie. Spoina na równo z płytą.; ściany do któ®ych będą montowane sprzęty wzmocnić odpowiednio płytą osb
SUFIT				

MATERIAŁ	KOLOR	UKŁAD	UWAGI
Pom. 0.10: **Sufit podwieszany:** Sufit modułowy, 60x60 systemowy, standardowy na podkonstrukcji z widoczną krawędzią	**Sufit podwieszony:** kolor biały	**Sufit podwieszany:** podział wg PW architektury i dostawcy. zg. z PW. arch.- rys. rzut sufitu	**Sufit podwieszany:** Podkonstrukcja stalowa systemowa
WYPOSAŻENIE			
STAŁE		**RUCHOME**	
Pom. 0.10: KI1 – dozownik na środek dezynf. 17 – wieszak Szczegóły wyposażenia w PW projektu technologii medycznej		**Pom. 0.10:** Szafa na ubrania P14A – wózek do brudnej bielizny T1 - taboret W1 – regał listwowy z koszami Szczegóły wyposażenia w PW projektu technologii	
INNE			

NR POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA			
0.11	**KOMUNIKACJA**			
POSADZKA				
MATERIAŁ	KOLOR	UKŁAD	COKÓŁ	UWAGI
systemowa wykładzina kauczukowa gładka gr 2mm, łatwo zmywalna	Jasno szary	-	Z wykładziny kauczukowej wywijany w całości z podłogi do wysokości 10cm	na styku ze ścianami należy stosować profile wyobleniowe oraz cokoły systemowe
ŚCIANY				
MATERIAŁ / WYKOŃCZENIE	KOLOR	UKŁAD		UWAGI
Pom. 0.11: **Ściana S2:** ściana projektowana z okładziną z płyt GKB na ruszcie CW50 podwójnie płytowana z wypełnieniem z wełny mineralnej; malowanie akrylowe-kopolimerowe lub emulsyjne z lamperią zmywalna do wys. 1.6m n.p.p. ; ściany istniejące; malowanie akrylowe-kopolimerowe lub emulsyjne z lamperią zmywalna do wys. 1.6m n.p.p.	**Ściany:** Istniejące i projektowane malowane na kolor biały; lamperia – kolor biały	**-**		**Ściany:** Przygotować gładką, jednolitą powierzchnię ściany pod malowanie. Spoina na równo z płytą.
SUFIT				
MATERIAŁ	KOLOR	UKŁAD		UWAGI
Pom. 0.11: **Sufit podwieszany:** Sufit modułowy, 60x60 systemowy, standardowy na podkonstrukcji z widoczną krawędzią	**Sufit podwieszony:** kolor biały	**Sufit podwieszany:** podział wg PW architektury i dostawcy. zg. z PW. arch.- rys. rzut sufitu		**Sufit podwieszany:** Podkonstrukcja stalowa systemowa
WYPOSAŻENIE				
STAŁE		**RUCHOME**		
Pom. 0.11:		**Pom. 0.11:**		

-	-
INNE	

NR POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA			
0.12	**SZATNIA BRUDNA**			
POSADZKA				
MATERIAŁ	KOLOR	UKŁAD	COKÓŁ	UWAGI
systemowa wykładzina kauczukowa gładka gr 2mm, łatwo zmywalna	Jasno szary	-	Z wykładziny kauczukowej wywijany w całości z podłogi do wysokości 10cm	na styku ze ścianami należy stosować profile wyobleniowe oraz cokoły systemowe
ŚCIANY				
MATERIAŁ / WYKOŃCZENIE	KOLOR	UKŁAD		UWAGI
Pom. 0.12: **Ściana S2:** ściana projektowana z okładziną z płyt GKB na ruszcie CW50 podwójnie płytowana z wypełnieniem z wełny mineralnej; malowanie akrylowe-kopolimerowe lub emulsyjne z lamperią zmywalna do wys. 1.6m n.p.p. ściany istniejące; malowanie akrylowe-kopolimerowe lub emulsyjne z lamperią zmywalna do wys. 1.6m n.p.p.	**Ściany:** Istniejące i projektowane malowane na kolor biały; lamperia – kolor biały	**-**		**Ściany:** Przygotować gładką, jednolitą powierzchnię ściany pod malowanie. Spoina na równo z płytą.
SUFIT				
MATERIAŁ	KOLOR	UKŁAD		UWAGI
Pom. 0.12: **Sufit podwieszany:** Sufit modułowy, 60x60 systemowy, standardowy na podkonstrukcji z widoczną krawędzią	**Sufit podwieszony:** kolor biały	**Sufit podwieszany:** podział wg PW architektury i dostawcy. zg. z PW. arch.- rys. rzut sufitu		**Sufit podwieszany:** Podkonstrukcja stalowa systemowa
WYPOSAŻENIE				
STAŁE		**RUCHOME**		
Pom. 0.12: **-**		**Pom. 0.12:** T19B – szafka ubraniowa - szafki pojedyncze na odzież zewnętrzną - 3 sztuki T15W – ławka wysuwana Szczegóły wyposażenia w PW projektu technologii		
INNE				

NR POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA
0.13	**POM. PORZĄDKOWE**
POSADZKA	

MATERIAŁ	KOLOR	UKŁAD	COKÓŁ	UWAGI
Płytki ceramiczne 30x30cm ze spoinami nienasiąkliwymi licowanymi z powierzchnią płytki; antypoślizgowe do pomieszczeń mokrych	Jasno szary	ortogonalny – wg PW arch. rys. – rzut posadzek	Z płytek ceramicznych do wysokości 10cm	-
ŚCIANY				
MATERIAŁ / WYKOŃCZENIE	KOLOR	UKŁAD		UWAGI
Pom. 0.13: Ściany istniejące; płytki ceramiczne 30x30cm ze spoinami nienasiąkliwymi licowanymi z powierzchnią płytki do wys. 2,05 m n.p.p. **Ściana S2:** ściana projektowana z okładziną z płyt GKB na ruszcie CW50 podwójnie płytowana z wypełnieniem z wełny mineralnej; płytki ceramiczne 30x30cm ze spoinami nienasiąkliwymi licowanymi z powierzchnią płytki do wys. 2,05 m n.p.p.	**Ściany:** kolor płytek do ustalenia z projektantem na etapie wykonawstwa; ściany powyżej płytek Istniejące i projektowane malowane na kolor biały,	ortogonalny		**Ściany:** Przygotować gładką, jednolitą powierzchnię ściany pod malowanie. Spoina na równo z płytą.
SUFIT				
MATERIAŁ	KOLOR	UKŁAD		UWAGI
Pom. 0.13: **Sufit podwieszany:** Sufit modułowy, 60x60 systemowy, standardowy na podkonstrukcji z widoczną krawędzią, odporny na wilgoć	**Sufit podwieszony:** kolor biały	**Sufit podwieszany:** podział wg PW architektury i dostawcy. zg. z PW. arch.- rys. rzut sufitu		**Sufit podwieszany:** Podkonstrukcja stalowa systemowa
WYPOSAŻENIE				
STAŁE		**RUCHOME**		
Pom. 0.13: PAW5 – szafka wisząca KC – zawór czerpalny - 2 sztuki KH – zlew gospodarczy Kratka odpływowa Szczegóły wyposażenia w PW projektu technologii medycznej		**Pom. 0.13:** P15C – wózek sprzątacza (mop) Szczegóły wyposażenia w PW projektu technologii medycznej		
INNE				

PIWNICA - PAWILON A1 - fragment

NR POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA			
-0.01	**KOMUNIKACJA**			
POSADZKA				
MATERIAŁ	KOLOR	UKŁAD	COKÓŁ	UWAGI
Posadzka istniejąca	bez zmian	bez zmian	bez zmian	-
ŚCIANY				
MATERIAŁ / WYKOŃCZENIE	KOLOR	UKŁAD		UWAGI
Pom. -0.01: Ściany istniejące	Malowanie na kolor biały	-		Przygotować gładką, jednolitą powierzchnię

			ściany pod malowanie.
SUFIT			
MATERIAŁ	KOLOR	UKŁAD	UWAGI
Pom. 0.01: Sufit istniejący	-	-	-
WYPOSAŻENIE			
STAŁE		**RUCHOME**	
Pom. -0.01: -		**Pom. -0.01:** -	
INNE			

NR POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA			
-0.02	**WENTYLATORNIA**			
POSADZKA				
MATERIAŁ	KOLOR	UKŁAD	COKÓŁ	UWAGI
Posadzka istniejąca	bez zmian	bez zmian	bez zmian	-
ŚCIANY				
MATERIAŁ / WYKOŃCZENIE	KOLOR	UKŁAD		UWAGI
Pom. 0.01: Ściany istniejące	Malowanie na kolor biały	-		Przygotować gładką, jednolitą powierzchnię ściany pod malowanie.
SUFIT				
MATERIAŁ	KOLOR	UKŁAD		UWAGI
Pom. -0.02: Sufit istniejący	-	-		-
WYPOSAŻENIE				
STAŁE		**RUCHOME**		
Pom. -0.02: **-**		**Pom. -0.02:** -		
INNE				

NR POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA			
-0.03	**POM. POMOCNICZE**			
POSADZKA				
MATERIAŁ	KOLOR	UKŁAD	COKÓŁ	UWAGI
Posadzka istniejąca; wyrównać i uzupełnić powierzchnie po likwidacji ścianek	bez zmian	bez zmian	bez zmian	-
ŚCIANY				
MATERIAŁ / WYKOŃCZENIE	KOLOR	UKŁAD		UWAGI
Pom. -0.03: Ściany istniejące wyrównać i uzupełnić powierzchnie po	Malowanie na kolor biały	**-**		Przygotować gładką, jednolitą powierzchnię

likwidacji ścianek			ściany pod malowanie.
SUFIT			
MATERIAŁ	KOLOR	UKŁAD	UWAGI
Pom. -0.03: Sufit istniejący wyrównać i uzupełnić powierzchnie po likwidacji ścianek	Malowanie na kolor biały	-	Przygotować gładką, jednolitą powierzchnię ściany pod malowanie.
WYPOSAŻENIE			
STAŁE		**RUCHOME**	
Pom. -0.03: -		**Pom. -0.03:** -	
INNE			

UWAGA1: Wszystkie elementy wyposażenia wnętrz tj.: pojemniki na mydło w płynie, pojemniki na ręczniki papierowe, suszarki elektryczna do rąk moc 1650W, kosze na odpadki - ze stali nierdzewnej do akceptacji przez Inwestora i Projektanta.

UWAGA 2: ściany w przestrzeni komunikacyjnej wzdłuż ścian, gdzie odbywa się ruch wózków, należy zabezpieczyć przez uszkodzeniami mechanicznymi od przejeżdżających wózków

UWAGA3: Wszystkie elementy wyposażenia wnętrz winny być NRO, trudnozapalne, nietoksyczne i spełniać przepisy w zakresie bezpieczeństwa p.poż.
Autor projektu dopuszcza zmianę przedstawionych materiałów pod warunkiem zachowania charakterystycznych parametrów jakościowych, technicznych i estetycznych.
W przypadku zmian Wykonawca przedstawi próbki materiałów, opracuje detale rozwiązań do akceptacji przez autora projektu.
Zestawienie rozpatrywać łącznie z rys. architektury oraz proj. branżowymi, opisami i innymi zestawieniami. O wszelkich zauważalnych niezgodnościach należy bezzwłocznie poinformować Projektanta celem ich wyjaśnień

UWAGA4: Kolorystykę wszystkich elementów wyposażenia przedstawić do akceptacji Projektanta przed podjęciem ostatecznej decyzji o ich zakupie.

UWAGA 5:
-połączenie posadzek ze ścianami powinno zostać wykonane w sposób bezszczelinowy, umożliwiający ich mycie i dezynfekcję;
-w przypadku pomieszczeń o podwyższonej aseptyce dodatkowo należy stosować wykończenie odporne na działanie środków dezynfekujących;

UWAGA 6: parametry materiałów na podłogi, ściany i sufity zgodnie z wytycznymi technologii medycznej. Materiały powinny posiadać muszą posiadać atesty, aprobaty i dopuszczenia wymagane prawem do stosowania w obiektach służby zdrowia

UWAGA 7: we wszystkich pomieszczeniach malowanych klejowo, emulsyjnie lub olejno przy umywalkach należy założyć fartuchy z płytek ceramicznych, solid surface lub wodoodpornych wykładzin do wys.1,6 m i na szer. 0,6 m poza obrys umywalki,
w przypadku stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej aseptyce płytek ceramicznych należy stosować płytki i spoiny nienasiąkliwe odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych oraz należy zlicować spoiny z powierzchnią płytek

UWAGA 8: powinno się zastosować kontrast kolorystyczny między framugami, lub co najmniej ościeżnicami, a resztą ściany, na której się znajdują; należy dobrać kontrastujące ze sobą kolory pokrycia ścian i podłóg