

Przedmiar robót

BUDOWA MIEJSCA REKREACJI ORAZ MIEJSCA PRZEZNACZONEGO DO SAMODZIELNEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU, A TAKŻE PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NA TERENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. A. CHMIEŁOWSKIEGO 6

Data: 2018-04-17

Budowa: REJON UL. A. CHMIEŁOWSKIEGO W KRAKOWIE
OBR.216 ŚRÓDMIEŚCIE , DZ NR: 54/7

Obiekt: INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PRZEZ SPORT I REKREACJĘ, REALIZOWANEGO W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA KRAKOWA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KRAKÓW
Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
ul. Krakowska 55 , 31-066 Kraków

Jednostka opracowująca kosztorys: ATM PROJEKT Agata Mroczka
Krzyższkowice 61, 32-445 Krzyższkowice

Sprawdzający:

Zamawiający:

Wykonawca:

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 Zestawy fitness						
1.1 KNR 201/122/1						
Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny						
11,016						
				=	11,016000	
					11,016	m3
1.2 KNR 201/310/2						
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5-m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1,5-m, kategoria gruntu III						
Orbitek OF2-06 0,6*0,6*1,2				=	0,432000	
Twister + Ski Trainer OFC09 0,6*0,6*1,2				=	0,432000	
Jeździec OF2-02 0,6*0,6*1,2				=	0,432000	
Biegacz OF2-01 0,6*0,6*1,2				=	0,432000	
Wyciąg górnym OF2-14 0,6*0,6*1,2				=	0,432000	
					2,160	m3
1.3 KNR 202/203/1 (2)						
Słupy fundamentowe betonowe, objętość do 0,5-m3, beton podawany pompą						
2,16				=	2,160000	
					2,160	m3
1.4 KNR 508/803/2						
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w betonie, głębokość do 8-cm i średnicy do 20-mm						
27*4				=	108,000000	
					108,000	szl
1.5 KNR 508/808/1						
Osadzenie w podłożu kołków, na ścianie lub słupie, kołki plastikowe rozporowe						
108				=	108,000000	
					108,000	szl
1.6 KNR 223/501/1						
Montaż Orbitek OF2-06						
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000						
1				=	1,000000	
					1,000	szl
1.7 KNR 223/501/1						
Montaż Twister + Ski Trainer OFC09						
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000						
1				=	1,000000	
					1,000	szl
1.8 KNR 223/501/1						
Montaż Jeździec OF2-02						
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000						
1				=	1,000000	
					1,000	szl
1.9 KNR 223/501/1						
Montaż Biegacz OF2-01						
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000						
1				=	1,000000	
					1,000	szl
1.10 KNR 223/501/1						
Montaż Wyciąg górnym OF2-14						
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000						
1				=	1,000000	
					1,000	szl
2 Budowa nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami fitness - nawierzchnia żwirowa						
2.1 KNR 231/101/5						
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, gruntu kategorii I-II, na głębokości 20-cm						
58,59				=	58,590000	
					58,590	m2
2.2 KNR 201/307/2						
Roboty ziemne z przewozem gruntu łazkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10-m, kategoria gruntu III						
58,59*0,2				=	11,718000	
					11,718	m3
2.3 KNR 401/108/6						
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1-km, gruntu kategorii III						
11,718				=	11,718000	
					11,718	m3
2.4 KNR 231/407/1						
Obrzeża betonowe, 20x6-cm na podsypce płaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową						
58				=	58,000000	
					58,000	m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1.15	KNR 231/104/5 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	58,59	= <u>58,590000</u> 58,590	58,590	m2
1.16	KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek -analogia nawierzchnia z EPDM	58,59	= <u>58,590000</u> 58,590	58,590	m2

4 Budowa oświetlenia zewnętrznego (2 szt.)					
4.1	KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5-m za złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5-m, kategoria gruntu III	0,6*0,6*1,2*2	= <u>0,864000</u> 0,864	0,864	m3
4.2	KNR 202/203/1 (2) Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5-m3, beton podawany pompą	0,864	= <u>0,864000</u> 0,864	0,864	m3
4.3	KNKRB 1/315/2 Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na dl. 1 m wzdłuż krawędzi wykopu kat. gruntu III	0,6*0,6*1,2*2	= <u>0,864000</u> 0,864	0,864	m3
4.4	KNR 510/1005/7 Montaż na wysięgniku opraw do lamp, na zamontowanym wysięgniku, oprawa LED R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2	= <u>2,000000</u> 2,000	2,000	szt
4.5	KNKRB 5/801/3 Sprawdzenie i pomiary: sprawdzenie punktu odbioru energii	2	= <u>2,000000</u> 2,000	2,000	szt
4.6	KNKRB 5/801/1 Sprawdzenie i pomiary: sprawdzenie stanu instalacji indukcyjnym	2	= <u>2,000000</u> 2,000	2,000	szt
4.7	KNKRB 5/802/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia obwód o ilości faz do 1	2	= <u>2,000000</u> 2,000	2,000	pom
4.8	KNKRB 5/805/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej piorunochronnej i skuteczności zerowania uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	2	= <u>2,000000</u> 2,000	2,000	pom

Przedmiar robót

BUDOWA MIEJSCA REKREACJI ORAZ MIEJSCA PRZEZNACZONEGO DO SAMODZIELNEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU, A TAKŻE PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NA TERENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. A. CHMIEŁOWSKIEGO 6

Data: 2018-04-17
Budowa: REJON UL. A. CHMIEŁOWSKIEGO W KRAKOWIE
OBR.216 ŚRÓDMIEŚCIE , DZ NR: 54/7
Obiekt: INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PRZEZ SPORT I REKREACJĘ, REALIZOWANEGO W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA KRAKOWA
Zamawiający: GMINA MIEJSKA KRAKÓW
Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
ul. Krakowska 55 , 31-066 Kraków
Jednostka opracowująca kosztorys: ATM PROJEKT Agata Mroczka
Krzyżkowice 61, 32-445 Krzyżkowice

Sprawdzający:

Zamawiający:

Wykonawca:

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót					Ilość	Krot.	Jedn.
1 Wyposażenie i zieleni							
1.1 KNR 223/501/1 Montaż ławek R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2	=	2,000000 2,000		2,000		szt
1.2 KNR 223/501/1 Montaż tablicy informacyjnej R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1	=	1,000000 1,000		1,000		szt
1.3 KNR 223/501/1 Zakup koszy	4	=	4,000000 4,000		4,000		szt
1.4 KNR 223/501/1 Zakup Huśtawka ogrodowa, dwuosobowa	2	=	2,000000 2,000		2,000		szt
1.5 KNR 223/501/1 Zakup stolik ogrodowy	2	=	2,000000 2,000		2,000		szt
1.6 KNR 223/501/1 Zakup donic	4	=	4,000000 4,000		4,000		szt
1.7 KNR 221/417/1 (1) Zakup ziemi workowanej	140	=	140,000000 140,000		140,000		szt
1.8 KNR 221/414/8 Zakup sadzonek	130	=	130,000000 130,000		130,000		szt
1.9 KNR 221/414/8 Zakup nasion (torebki)	10	=	10,000000 10,000		10,000		tor
1.10 KNR 223/501/1 Zakup narzędzi ogrodniczych (motyki, łopatk, grabki, widły ogrodowe, łopatk do sadzenia)	17	=	17,000000 17,000		17,000		szt
1.11 KNR 223/501/1 Zakup kompostownika	1	=	1,000000 1,000		1,000		szt
1.12 KNR 221/417/1 (1) Zakup kory w workach	5	=	5,000000 5,000		5,000		szt
1.13 KNR 231/202/5 Zakup żwirku	50	=	50,000000 50,000		50,000		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1.22	KNR 223/501/1 Montaż skrzynię ogrodowe R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	14	= <u>14,000000</u> 14,000	14,000		szt
1.23	KNR 221/302/3 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, bez zaprawy dolów, średnica i głębokość dolów 0,7·m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	15	= <u>15,000000</u> 15,000	15,000		szt
1.24	KNR 221/322/1 Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim grunt kategorii I-II, bez zaprawy dolów, średnica i głębokość dolów 0,5·m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	24	= <u>24,000000</u> 24,000	24,000		szt
1.25	KNR 221/208/2 Rozrzucenie nawozów naturalnych w ilości 30·t/ha, uprawa ręczna, grunt kategorii III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,022	= <u>0,022000</u> 0,022	0,022		ha
1.26	KNR 221/202/2 Ręczna przekopanie gleby w gruncie kategorii III, na terenie płaskim, grunt zadamiony R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	220	= <u>220,000000</u> 220,000	220,000		m2
1.27	KNR 1/313/1 Planowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. gruntu I-IV	220	= <u>220,000000</u> 220,000	220,000		m2
1.28	KNR 221/401/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	220	= <u>220,000000</u> 220,000	220,000		m2
1.29	KNR 221/702/6 Pielęgnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawników dywanowych na terenie płaskim R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	220	= <u>220,000000</u> 220,000	220,000		m2
1.30	KNR 221/215/1 Wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego, ręczne, teren płaski R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,022	= <u>0,022000</u> 0,022	0,022		ha
1.31	KNR 221/706/1 Pielęgnacja kwiatów sadzonych w skrzynkach R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	12·0,9	= <u>10,800000</u> 10,800	10,800		m

