Wartość kosztorysowa	
Podatek VAT	
Cena kosztorysowa	
Słownie:	

Przedmiar robót

Remont wnętrz budynku- III piętro-skorygowane-sala 29(korekta) 29a, 34, 35, 35a, sala 24, 28 II piętro

Obiekt	Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 -Kraków ul. Kapucyńska 2-modernizacja instalacji elektrycznych i remont wnętrz
Kod CPV	
Budowa	Kraków ul. Kapucyńska 2
Inwestor	Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I Pomieszczenie nr 29 (4.1)		
		I.2 Posadzki		
1	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie szczelin i ubytków w parkiecie kitem akrylowym	kpl	1,00
2	KNR 4-01 0816/03	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem		
		12,8*7,1	m2	90,88
		razem	m2	90,88
3	KNR 4-01 0815/08	Wymiana listew przyściennych z drewna dębowego		
		12,8*2+7,04-3,0	m	29,64
		razem	m	29,64
4	KNR 2-02 1111/08	Lakierowanie posadzek i parkietów - lakier Eco-Gold Berger Seidle lub równoważny	m2	90,88
5	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów-część pomieszczenia pod podestem		
		6,55*7,12	m2	46,64
		razem	m2	46,64
6	KNR 2-02 1111/02	Posadzki z deszczułek-nowe	m2	46,64
7	KNR 4-01 0816/01	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek nowych	m2	46,64
8	KNR 2-02 1111/08	Lakierowanie posadzek i parkietów - lakier Eco-Gold Berger Seidle lub równoważny	m2	46,64
		I.3 Ściany i sufity		
1	NNRNKB 11 2030/01	Analogia - Demontaż sufitów podwieszanych (wsp. do R - 0,2, M=0,0, S=0,0)	m2	137,42
2	KNR 2-02 2011/01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 60cm	m2	137,42
		I.4 Inne elementy		
1	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych		
		6*(17*0,15*0,6*2)	m2	18,36
		razem	m2	18,36
2	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm		
		20,0+4*3,8	m	35,20
		razem	m	35,20
3	KNR 4-01 1212/02	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie-parapety		
		0,28*1,4*4	m2	1,57
		razem	m2	1,57
4	KNR 4-01 1209/13.2	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników drewnianych	szt	2,00
		I.5 Roboty inne		
1	Kalkulacja indywidualna	Osłony grzejnikowe MDF	kpl	6,00
		II Pomieszczenie nr 29a (4.2)		
		II.1 Posadzka		
1	KNR 4-01 0816/04	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m2	18,51
2	KNR 4-01 0815/08	Wymiana listew przyściennych z drewna dębowego		
		19,44-2,0	m	17,44
		razem	m	17,44
3	KNR 4-01 0815/07	Wymiana progu drzwiowego dębowego	m	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	KNR 2-02 1111/08	Lakierowanie posadzek i parkietówlakier Eco-Gold Berger Seidle lub równoważny	m2	18,51
		II.2 Ściany i sufity		
1	KNR 4-01 1211/04	Analogia - Opalanie farby olejnej ze ścian - lamperie		
		(19,44-2,0)*1,4	m2	24,42
		razem	m2	24,42
2	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie-wapienno piaskowe z dodatkiem trasu	m2	24,42
3	KNR 4-01 0713/01.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	77,00
4	KNR 2-02 2011/01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 60cm	m2	18,51
5	NNRNKB 10 2015/04	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	18,51
6	NNRNKB 7 1134/02.1	Gruntowanie preparatami gruntującymi np., Spezial Fixativ f.KEIM, CERESIT CT 17 lub równoważnym powierzchni pionowych	m2	77,00
7	Kalkulacja indywidualna	Nałożenie warstwy gruntującej akrylowej GTA (Quick-mix) lub równoważną	m2	77,00
8	TZKNBK XV III-24/01	Pomalowanie na kolor stolarki farb ą Sigmacryl Universal (SIGMA) lub równoważną po raz pierwszy		
		77,0+18,51	m2	95,51
		razem	m2	95,51
9	TZKNBK XV III-24/02	Pomalowanie na kolor drugi raz	m2	95,51
		II.3 Elementy metalowe		
1	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych		
		1*16*0,15*2*0,6	m2	2,88
		razem	m2	2,88
2	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	4,00
		VI Pomieszczenie nr 34 (4.7)		
		VI.1 Posadzka		
1	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie szczelin i ubytków w parkiecie kitem akrylowym	kpl	1,00
2	KNR 4-01 0816/04	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m2	44,73
3	KNR 4-01 0815/08	Wymiana listew przyściennych z drewna dębowego		
		26,82-1,0-1,55	m	24,27
		razem	m	24,27
4	KNR 4-01 0815/07	Wymiana progu drzwiowego dębowego szt 1	m	2,55
5	KNR 2-02 1111/08	Lakierowanie posadzek i parkietówlakier Eco-Gold Berger Seidle lub równoważny	m2	44,73
		VI.2 Ściany i sufity		
		Dolne partie ścian		
1	KNR 4-01 1211/04	Analogia - Opalanie farby olejnej ze ścian-lamperia		
		24,27*1,4	m2	33,98
		razem	m2	33,98
2	KNR 4-01 0711/03.1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	33,98

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	NNRNKB 7 1134/02.1	Gruntowanie preparatami gruntującymi np. Spezial Fixativ fKEIM, Ceresit CT17 lub równoważnymi powierzchni pionowych	m2	33,98
4	KNR 4-01 0713/01.1	Analogia- szlifowanie tynków ścian (R=0,12)	m2	33,98
5	Kalkulacja indywidualna	Nałożenie warstwy gruntującej lateksowej akrylowej GTA (Quick-mix) lub równoważna	m2	33,98
6	TZKNBK XV III-24/01	Pomalowanie ścian na kolor stolarki farbą lateksową matową STO Color Latex 3000 f. Sto-Ispo lub równoważną po raz pierwszy	m2	33,98
7	TZKNBK XV III-24/02	Pomalowanie na kolor drugi raz	m2	33,98
		Górne partie ścian i sufity		
1	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	4,00
2	KNR 4-01 0713/01.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
		106,0-33,98	m2	72,02
		razem	m2	72,02
3	KNR 2-02 2011/01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 60cm	m2	44,73
4	NNRNKB 10 2015/04	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	44,73
5	NNRNKB 7 1134/02.1	Gruntowanie preparatami gruntującymi np., Spezial Fixativ f.KEIM, CERESIT CT 17 lub równoważnym powierzchni pionowych	m2	72,02
6	NNRNKB 7 1134/01.1	Gruntowanie preparatami gruntującymi np., Spezial Fixativ f. KEIM, CERESIT CT 17 lub równoważnym powierzchni poziomych	m2	44,73
7	Kalkulacja indywidualna	Nałożenie warstwy gruntującej akrylowej GTA (Quick-mix) lub równoważną	m2	72,02
8	TZKNBK XV III-24/01	Pomalowanie na kolor stolarki farbą Sigmacryl Universal (SIGMA) lub równoważną po raz pierwszy	m2	116,75
9	TZKNBK XV III-24/02	Pomalowanie na kolor drugi raz	m2	116,75
		VI.3 Elementy metalowe		
1	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych		
		2*24*0,15*2*0,6	m2	8,64
		razem	m2	8,64
2	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	8,00
		VII Pomieszczenie nr 35 (4.8)		
		VII.1 Posadzka		
1	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	46,95
2	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	46,95
3	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej na piane wraz z listwami do paneli	m2	46,95
4	KNR 4-01 0815/07	Wymiana progu drzwiowego dębowego szt 1	m	1,00
		VII.2 Ściany i sufity		
		Dolne partie ścian		
1	KNR 4-01 1211/04	Analogia - Opalanie farby olejnej ze ścian-lamperia		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(27,44-1,0-1,55)*1,4	m2	34,85
		razem	m2	34,85
2	NNRNKB 7 1134/02.1	Gruntowanie preparatami gruntującymi np. Spezial Fixativ fKEIM, Ceresit CT17 lub równoważnymi powierzchni pionowych	m2	34,85
3	KNR 4-01 0713/01.1	Analogia- szlifowanie tynków ścian (R=0,12)	m2	34,85
4	Kalkulacja indywidualna	Nałożenie warstwy gruntującej lateksowej akrylowej GTA (Quick-mix) lub równoważna	m2	34,85
5	TZKNBK XV III-24/01	Pomalowanie ścian na kolor stolarki farbą lateksową matową STO Color Latex 3000 f. Sto-Ispo lub równoważną po raz pierwszy	m2	34,85
6	TZKNBK XV III-24/02	Pomalowanie na kolor drugi raz	m2	34,85
		Górne partie ścian		
1	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	5,00
2	KNR 4-01 0713/01.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
		109,0-34,85	m2	74,15
		razem	m2	74,15
3	KNR 2-02 2011/01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 60cm	m2	46,95
4	NNRNKB 10 2015/04	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	46,95
5	NNRNKB 7 1134/02.1	Gruntowanie preparatami gruntującymi np., Spezial Fixativ f.KEIM, CERESIT CT 17 lub równoważnym powierzchni pionowych	m2	74,15
6	NNRNKB 7 1134/01.1	Gruntowanie preparatami gruntującymi np., Spezial Fixativ f. KEIM, CERESIT CT 17 lub równoważnym powierzchni poziomych	m2	46,95
7	Kalkulacja indywidualna	Nałożenie warstwy gruntującej akrylowej GTA (Quick-mix) lub równoważną	m2	74,15
8	TZKNBK XV III-24/01	Pomalowanie na kolor stolarki farbą Sigmacryl Universal (SIGMA) lub równoważną po raz pierwszy		
		74,15+46,95	m2	121,10
		razem	m2	121,10
9	TZKNBK XV III-24/02	Pomalowanie na kolor drugi raz	m2	121,10
		VII.3 Elementy metalowe		
1	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych		
		2*22*0,15*2*0,6	m2	7,92
		razem	m2	7,92
2	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	6,00
		VIII Pomieszczenie nr 35a (4.9)		
		VIII.1 Roboty zduńskie i przygotowawcze		
1	KNR 4-01 1011/02	Rozbiórka pieców licowanych kaflami		
		0,7*0,7*2,0	m3	0,98
		razem	m3	0,98
		VIII.2 Posadzka		
1	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro-po rozebranym piecu		
		0,7*0,7	m2	0,49
		razem	m2	0,49
2	KNR 4-01 0814/04	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5m2 w jednym miejscu z deszczułek dębowych o grubości 22mm mocowanych na gwoździe	m2	0,49

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie szczelin i ubytków w parkiecie kitem akrylowym	kpl	1,00
4	KNR 4-01 0816/04	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m2	16,57
5	KNR 2-02 1111/08	Lakierowanie posadzek i parkietówlakier Eco-Gold Berger Seidle lub równoważny	m2	16,57
		VIII.3 Ściany i sufity		
1	KNR 4-01 1211/04	Analogia - Opalanie farby olejnej ze ścian-lamperia		
		(19,0-1,0-1,55)*1,4	m2	23,03
		razem	m2	23,03
2	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie-wapienno piaskowe z dodatkiem trasu	m2	23,03
3	KNR 4-01 0713/01.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	75,00
4	NNRNKB 11 2030/01	Analogia - demontaż sufitów podwieszanych (wsp. do R - 0,2, M=0,0, S=0,0)	m2	16,57
5	KNR 2-02 2011/01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 60cm	m2	16,57
6	NNRNKB 10 2015/04	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	16,57
7	NNRNKB 7 1134/02.1	Gruntowanie preparatami gruntującymi np., Spezial Fixativ f.KEIM, CERESIT CT 17 lub równoważnym powierzchni pionowych	m2	75,00
8	NNRNKB 7 1134/01.1	Gruntowanie preparatami gruntującymi np., Spezial Fixativ f. KEIM, CERESIT CT 17 lub równoważnym powierzchni poziomych	m2	16,57
9	Kalkulacja indywidualna	Nałożenie warstwy gruntującej akrylowej GTA (Quick-mix) lub równoważną	m2	75,00
10	TZKNBK XV III-24/01	Pomalowanie na kolor stolarki farb ą Sigmacryl Universal (SIGMA) lub równoważną po raz pierwszy	m2	91,57
11	TZKNBK XV III-24/02	Pomalowanie na kolor drugi raz	m2	91,57
		VIII.4 Elementy metalowe		
1	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	4,00
		I Sala nr 24 (3.7)		
		I.1 Roboty zduńskie i przygotowawcze		
1	KNR 4-01 1011/02	Rozbiórka pieców licowanych kaflami		
		0,7*0,7*2,0	m3	0,98
		razem	m3	0,98
2	KNR 4-01 0354/15	Analogia - demontaż tablicy- wsp.3 do R	szt	1,00
		I.3 Ściany i sufity		
		Dolne partie ścian		
1	KNR 4-01 1211/04	Analogia - Opalanie farby olejnej ze ścian-lamperia		
		(33,9-1,0-2,0)*1,74	m2	53,77
		razem	m2	53,77
2	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie-wapienno piaskowe z dodatkiem trasu	m2	53,77
3	NNRNKB 7 1134/02.1	Gruntowanie preparatami gruntującymi np. Spezial Fixativ fKEIM, Ceresit CT17 lub równoważnymi powierzchni pionowych		
		(33,9-1,0-2,0)*1,4	m2	43,26
		razem	m2	43,26

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	KNR 4-01 0713/01.1	Analogia- szlifowanie tynków ścian (R=0,12)	m2	43,26
5	Kalkulacja indywidualna	Nałożenie warstwy gruntującej lateksowej akrylowej GTA (Quick-mix) lub równoważna	m2	43,26
6	TZKNBK XV III-24/01	Pomalowanie ścian na kolor stolarki farbą lateksową matową STO Color Latex 3000 f. Sto-Ispo lub równoważną po raz pierwszy	m2	43,26
7	TZKNBK XV III-24/02	Pomalowanie na kolor drugi raz	m2	43,26
		Górne partie ścian i sufity		
1	KNR 4-01 0713/01.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
		137,00-43,26	m2	93,74
		razem	m2	93,74
2	KNR 2-02 2011/01	Okładziny gipsowo-kartonowe ognioodporne, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 60cm	m2	47,18
3	NNRNKB 10 2015/04	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	47,18
4	NNRNKB 7 1134/02.1	Gruntowanie preparatami gruntującymi np., Spezial Fixativ f.KEIM, CERESIT CT 17 lub równoważnym powierzchni pionowych	m2	93,74
5	NNRNKB 7 1134/01.1	Gruntowanie preparatami gruntującymi np., Spezial Fixativ f. KEIM, CERESIT CT 17 lub równoważnym powierzchni poziomych	m2	47,18
6	Kalkulacja indywidualna	Nałożenie warstwy gruntującej akrylowej GTA (Quick-mix) lub równoważną	m2	93,74
7	TZKNBK XV III-24/01	Pomalowanie na kolor stolarki farbą Sigmacryl Universal (SIGMA) lub równoważną po raz pierwszy	m2	140,92
8	TZKNBK XV III-24/02	Pomalowanie na kolor drugi raz	m2	140,92
		I.4 Elementy metalowe		
1	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych		
		(0,6*0,15)*2*20*2	m2	7,20
		razem	m2	7,20
2	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	4,00
		V Sala nr 28 (3.12)		
		V.2 Ściany i sufity		
		Dolne partie ścian		
1	KNR 4-01 1211/04	Analogia - Opalanie farby olejnej ze ścian-lamperia		
		(18,7-1,0-1,55)*1,4	m2	22,61
		razem	m2	22,61
2	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie-wapienno piaskowe z dodatkiem trasu	m2	22,61
3	NNRNKB 7 1134/02.1	Gruntowanie preparatami gruntującymi np. Spezial Fixativ fKEIM, Ceresit CT17 lub równoważnymi powierzchni pionowych	m2	22,61
4	Kalkulacja indywidualna	Wyrównanie fakturalne starych i nowych tynków poprzez: wykonanie zacierki mineralnej drobnoziarnis tej np., Universlputz f. KEIM, zapraw ą do spoinowania TKF lub inną równoważną na pow. nowych tynków	m2	22,61
5	KNR 4-01 0713/01.1	Analogia- szlifowanie tynków ścian (R=0,12)	m2	22,61
6	Kalkulacja indywidualna	Nałożenie warstwy gruntującej lateksowej akrylowej GTA (Quick-mix) lub równoważna	m2	22,61
7	TZKNBK XV III-24/01	Pomalowanie ścian na kolor stolarki farbą lateksową matową STO Color Latex 3000 f. Sto-Ispo lub równoważną po raz pierwszy		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	22,61
8	TZKNBK XV III-24/02	Pomalowanie na kolor drugi raz	m2	22,61
		Górne partie ścian i sufitów		
1	KNR 4-01 0713/01.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
		75,5-22,61	m2	52,89
		razem	m2	52,89
2	KNR 2-02 2011/01	Okładziny gipsowo-kartonowe ognioodporne, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 60cm	m2	16,26
3	NNRNKB 10 2015/04	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	16,26
4	NNRNKB 7 1134/02.1	Gruntowanie preparatami gruntującymi np., Spezial Fixativ f.KEIM, CERESIT CT 17 lub równoważnym powierzchni pionowych	m2	52,89
5	NNRNKB 7 1134/01.1	Gruntowanie preparatami gruntującymi np., Spezial Fixativ f. KEIM, CERESIT CT 17 lub równoważnym powierzchni poziomych	m2	16,26
6	Kalkulacja indywidualna	Nałożenie warstwy gruntującej akrylowej GTA (Quick-mix) lub równoważną	m2	52,89
7	TZKNBK XV III-24/01	Pomalowanie na kolor stolarki farbą Sigmacryl Universal (SIGMA) lub równoważną po raz pierwszy	m2	69,15
8	TZKNBK XV III-24/02	Pomalowanie na kolor drugi raz	m2	69,15
		V.3 Elementy metalowe		
1	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych		
		9*0,6*0,15*2	m2	1,62
		razem	m2	1,62
2	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	2,00