
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Rekonstrukcja okien skrzynkowych od strony ul. Straszewskiego i Kapucyńskiej-17 szt

Obiekt Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1- ul. Kapucyńska 2 Kraków-wymiana stolarki okiennej (front)

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1- ul. Kapucyńska 2 Kraków-wymiana stolarki okiennej (front)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I Stolarka okienna- 17 szt		
1	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie mebli i podłóg folią budowlaną osłonową	kpl	1,00
2	KNR 2-02 1614/04	Analogia - daszki ochronne nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej-zabezpieczenie podczas demontażu i montażu okien-wsp. do M- 0,3 17*1,5*2,0	m2	51,000
		razem	m2	51,000
3	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2- 17 szt II piętro-8 szt 1,37*2,85*8 parter-9 szt 1,14*2,38*9 Razem : 17 szt	m2	31,24
			m2	24,42
		razem	m2	55,66
4	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych-32 szt 17*1,4	m	23,80
		razem	m	23,80
5	KNR 19-01 0832/01	Wykonanie spadków zaprawą cementową 23,8*0,4	m2	9,52
		razem	m2	9,52
6	KNR 4-01 0321/02	Obsadzenie podokienników drewnianych ponad 1,5m-deski klejoneprofilowane od czoła -dostawa i montaż	szt	17,00
7	KNR-W 2-02 1007/07	Okna skrzynkowe dwudzielne o powierzchni ponad 2,0m2 wykonane zgodnie z oknem wzorcowym. W kwaterach wewnętrznych zamontować zawiasy oryginalne oraz wszystkie klamki ,w zewnętrznych zawiasy kryte,przywrócić oryginalny mechanizm zamykania nadślepieni-wykonanie zgodnie z programem konserwatorskim -17 szt	m2	55,66
8	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów II piętro-8 szt (1,37+2,85*2)*8 parter-9 szt (1,14+2,38*2)*9	m	56,56
			m	53,10
		razem	m	109,66
9	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach-ościeża 109,66*0,4	m2	43,86
		razem	m2	43,86
10	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	43,86
11	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-ościeża	m2	43,86
12	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 55,66*0,2+9,52*0,03	m3	11,42
		razem	m3	11,42
13	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km-krotność 19 wraz z opłatą za składowanie	m3	11,42