

DAT-271-13/19

Wykonawcy w postępowaniu

DAT-271-13/19

Dotyczy: postępowania pn. „Aranżacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku A Nowohuckiego Centrum Kultury na potrzeby Galerii Jerzego Dudy - Gracza”, znak postępowania: DAT-271-13/19

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami, które wpłynęły do zamawiającego w dniu 23.04.2019r. poniżej zamiesza pytania wraz z odpowiedziami.

- 1) Czy należy podpiąć się pod istniejący system sygnalizacji pożaru? Jeżeli tak, z urządzeń jakiego producenta składa się istniejący system sygnalizacji pożaru? Jaka firma jest gwarantem bieżącej sieci? Informacja ta jest potrzebna do otrzymania autoryzacji u gwaranta przez wykonawcę, oraz prawidłowej wyceny.
Ad.1. Tak, należy się dopiąć do istniejącego systemu sygnalizacji pożaru. SSP znajdujący się w obiekcie składa się z Centrali Sygnalizacji Pożarowej „INTEGRAL IP MXF” oraz czujek „CUBUS MTD533X” produkcji SCHRACK SECONET. SSP jest objęty gwarancją producenta oraz serwisowany przez Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych MEGASYSTEM.
- 2) Czy należy podpiąć się pod istniejący system oświetlenia awaryjnego? Jeżeli tak, z urządzeń jakiego producenta składa się istniejący system oświetlenia awaryjnego? Jaka firma jest gwarantem bieżącego oświetlenia awaryjnego? Informacja ta jest potrzebna do otrzymania autoryzacji u gwaranta przez wykonawcę.
Ad.2. Tak, należy się dopiąć do istniejącego systemu oświetlenia awaryjnego. System oświetlenia awaryjnego znajdujący się w obiekcie, składa się z Centrali „RUBIC UNA” oraz opraw oświetlenia awaryjnego produkcji AWEX. System jest objęty gwarancją producenta oraz serwisowany przez Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych MEGASYSTEM.
- 3) Czy jest to rozbudowa istniejącej sieci okablowania strukturalnego? Jeżeli tak, z urządzeń jakiego producenta składa się istniejące okablowanie strukturalne? Jaka firma jest gwarantem bieżącej sieci strukturalnej? Informacja ta jest potrzebna do otrzymania autoryzacji u gwaranta przez wykonawcę, oraz prawidłowej wyceny. Czy certyfikacja sieci okablowania strukturalnego ma być na 25 lat?
Ad.3. Okablowanie strukturalne należy dopiąć do istniejącej sieci. Sieć strukturalna nie została zbudowana w oparciu o konkretnego producenta. Certyfikacja sieci okablowania strukturalnego na 25 lat nie jest wymagana. Administratorem sieci jest firma SAFETEC.
- 4) Czy należy podpiąć się pod istniejący system kamer? Jeżeli tak, z urządzeń jakiego producenta składa się istniejący system kamer? Jaka firma jest gwarantem bieżącego systemu kamer? Informacja ta jest potrzebna do otrzymania autoryzacji u gwaranta przez wykonawcę, oraz prawidłowej wyceny.

- Ad. 4. Wszystkie nowe elementy związane z monitoringiem galerii należy dopiąć do istniejącego w obiekcie systemu monitoringu. System nie jest zbudowany w oparciu o konkretnego producenta. Administratorem systemu jest Firma Handlowo Usługowa REKAL Piotr Łata.
- 5) Czy płynna regulacja oświetleniem będzie sterowana w systemie DALI? Czy płynna regulacja barwy oświetlenia ma być przystosowana do programowalnych scen oświetlenia? Czy Ledy mają być RGB?
Ad.5. Należy zastosować ściemniacze na pilota, osobno dla każdej ze stref (w przedziale od 0 do 100%). Podział na strefy zgodnie z załącznikiem. Dla komunikacji min. 100 lux.
- 6) Czy wejście na podłogę techniczną nad stropem nie będzie kolidował z istniejącymi i projektowanymi kanałami wentylacyjnymi ? Czy nie lepszym rozwiązaniem było by przesunięcie wejścia do pomieszczenia, z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.
Ad.6. Zgodnie z projektem, nie będzie kolizji pomostu technicznego z projektowaną instalacją wentylacyjną. Do wyceny należy przyjąć rozwiązanie wskazane w projekcie. Jeżeli w trakcie robót wyniknie nieprzewidziana kolizja, zostanie wybrane zamiennie rozwiązanie po uzgodnieniu i akceptacji Wykonawcy, Inwestora oraz Projektanta.
- 7) Z uwagi na elektroztrzymacz umieszczony w listwie samodomykacza jakiej dymoszczelności i odporności ogniowej mają być projektowane drzwi? Mają być wpięte w istniejący system p.poż. ?
Ad.7. Odporność ogniowa nie jest wymagana (nie dotyczy MDF). Dymoszczelność powinna zostać uzyskana na poziomie min. Sm30. Elektroztrzymacze muszą zostać dopięte do SSP.
- 8) Pozycja 21. D.1.4 – Ościeżnica ukryta – Przesuwana ukryta w ścianie, czy niewidoczne tylko ościeżnice ?
Ad.8. Ościeżnica ukryta w ścianie. Należy uzyskać efekt zlicowania drzwi ze ścianą.
- 9) W przedmiarze przy pozycji 20 d. 1.3. „posadzki z żywic poliuretanowych” – jakie uziarnienie, a co za tym idzie antypoślizgowość ? Czy przewidziane w pozycji jest wyciągnięcie cokolików na ścianę? Ad.9. Posadzki z żywic poliuretanowych w klasie ścieralności IV (zgodnie z EN 154). Klasa odporności na poślizg: min. R9. Cokoliki należy wywinąć na ściany do wysokości 10 cm.
- 10) Prosimy o przesunięcie obecnego terminu składania ofert na 10.05.2019 r.? W tygodniu poprzedzającym obecny termin składania ofert przypada długi weekend majowy, w czasie którego wiele firm nie pracuje, co stanowczo utrudni nam wycenę.
Zamawiający przedłuża składanie ofert **do dnia 09.05.2019r. do godz. 10.00**, otwarcie ofert **nastąpi o godz. 10.30**. Zmodyfikowane ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczone na stronie Zamawiającego.

Załącznik nr 1 – podział na strefy

Dyrektor

(-)

Zbigniew Grzyb