

DAT-271-13/19

Wykonawcy w postępowaniu

DAT-271-13/19

Dotyczy: postępowania pn. „Aranżacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku A Nowohuckiego Centrum Kultury na potrzeby Galerii Jerzego Dudy - Gracza”, znak postępowania: DAT-271-13/19

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 25.04.2019r. poniżej zamiesza treść pytań wraz z odpowiedziami.

- 1) W przedmiarze brak pozycji dla oświetlenia ledowego jakie jest opisane w projekcie architektura projekt C 3.5 – proszę o wskazanie czy należy wycenić.
Ad. 1. Pozycja 29 z przedmiaru obejmuje montaż oświetlenia led. Należy je wycenić.
- 2) Czy należy przewidzieć wymianę WLZ – ów przy rozbudowie rozdzielni zgodnie z projektem – Rysunek Es1 i ES2 w opisie napisano, że należy przewidzieć.
Ad. 2. Należy przewidzieć wymianę WLZ do rozdzielni T06.
- 3) Czy czujki SSP instalowane zgodnie z projektem mają być przedstawione na istniejącym systemie wizualizacji w obiekcie.
Ad. 3. Tak.
- 4) Posadzka w kolorach wskazanych w projekcie ma być barwiona w masie z widocznymi szlifowanymi kamieniami, czy ma być powłoką zakrywającą nieprzezierną.
Ad. 4. Posadzka ma być powłoką zakrywającą nieprzezierną.
- 5) Wejście na pomosty techniczne w jakim miejscu oraz czy należy przewidzieć właz wejściowy w ścianie lub inne rozwiązanie.
Ad. 5. Należy przewidzieć właz wejściowy w ścianie. W przypadku wyniknięcia nieprzewidzianych kolizji kładki z innymi elementami zostanie wybrane zamiennie rozwiązanie po uzgodnieniu i akceptacji Wykonawcy, Inwestora i Projektanta.
- 6) Proszę o potwierdzenie wysokości ścianki SW5 (ściana zewnętrzna z drzwiami wejściowymi) gdyż w przedmiarze liczone jest do wysokości 3,27 m, co wskazuje że będzie prześwit, gdyż obecny sufit jest na wysokości ok. 4,00 m
Ad. 6. Ścianę SW5 od strony korytarza należy wykonać do wysokości istniejącego sufitu w korytarzu. Prześwit nie jest dopuszczalny.
- 7) Proszę o podanie specyfikacji technicznej w jakiej ma być wykonana ścianka SW2.
Ad. 7. Ścianę SW2 należy wykonać zgodnie z projektem pkt. C.3.2.b oraz rysunkiem PW1.
- 8) Proszę o wskazane gdzie znajduje się GPD wskazany jako miejsce przyłączenie nowych linii sieci LAN. W naszej ocenie długość linii pojedynczej jest zbyt krótka by prowadzić to do głównego GPD budynku.

Ad. 8. GPD znajduje się w pomieszczeniu 114b w budynku A. Z dokonanych pomiarów podczas projektowania wynika, że odległość pojedynczej linii sieci LAN z projektowanej galerii do GPD nie przekroczy 100m.

- 9) Czy sterowanie oświetleniem LED – poziom natężenia – ma być realizowane lokalnie zasilacze czy zdalnie np. poprzez magistralę DALI.

Ad. 9. Oświetlenie należy realizować przez lokalne zasilacze oraz zastosować ściemniacze na pilota, osobno dla każdej ze stref (w przedziale od 0 do 100%). Podział na strefy zgodnie z załącznikiem. Dla komunikacji min. 100 lux.

- 10) Ile telewizorów ma być w Sali multimedialnej. Projekt elektryczny wskazuje inną ścianę, a projekt PW 1 ścianę przeciwną. Która lokalizacja jest właściwa?

Ad. 10. W Sali multimedialnej należy zamontować jeden telewizor, zgodnie z rysunkiem PW1, który wskazuje jego właściwą lokalizację. Rysunek ER1 wskazuje miejsce właściwego montażu podłączeń instalacji elektrycznych.

- 11) Czy kaloryfer na korytarzu kolidujący z wyjściem z galerii także ma być zdemontowany?

Ad. 11. Tak.

- 12) Czy istniejąca centrala SSWIN posiada rezerwę linii do wskazanej w projekcie rozbudowy?

Ad. 12. Tak.

- 13) Czy inwestor jest w posiadaniu kodów dostępu instalatora do SSWIN?

Ad. 13. Tak.

- 14) System SSP – czy należy przewidzieć montaż Centraliki zamknięć ogniowych CZ01 – nie ma w przedmiarze jest w projekcie rys. ER4?

Ad. 14. Tak.

- 15) System SSP – czy wskaźniki zadziałania czujki mają być montowane na suficie napinanym?

Ad. 15. Zgodnie z projektem wskaźniki zadziałania należy zamontować na ścianie (Projekt elektryczny pkt 5.12).

- 16) Ośw. awaryjne – czy lampy oświetlenia awaryjnego mają być wpięte do magistrali istniejącej w budynku – centralka RUBIC ośw. awaryjnego.

Ad. 16. Tak.

Dyrektor

(-)

Zbigniew Grzyb