

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

Przedmiar robót

Remont cząstkowy posadzek - I, II, III piętro

Obiekt ZSE-1 Kraków ul. Kapucyńska 2- posadzki
Budowa Kraków ul. Kapucyńska 2
Inwestor Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie

Koszty zakupu

ZSE-1 Kraków ul. Kapucyńska 2- posadzki

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I Remonty częściowe posadzek- I piętro		
1	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	50,61
2	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	50,61
3	KNR 4-01 0803/01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2	50,61
4	NNRNKB 7 1130/02.2	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka)	m2	50,61
5	NNRNKB 4 1119/06	Analogia - Posadzki jedno i dwubarwne z płytek firmy np., Zahna dobrane stylistycznie do oryginalnych 15x15cm na zaprawie klejowej FDBK lub na kleju CM17 firmy Ceresit	m2	50,61
6	KNR 2-02 1119/04	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15cm bez przycinania płytek	m	79,28
7	KNR 4-01 0812/03	Wymiana cokolików na zaprawie cementowej o długości do 1m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek terakotowych 15x15cm firmy Zahne na zaprawie klejowej CM17	szt	528,00
8	Kalkulacja indywidualna	Wymiana progów drzwiowych na progi dębowe	szt	2,00
9	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,76
10	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km-krotność 19	m3	1,76
11	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m3	1,76