
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Remont cząstkowy posadzek - III piętro- II etap 2021 r.

Obiekt ZSE-1 Kraków ul. Kapucyńska 2- posadzki
Budowa Kraków ul. Kapucyńska 2
Inwestor Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie

ZSE-1 Kraków ul. Kapucyńska 2- posadzki

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		II Remont cząstkowy posadzek III piętro		
1	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej wnęki przy drzwiach 10*1,35*0,8 wzdłuż korytarzy (27,7+5,2+22,8+25,7+20,0+2,75+2,93)*0,2 10% pow. posadzek (27,7*2,75+5,2*3,0+22,8*2,93)*0,1 Dywanik 19,7	m2 m2 m2 m2	10,80 21,42 15,86 19,70
		razem	m2	67,78
2	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	67,78
3	KNR 4-01 0803/01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2	67,78
4	NNRNKB 7 1130/02.2	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka)	m2	67,78
5	NNRNKB 4 1119/06	Analogia - Posadzki jedno i dwubarwne z płytek firmy np., Zahna dobrane stylistycznie do oryginalnych 15x15cm na zaprawie klejowej FDBK lub na kleju CM17 firmy Ceresit	m2	67,78
6	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,03
7	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km-krotność 19	m3	2,03
8	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m3	2,03

ZSE-1 Kraków ul. Kapucyńska 2- posadzki

Nr	Opis robót	Wartość
II	Remont cząstkowy posadzek III piętro	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	