

Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
1 Wymiana okien w korytarzach							
1.1 KNR 401/1111/1							
Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama drewniana							
1,55*2,4*24+1,5*1,7*8					=	109,680000	
						109,68	
						109,68	m2
Razem robocizna	r-g	0,37	40,58160				
1.2 KNR 401/354/5							
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2							109,68 m2
Razem robocizna	r-g	0,52	57,03360				
1.3 KNR 19/1023/11 (1)							
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach							109,68 m2
Razem robocizna	r-g	2,86	313,68480				
Okna i drzwi balkonowe PVC (-Mp)	m2	1	109,68000				
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt	4,4	482,59200				
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	0,25	27,42000				
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,05	5,48400				
Gips budowlany szpachlowy	kg	1,84	201,81120				
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit·CT·29"	kg	3,31	363,04080				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,04	4,38720				
Środek transportowy (1)	m-g	0,06	6,58080				
1.4 ZNPP 12/1302/2 (1)							
Parapety							
1,55*0,35*24+1,5*0,35*8					=	17,220000	
						17,22	
						17,22	m2
Razem robocizna	r-g	1,55	26,69100				
Parapet z bl.stal.ocyn.mal.lakierem, powle	m2	1	17,22000				
1.5 KNR 202/810/5							
Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20·cm i o powierzchni otworów ponad 3·m2, wykonywane ręcznie, tynki kategoria III-IV, na ościeżach 15·cm							
(2,4+1,55+2,4)*0,2*24+(1,7+1,5+1,7)*0,2*8					=	38,320000	
						38,32	
						38,32	m2
Razem robocizna	r-g	2,2107	84,71402				
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)	m3	0,0217	0,83154				
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)	m3	0,0022	0,08430				
Zaprawa wapienna	m3	0,0027	0,10346				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,0397	1,52130				
1.6 KNR 401/1204/8							
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku							38,32 m2
Razem robocizna	r-g	0,095	3,64040				
Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	11,49600				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
1.7 KNR 202/1505/7							
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne							38,32 m2
Razem robocizna	r-g	0,1756	6,72900				
Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała	dm3	0,259	9,92488				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,0003	0,01150				
1.8 KNR 401/108/11							
Wywóz gruzu sprzmozanego samochodami samowyładowczymi do 1·km							5,50 m3
Razem robocizna	r-g	0,86	4,73000				
Samochód samowyładowczy do 5·t (1)	m-g	0,5	2,75000				
1.9 KNR 401/108/12							
Wywóz gruzu sprzmozanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km							5,50 m3
					krotność = 14		
Samochód samowyładowczy do 5·t (1)	m-g	0,02	1,54000				