


ELEWACJA D-D



- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i ocieplenie fundamentów
- Ocieplenie cokołu i wykończeniem tynkiem silikatowo-silikonowym - RAL 8015.
- Odtworzenie opaski wokół budynku.
- Izolacja termiczna ścian zewnętrznych nadziemnych.
Wykończenie tynkiem silikatowo-silikonowym barwionym w masie - kolor RAL 10
- Nowe szklane zadaszenie nad drzwiami frontowymi D1.
- Remont starych daszków.
- Ocieplenie połaci jaskółek.
- Ocieplenie stropu i dachu.
- Cała nowa stolarka okienna PCW z montażem kolców przeciw gołębiom nad oknami, kolor RAL 9001.
Nowe parapety zewnętrzne ze stali tytanowo-cynkowej z montażem kolców przeciw gołębiom, kolor RAL 8004.
- Nowa stolarka drzwiowa PCW, kolor RAL 9001.
- Remont krat okiennych.
- Remont schodów zewnętrznych, płytki lastrico.
- Remont murków, RAL 7042.
- Remont wszystkich balustrad - oczyszczenie i odmalowanie .
- Nowe rynny - blacha stalowa, ocynkowana, powlekana w kolorze RAL 8004 wraz z montażem kolców przeciw gołębiom.
Nowe rury spustowe - blacha stalowa, ocynkowana, powlekana, RAL 7042.
- Remont kominów, RAL 9001.
Wymiana wszystkich obróbek blacharskich na nowe, RAL 7042.
- Odbudowa szachtów.

SOLAR POL POLSKIE CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ ul. 1 Maja 138, 32-440 Sułkowice				
Projektował	Imię i nazwisko	Nr Upr.	Podpis	Data
	mgr inż. arch. Jerzy Pitala	Nr BPP. Upr. 368/79		08.2016
Format 490x297	Obiekt: Dom Pomocy Społecznej os. Sportowe 9, 31-965 Kraków			Faza Proj. wyk.
Skala 1:100	Temat: ELEWACJA D-D			Nr rys. A4
Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)				