Uwaga:
W pomieszczeniach zmianie uległa ilość opraw.
Oprawy łaczyć równolegle od najbliższej puszki rozgałęźnej, podłączyć do nowego łącznika. Wysokość oraz dokładne miejsce zamontowania łącznika ustalić na etapie wykonawstwa z inwestorem.

Dodatkowe prace do wykonania:
–wykucie bruzd pod przewód
–zagruntowanie wykutego miejsca
–ułożenie przewodu YDYpżo 3x1,5 mm2
–zaszpachlowanie bruzd
–malowanie

Lista opraw – oświetlenie podstawowe (poddasze)

Indeks	Rodzaj oprawy	Wymiary oprawy	Strumień świetlny	Moc przyłączeniowa	Stopień Ochrony	Barwa	Przesłona	Układ zapłonowy	Montaż	Liczba
C1	OPRAWA LED	Φ356, h=76	2000 Lm	15 W	IP65	4000K	PC	E	NASTROPOWA	6
R1	OPRAWA LED	400x400x61	2000 Lm	15 W	IP44	4000K	PLX	E	NASTROPOWA	5
R2	OPRAWA LED	400x400x61	2600 Lm	20 W	IP44	4000K	PLX	E	NASTROPOWA	3
R3	OPRAWA LED	620x625x61	5200 Lm	40 W	IP44	4000K	PLX	E	NASTROPOWA	4
R4	OPRAWA LED	620x625x61	6600 Lm	50 W	IP44	4000K	PLX	E	NASTROPOWA	4
X0	OPRAWA LED	1127x144x63	5200 Lm	40 W	IP20	4000K	PLX	E	NASTROPOWA	2

UWAGI:

PC – przesłona opalizowana PC

PLX – przesłona opalizowana PMMA

E – zasilacz



Lista opraw – oświetlenie awaryjnem (poddasze)

Ozn.	Symbol	Strumień świetlny	Moc	Stopień Ochrony	Czas podtrzym.	System	Tryb pracy	Montaż	Liczba	Uwagi
AW1	AW1	360 Lm	3 W	IP41	1H	AT	SE	NASTROPOWA	2	soczewka do przestrzeni otwartych
AW2	AW2	370 Lm	3 W	IP41	1H	AT	SE	NASTROPOWA	2	soczewka do dróg ewakuacyjnych
E1			3,2 W	IP44	1H	AT	SA	NAŚCIENNY	3	oprawa kierunkowa jednostronna
E2			3,2 W	IP44	1H	AT	SA	NASTROPOWA	1	oprawa kierunkowa dwustronna
E3			3,2 W	IP44	1H	AT	SA	NASTROPOWA –ZAWIESZANA	1	oprawa kierunkowa dwustronna

AT – autotest

SE – zasilanie nieciagłe (awaryjna)

SA – zasilanie ciagłe (awaryjno–sieciowe)

Legenda

łącznik jednobiegunowy

łącznik świecznikowy

łącznik schodowy

SOLARPOL POLSKIE CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ ul. 1–go Maja 138, 32–440 Sułkowice				
	Imię i nazwisko	Nr Upr.	Podpis	Data
Projektował	mgr inż. Jerzy Halek	217/2002		08.2016
Format A3	Obiekt: Warsztat Terapii Zajeciowej w Krakowie ul. Cechowa 142, dz. nr 99/16, 99/17 obr.62, j.e. Podgórze			Faza Proj. wyk.
Skala 1:100	Temat: Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego – poddasze			S02

Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)