



TYP STOLARKI		ŚCIANKA DZIAŁOWA SYSTEMOWA CAŁOSZKLANA Z DRZWIAMI (90), WEWNĘTRZNA (poz. +3,72 w osiach: 13-14);	
SYMBOL	SP2	SCHEMAT 1:50 	
KOLOR SKRZYDŁA			
RAL 9010			
KOLOR OŚCIEŻNICY			
RAL 9010			
UWAGI			
WYM. W ŚWIETLE MURU (cm) S x H		---	WYPOSAŻENIE: okucia: klamki - typu "U" z otworem na wkładkę patentową, z mechanizmem wspomagającym pracę klamki, rozetka, szyld - stal nierdzewna, zawiasy punktowe - stal nierdzewna; zamek: systemowy z wkładką patentową;
WYM. W ŚWIETLE PRZEJŚCIA (cm) So x Ho		90,0 x 200,0	
DRZWI	PRAWE	---	
	LEWE	1	
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		---	
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		---	
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA		---	
Ścianka działowa systemowa całoszklana z profili aluminiowych 45mm o wysokości (w widoku) 100mm, "wolne narożniki", drzwi całoszklane;			
szklenie: szkło bezpieczne z sitodrukiem - w szkłe wykonać otworowanie kontaktowe śr. 30mm			

FIRMA	 CZEGEKO Sp. z o.o. PLAC GEN. WŁ.SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKÓW tel.: 12 429 29 24 e-mail: czegeko@wp.pl		
INWESTOR	Gmina Miejska Kraków Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków		
ZADANIE	REWITALIZACJA FORTU nr 52 "BOREK" przy ul. Fortecznej 146 w Krakowie		
OBIEKT	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Leszek Kosiba upr. nr: MPOIA/057/2015; MP-2068		
WSPÓŁPRACA AUTORSKA	mgr inż. arch. Piotr Czech		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Tomasz Mikoś upr. nr: MPOIA/076/2013; MP-2090		
FAZA	P.W.	SKALA	1:50
BRANŻA	ARCHITEKTURA	DATA	VIII.2016 r.
TEMAT RYS.	ZESTAWIENIE: SP2 (poz. +3,72 w osiach: 13-14)	RYS. NR	A_4.28