

Przedmiar robót

ROBOTY ROZBIÓRKOWE - OBIEKTY POŁOŻONE PRZY UL. KOPERNIKA 21B i ŚNIADECKICH 7 w Krakowie

Budowa: **Aktualizacja**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty wyburzeniowe wraz z wywozem materiałów z rozbiórek i opłatami za składowanie**

Lokalizacja: **OBIEKTY POŁOŻONE PRZY UL. KOPERNIKA 21B i ŚNIADECKICH 7 w Krakowie**

Jednostka opracowująca kosztorys: **ANDRZEJ SAMEK BIURO KOSZTORYSOWE AS**

Data opracowania:
2021-07-23

Autor opracowania:
inż. Andrzej Samek 501 472 772

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - OBIEKTY POŁOŻONE PRZY UL. KOPERNIKA 21B i ŚNIADECKICH 7 w Krakowie		
1	Grupa	ROBOTY ROZBIÓRKOWE = OBIEKTY POŁOŻONE PRZY UL. KOPERNIKA 21B i ŚNIADECKICH 7		
1.1	Element	Budynek chlorowni /oznaczony na mapie numerem 3/		
1	KNR 404/901/3	Ogrodzenia z pręseł przenośnych, ustawianie ogrodzenia - zabezpieczenie na czas rozbórki	m	40,000
2	KNR 404/901/4	Ogrodzenia z pręseł przenośnych, rozebranie ogrodzenia	m	40,000
3	BCM 1.1264.01D-4.10 0.30	Rozbiórki elementów stanu wykończeniowego wewnętrznego i usunięcie śmieci	m2 p.u.	50,000
4	Kalkulacja własna	Demontaż pozostałych drobnych elementów (w tym instalacyjnych)	kpl	1,000
5	KNR 404/509/2	Rozebranie pokrycia dachowego	m2	50,000
6	KNR 404/305/3	Rozebranie stropów	m3	10,000
7	KNR 401/354/9	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub drewnianych Krotność=2	kpl	1,000
8	KNR 404/102/2	Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach parterowych, na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	18,000
9	KNR 401/212/3	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone	m3	1,000
10	KNR 404/301/4	Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości ponad 15 cm	m3	8,000
11	KNR 201/217/4	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25' m3, grunt kategorii III Krotność=0,80	m3	22,000
12	KNR 401/104/2	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5' m w gruncie kategorii III Krotność=0,20	m3	22,000
13	KNR 404/302/1	Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stop i fundamentów	m3	8,000
14	KNR 404/1103/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbioru przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	m3	44,000
15	KNR 404/1103/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbioru przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	44,000
16	KNR 404/1103/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbioru przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1' km ponad 1' km transportu = przyjęto do 20km Krotność=19	m3	44,000
17	WK 2-7002.701.06.1 6.	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia - opłata za wysypisko	m3	44,000
1.2	Element	Wyburzenie pozostałości po rampie najazdowej		
18	KNR 401/212/3	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone (słupki o wymiarach 60x60cm i dwa zjazdy długości 6,5m i szerokości 80cm)	m3	20,000
19	KNR 404/1103/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbioru przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	m3	20,000
20	KNR 404/1103/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbioru przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	20,000
21	KNR 404/1103/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbioru przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1' km ponad 1' km transportu = przyjęto do 20km Krotność=19	m3	20,000
22	WK 2-7002.701.06.1 6.	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia - opłata za wysypisko	m3	20,000