

Przedmiar robót

**Przedmiar Robót - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie
ul.Nowaczyńskiego 1 - remont pomieszczeń budynku głównego (Jadalnia pom. 142 i
Korytarz nr. 147)**

Inwestor: **Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul. Nowaczyńskiego 1**

Data opracowania:

2012-11-02

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przedmiar Robót - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul.Nowaczyńskiego 1 - remont pomieszczeń budynku głównego (Jadalnia pom. 142 i Korytarz nr. 147)		
1	Element	Pom. nr. 142 - Jadalnia	\	
1.1	KNNR3/701/4	Wymiana naświetli PcV - wykucie z muru i wstawienie nowych	m2	17,83
1.2	KNR401/354/4	Wykucie z muru, naświetla - część (1,96*1,15 m)	szt	1,00
1.3	KNNR3/701/4	Wymiana okienek podawczych PCV - wykucie z muru i wstawienie nowych okienek	m2	2,35
1.4	KNR401/321/1	Obsadzenie w otworach okienek podawczych, podokienników drewnianych lub ze sztucznego kamienia - szerokość do 30 cm	szt	2,00
1.5	KNNR3/701/6	Wymiana drzwi wewnętrznych Al - wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi	m2	1,80
1.6		Wycena kosztów miejscowego poszerzenia otworów na drzwi i okna oraz uzupełnienia tynków po wymianie drzwi	kpl	1,00
1.7	KNR401/305/2 (1)	Uzupełnienie ścian nadmurowanie w iejsce wykutego naświetla, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścianek i ścian 1/2 cegły	m2	2,25
1.8	KNR401/710/1 (1)	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (na zamurowaniu j.w.)	m2	4,50
1.9	KNR401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby- ściany i sufity	m2	254,13
1.10	KNR401/713/1 (1)	Dopłata za przecieranie istniejących tynków wewnętrznych - po zeskrobaniu malowań lakierem - lamperii	m2	73,41
1.11	KNR401/1204/8	Dopłata za przygotowanie powierzchni ścian z naprawą spękań i poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - przyjęto 30 % powierzchni ścian i sufitu	m2	76,24
1.12	KNR17/2608/3	Przygotowanie podłoża pod malowanie, gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie - ściany- sufit	m2	234,28
1.13	KNR202/2601/5	Dopłata za przyklejenie w miejscach spękań konstrukcyjnych ścian i sufitów - warstwy siatki- analogia	m2	8,00
1.14	KNR401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	122,84
1.15	KNR401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	111,44
1.16	KNRW 401/819/5	Rozebranie posadzek	m2	111,44
1.17	KNR401/211/3	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5`cm, na podłogach po rozbiórkach j.w.	m2	111,44
1.18	KNNR2/1207/1	Samopoziomujący podkład podłogowy - pod posadzki z GRES	m2	111,44
1.19	KNR12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	111,44
1.20	KNR12/1118/4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki wg. PT,60/60 cm metoda zwykła - antypoślizgowe	m2	111,44
1.21	KNR12/1119/4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 15x15`cm, przygotowanie podłoża	m	20,29
1.22	KNR12/1119/5	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 15x15`cm, metoda zwykła	m	20,29
1.23	KNR12/829/1	Licowanie ścian płytkami 30/60 cm na klej, przygotowanie podłoża	m2	19,85
1.24	KNR12/829/10	Licowanie ścian płytkami 30/60 na klej, metoda zwykła	m2	19,85
1.25		Montaż listew - progowych	mb	1,00
1.26		Zabezpieczenie drzwi i okien folią	kpl	1,00
1.27		Dostawa i montaż rozsuwanej ścianki działowej 605/308 cm	kpl	1,00
1.28		Malowanie grzejników i rur CO z zeskrobanie starej farby	kpl	1,00
1.29		Uzupełnienia okablowania instalacji elektrycznej oświetlenia- wymiana osprzętu (bez wymiany lamp)	kpl	1,00
1.30		Sprzątanie i mycie po robotach	kpl	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Element	Pom. nr. 147 - Korytarz	\	
2.1	KNNR3/701/6	Wymiana drzwi wewnętrznych Al - wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi 90/200 sztuk 9 - 100/200 sztuk 1 - 150/200 sztuk 2	m2	24,20
2.2		Wycena kosztów miejscowego poszerzenia otworów na drzwi oraz uzupełnienia tynków po wymianie drzwi	kpl	1,00
2.3	KNR401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby- ściany i sufity	m2	296,54
2.4	KNR401/713/1 (1)	Dopłata za przecieranie istniejących tynków wewnętrznych - po zeskrobaniu malowań lakierem - lamperii	m2	99,79
2.5	KNR401/1204/8	Dopłata za przygotowanie powierzchni ścian z naprawą spękań i poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - przyjęto 30 % powierzchni ścian i sufitu	m2	88,96
2.6	KNR17/2608/3	Przygotowanie podłoża pod malowanie, gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie - ściany- sufit	m2	296,54
2.7	KNR202/2601/5	Dopłata za przyklejenie w miejscach spękań konstrukcyjnych ścian i sufitów - warstwy siatki- analogia	m2	5,00
2.8	KNR401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	204,91
2.9	KNR401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	91,63
2.10	KNRW 401/819/5	Rozebranie posadzek ceramicznych	m2	91,63
2.11	KNR401/211/3	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5 cm, na podłogach po skuciach płytek j.w.	m2	91,63
2.12	KNNR2/1207/1	Samopoziomujący podkład podłogowy - pod posadzki z GRES	m2	91,63
2.13	KNR12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	91,63
2.14	KNR12/1118/4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki wg. PT,60/60 cm metoda zwykła - antypoślizgowe	m2	91,63
2.15	KNR12/1119/4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 15x15 cm, przygotowanie podłoża	m	69,80
2.16	KNR12/1119/5	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 15x15 cm, metoda zwykła	m	69,80
2.17		Montaż listew - progowych	mb	21,10
2.18		Zabezpieczenie drzwi i okien folią	kpl	1,00
2.19	KNR202/1214/5	Dostawa i osadzenie odbojnic na ścianach - podwójne - wybór wg. Projektu	m	67,00
2.20		Malowanie grzejników i rur CO z zeskrobanie starej farby	kpl	1,00
2.21	KNNR8/417/4	Wymiana grzejnika stalowego płytowego 1600/600 mm	kpl	1,00
2.22	KNNR8/419/3	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika , płytowego oraz z rur stalowych, połączenia spawane, Fi 15 mm	kpl	1,00
2.23	KNNR8/407/4 (1)	Wymiana zaworu termostaticznego, Fi 10-15 mm, zawór grzejnikowy termostaticzny prosty mosiężny z głowicą	szt	1,00
2.24	KNNR8/406/1 (1)	Wymiana zaworu przelotowego powrotnego c.o., Fi 15 mm	szt	1,00
2.25		Wymiana osprzętu oświetlenia (bez wymiany lamp)	kpl	1,00
2.26		Sprzątanie i mycie po robotach	kpl	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Element	Transport - odpóz gruzu i złomu		
3.1	KNR 401/108/18	Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1`km, gruz z konstrukcji i złom z rozbiórek	m3	28,50
3.2				

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1.	Cegła budowlana kratówka 25x12x6.5 cm kl. 150	szt	109,35		
2.	Cement portlandzki CEM I 32.5	kg	47,055		
3.	Drzwi wewnętrzne Al 90/200-100/ 200- 150/200 cm	m2	24,2		
4.	Drzwi wewnętrzne Al płytowe 90/200 cm	m2	1,8		
5.	Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	154,25136		
6.	Gips budowlany szpachlowy	kg	292,04		
7.	Grzejnik stalowy 2-płytowy 600/1600	szt	1		
8.	Listwa progowa-metal	m	24,31		
9.	Masa klejąca	m3	0,03835		
10.	Naświetla PCV - wykończone - szklone	m2	17,83		
11.	Okienka podawcze PCV - szklone - wykończone okute	m2	2,35		
12.	Parapety drewniane do 1.5 mb szerokość do 30 cm	szt	2		
13.	Piasek do zapraw	m3	1,60927		
14.	Płytki ceramiczne 30/60 cm	m2	20,247		
15.	Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 15x15 cm	m2	13,96395		
16.	Płytki GRES antyślizgowe 60/60 cm	m2	213,2235		
17.	Poręcze (pochwyty) odbojnice systemowe - podwójne	mb	67		
18.	Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	kg	40,614		
19.	Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 21,3 (Dn 15)	m	1,05		
20.	Siatka z włókna szklanego ST 17/1.1 m	m2	14,248		
21.	Sucha zaprawa do spoinowania	kg	179,2218		
22.	Sucha zaprawa samopoziomująca	kg	10 129,132		
23.	Ścianka rozsuwana 605/*308 cm - dostawa i montaż	kpl	1		
24.	Środek impregnacynno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt	dm3	106,164		
25.	Trójniki przyłączone mosiężne, do grzejników płytowych	szt	2		
26.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,39454		
27.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	492,5996		
28.	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	2 247,4696		
29.	Zawór grzejnikowy termostatyczny prosty mosiężny z głowicą Fi 15 mm	szt	1		
30.	Zawór przelotowy powrotny, Fi 15 mm	szt	1		
31.	Złączka grzejnikowa mosiężna kolankowa M3091 Fi 15 mm	szt	1		
Razem (z dokładnością do zaokrąglenia):					

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	Pom. nr. 142 - Jadalnia	
2	Pom. nr. 147 - Korytarz	
3	Transport - odwóz gruzu i złomu	
Suma elementów kosztorysu		
Razem Przedmiar Robót - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul.Nowaczyńskiego 1 - remont pomieszczeń budynku głównego (Jadalnia pom. 142 i Korytarz nr. 147):		
Razem wartość kosztorysu netto:		