

Przedmiar robót

Wymiana posadzek z wykładzin - Szkoła Podstawowa 101 os. Jagiellońskie 9, Kraków.

Budowa: **Szkoła Podstawowa 101 os. Jagiellońskie 9, Kraków.**

Obiekt lub rodzaj robót: **Wymiana posadzek z wykładzin.**

Inwestor: **Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie.**

Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
Wymiana posadzek z wykładzin - Szkoła Podstawowa 101 os. Jagiellońskie 9, Kraków.							
1 Wymiana wykładzin posadzek.							
1 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych							
Robocizna razem	r-g	0,18	9,55260				53,07 m2
2 Kalk. ind. Przygotowanie podłoża poprzez oczyszczenie i wyrównanie nierówności podłoża.							
Razem pozycja (z narzutami)	m2	1	53,07000				53,07 m2
3 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17							
Robocizna razem	r-g	0,06	3,50280				58,38 m2
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt "bezzropuszczalnikowy" "Ceresit CT 17"	dm3	0,21	12,25980				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,002	0,11676				
Środek transportowy (1)	m-g	0,003	0,17514				
4 ORGB 202/1130/2 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm.							
Robocizna razem	r-g	0,14	8,17320				58,38 m2
Sucha zaprawa samopoziomująca 2-10 mm (do posadzek) "Ceresit CN 72" (op. 25 kg)	kg	8,15	475,79700				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,01	0,58380				
Środek transportowy (1)	m-g	0,01	0,58380				
5 KNRW 202/1123/1 (1) Posadzki z wykładziny PCV rulonowe spełniające parametry i wymogi do obiektów szkolnych o dużym natężeniu ruchu /sale lekcyjne/ np. typu Gamrat Rekord 43 lub lepszych parametrów wraz z wywinieciem na ściany.							
Robocizna razem	r-g	0,429	25,04502				58,38 m2
Wykładzina podłogowa typu Gamrat Rekord", obiektowa spełniające parametry i wymogi do obiektów szkolnych o dużym natężeniu ruchu /sale lekcyjne/ lub lepszych parametrów.	m2	1,09	63,63420				
Klej winylowy emulsyjny do wykładzin PVC	kg	0,6	35,02800				
Pasta podłogowa bezbarwna	kg	0,1	5,83800				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,0044	0,25687				
Środek transportowy (1)	m-g	0,0033	0,19265				
6 KNRW 202/1123/4 Zgrzewanie wykładzin rulonowych							
Robocizna razem	r-g	0,126	7,35588				58,38 m2
Pręty spawalnicze PVC	kg	0,03	1,75140				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
7 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu sprzysmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km							
Robocizna razem	r-g	1,39	1,52900				1,10 m3
Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,72	0,79200				
8 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu sprzysmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1 km							
						krotność = 9	1,10 m3
Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,02	0,19800				
9 kalk. ind. Opłata za wysypisko.							
Opłata za wysypisko.	m3	1	1,10000				1,10 m3

Przedmiar robót

Szkoła Podstawowa Nr 101 w Krakowie - Wymiana ścianki stalowej wewnętrznej wejścia do szkoły na ślusarkę aluminiową.

Budowa: Szkoła Podstawowa Nr 101, os. Jagiellońskie 9 w Krakowie.

Obiekt lub rodzaj robót: Wymiana ścianki stalowej wewnętrznej wejścia do szkoły na ślusarkę aluminiową.

Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie.

Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
Szkoła Podstawowa Nr 101 w Krakowie - Wymiana ścianki stalowej wewnętrznej wejścia do szkoły na ślusarkę aluminową.							
1 Wymiana ścianki wejściowej wewnętrznej.							
1 kalk. ind. Wymiana ścianki wewnętrznej na wyrób Alu o wym. 4,30 x 2,93 m + (bok) 1,15 x 2,93 m - profil zimny, szyba bezp. pojedyncza, dołem panel, z słupkami usztywniającymi, dwoje drzwi, samozamykacze, klamki, zamki /demontaż i montaż/.							
Razem pozycja (z narzutami)				m2		15,97	m2
2 kalk. ind. Montaż wypełnienia panelem Alu o wym. 5,45 x 0,42m /demontaż i montaż/.							
Razem pozycja (z narzutami)				m2		2,29	m2