

Przedmiar robót

Remont schodów zewnętrznych w ogrodzie do łazienki wraz z murkami. Remont lub likwidacja czerpni powietrza do schronu

Obiekt lub rodzaj robót: **Przedszkole Nr 77, ul. Jadwigi z Łobzowa 30**

Inwestor: **ZEO Kraków ,ul. Ulanów 9**

Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wartość
Remont schodów zewnętrznych w ogrodzie do łazienki wraz z murkami. Remont lub likwidacja czerpni powietrza do schronu				
1 Czerpnie powietrza do schronu				
1 KNR 404/404/5 analogia Rozebranie i ponowne złożenie urządzeń drewnianych do zabawy dzieci na nowych fundamentach R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000	64,00		m2	
2 KNR 202/203/1 (1) Stopy fundamentowe betonowe pod urządzenia do zabawy, objętość do 0.5 m3,	1,92		m3	
3 KNNR 3/703/1 Remont elementów ślusarsko - kowalskich, krat czerpni	5,90		m2	
4 KNR 401/701/2 Odbicie tynków zewnętrznych filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	9,60		m2	
5 KNR 401/211/3 Skucie wyrobionych spadków na czapkach, głębokość do 5 cm	9,56		m2	
6 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm	4,44		m3	
7 KNR 401/311/1 (1) Uzupełnienie słupków, zaprawa cem-wap, grubość 1 cegły	0,600		m3	
8 KNR 401/203/8 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe, nowe dekle czerpni w poziomie terenu	3,70		m3	
9 NNRNKB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	4,87		m2	
10 NNRNKB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	1,50		m2	
11 KNR 202/604/5 (4) Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych czapek czerpni, papą na lepiku na zimno, 1 warstwa	9,56		m2	
12 KNR 202/901/4 Tynki zwykłe kategorii II, słupki, ręcznie	9,60		m2	
13 KNR 401/531/2 Wykonanie obróbek blacharskich czapek, obróbka z blachy ocynkowanej	4,99		m2	
14 KNR 202/1505/11 Malowanie 2-krotne zewnętrznych powierzchni betonowych bez gruntowania	9,60		m2	
15 KNR 401/1212/4 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 1-krotne	29,90		m2	
16 Kalkulacja własna Ogrodzenie z osiatkowanych paneli z obramieniem z katownika na okrągłych słupkach stalowych osadzonych w fundamencie	24,000		m2	
17 KNR 202/203/1 (1) Stopy fundamentowe betonowe pod słupy osiatkowania, objętość do 0.5 m3,	1,92		m3	
2 Schody zewnętrzne w ogrodzie do łazienki wraz z murkami				
18 KNR 404/504/3 Rozebranie nawierzchni, z płytek ceramicznych	6,96		m2	
19 KNR 401/211/3 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5 cm, na ścianach lub podłogach	6,96		m2	
20 KNR 401/205/8 Naprawa stopni schodowych, większe uszkodzenia w jednym stopniu do 0,2 m2	2,00		szt	
21 KNR 401/205/5 Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5 m2	1		miejsce	
22 NNRNKB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	3,79		m2	
23 NNRNKB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	3,19		m2	
24 KNR 202/922/2 Okładziny z masy lastryko płukane, cokołów	1,80		m2	
25 KNR 202/1107/3 Posadzki lastrykowe 1-warstwowe 1-barwne 20 mm	2,51		m2	
26 KNR 202/1108/4 Okładziny schodów, masą lastryko grubości 20 mm, stopnie bez profilu młotkowane	2,40		m2	
27 KNR 401/1212/5 (2) Malowanie farbą ftalową elementów metalowych, balustrady, 2-krotne	2,18		m2	

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wartość
28 KNR 401/308/4 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianie z cegieł, powierzchnie do 0,25 m ²	6,000		szt	
29 KNR 202/901/1 Tynki zwykłe kategorii II; cokół tarasu	11,20		m ²	
30 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych	6,00		m ²	
31 KNR 401/805/1 Uzupełnienie posadzek i okładzin lastrykowych jednolitych, posadzki (do 5,0 m ² w 1 miejscu) 1-barwnych	6,00		m ²	
32 KNR 401/819/1 Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych (do 3 sztuk w 1 miejscu), płytki gresowe 30x030,	126,000		szt	
3 USUNIĘCIE GRUZU				
33 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	3,50		m ³	
34 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	3,50	14,00	m ³	
35 Opłata za wysypisko	3,50		m ³	