

Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
Szkoła Podstawowa nr. 41 w Krakowie przy ul. Jerzmanowskiego 6							
1 Element							
1.1 KNRW 401/819/5 Rozebranie posadzek z lastrika							
							32,82 m2
Robotnicy	r-g	0,75	0,75000				
				Razem:			
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					Wartość		
1.2 KNRW 401/701/3 Odbicie tynków wraz z cokolikami (ściany, filary, pilastry) do 5 m2, tynki cementowe							
							20,86 m2
Robotnicy	r-g	0,52	0,52000				
				Razem:			
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					Wartość		
1.3 KNRW 401/1306/1 Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych							
							2,00 szt
Robotnicy	r-g	0,03	0,03000				
Tlen techniczny sprężony	m3	0,03	0,03000				
Acetylen techniczny - rozpuszczony	kg	0,01	0,01000				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
				Razem:			
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					Wartość		
1.4 KNR 712/101/3 Czyszczenie przez szczerkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - słupy daszku							
							6,41 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,5329	0,53290				
				Razem:			
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					Wartość		
1.5 KNRW 401/1214/2 Ręczne zeszkrobanie farby, zadaszanie -analogia							
							21,00 m2
Robotnicy	r-g	0,27	0,27000				
Papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach	arkusz	0,56	0,56000				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
				Razem:			
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					Wartość		

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
1.6 KNRW 401/724/6 (1) Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I,							
							20,86 m2
Robotnicy	r-g	0,74	0,74000				
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków luzem	t	0,0038	0,00380				
Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,003	0,00300				
Piasek do betonów zwykłych naturalny	m3	0,0184	0,01840				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg do ur.ziemi elek.0,18t	m-g	0,03	0,03000				
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150`dm3	m-g	0,03	0,03000				
Razem:							
				Koszty bezpośrednie			
				Koszty pośrednie			
				Zysk			
				Cena jednostkowa			
				Wartość			
1.7 KNRW 202/1130/1 Warstwy wyrównawcze i wygładzające, środek gruntujący							
							20,86 m2
Robotnicy	r-g	0,103	0,10300				
Środek gruntujący do tworzenia warstwy przewodzącej, bez zawartości rozpuszczalników	kg	0,125	0,12500				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,0022	0,00220				
Razem:							
				Koszty bezpośrednie			
				Koszty pośrednie			
				Zysk			
				Cena jednostkowa			
				Wartość			
1.8 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany							
							20,86 m2
Tynkarze grupa III	r-g	0,275	0,27500				
Tynkarze grupa II	r-g	0,275	0,27500				
Robotnicy grupa I	r-g	0,0612	0,06120				
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20	kg	4	4,00000				
Siatka z włókna szklanego	m2	1,135	1,13500				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Żuraw okienny przenośny 0.15`t	m-g	0,007	0,00700				
Środek transportowy (1)	m-g	0,0052	0,00520				
Razem:							
				Koszty bezpośrednie			
				Koszty pośrednie			
				Zysk			
				Cena jednostkowa			
				Wartość			
1.9 KNR 23/931/4 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego ,mozikowy , marmolit wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu /kolor do uzgodnienia							
							20,86 m2
Tynkarze grupa III	r-g	1,52	1,52000				
Robotnicy grupa I	r-g	0,026	0,02600				
Tynk mozaikowy	kg	3,3	3,30000				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Żuraw okienny przenośny 0.15`t	m-g	0,0064	0,00640				
Środek transportowy (1)	m-g	0,009	0,00900				
Razem:							
				Koszty bezpośrednie			
				Koszty pośrednie			
				Zysk			
				Cena jednostkowa			
				Wartość			

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
1.10 KNRW 401/1213/1(1) Lakierowanie powierzchni metalowych, słupy stalowe							
							6,41 m2
Robotnicy	r-g	0,3	0,30000				
Emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania	dm3	0,159	0,15900				
Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych	dm3	0,022	0,02200				
Materiały inne (Materiały)	%	3					
				Razem:			
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					Wartość		
1.11 KNR 33/28/1 (4) Malowanie elewacji,zadaszenie, farba silikonowo-żywiczna StoSilco Color							
							27,00 m2
Malarze grupa II	r-g	0,095	0,09500				
Robotnicy grupa I	r-g	0,031	0,03100				
Farba silikonowo-żywiczna StoSilco Color	dm3	0,4	0,40000				
Środek transportowy (1)	m-g	0,0004	0,00040				
				Razem:			
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					Wartość		
1.12 KNRW 202/1130/1 Warstwy wyrównawcze i wygładzające, środek gruntujący							
							53,82 m2
Robotnicy	r-g	0,103	0,10300				
Środek gruntujący do tworzenia warstwy przewodzącej, bez zawartości rozpuszczalników	kg	0,125	0,12500				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,0022	0,00220				
				Razem:			
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					Wartość		
1.13 KNRW 202/2113/1(1) Stopnie zewnętrzne, okładzinowe proste grubość 2cm, stopnice, szerokość 0,3m, elementy z granitu płomieniowego ,wykonać kapinos długości 10mm-Analogia							
							47,36 m
Robotnicy	r-g	1,38	1,38000				
Klej do płyt granitowych	kg	2	2,00000				
Sucha zaprawa do spoinowania wąska -biała	kg	0,1	0,10000				
Stopnie z płyt granitowych płomieniowych grubość 20mm	m	1,02	1,02000				
Materiały inne (Materiały)	%	20					
Wyciąg do ur.ziemi elek.0,18t	m-g	0,06	0,06000				
				Razem:			
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					Wartość		

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
1.14 KNRW 202/2113/3(1) Stopnie zewnętrzne, okładzinowe proste grubość do 1,5cm, podstopnice, szerokość do 0,15`m, elementy z granitu polerowanego-Analogia							
							47,36 m
Robotnicy	r-g	0,8	0,80000				
Klej do płyt granitowych	kg	1,3	1,30000				
Sucha zaprawa do spoinowania wąska -biała	kg	0,05	0,05000				
Płyty z granitu polerowanego grubość do 15mm	m	1,02	1,02000				
Materiały inne (Materiały)	%	20					
Wyciąg do ur.ziemi elek.0,18t	m-g	0,02	0,02000				
				Razem:			
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					Wartość		
1.15 KNRW 202/2113/2(1) Stopnie zewnętrzne, /podesty grubość do 1,5cm/, elementy z granitu płomieniowego-analogia-Analogia							
							9,76 m2
Robotnicy	r-g	2,49	2,49000				
Klej do płyt granitowych	kg	0,35	0,35000				
Sucha zaprawa do spoinowania wąska -biała	kg	0,1	0,10000				
Płyty z granitu płomieniowanego grubość do 15mm	m2	1,1	1,10000				
Materiały inne (Materiały)	%	20					
Wyciąg do ur.ziemi elek.0,18t	m-g	0,12	0,12000				
				Razem:			
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					Wartość		
1.16 KNRW 202/2113/1(1) Wykonanie pochylni najazdowej na wózki szerokości 20cm-Analogia							
							2,08 m2
Robotnicy	r-g	1,38	1,38000				
Klej do płyt granitowych	kg	0,35	0,35000				
Sucha zaprawa do spoinowania Ceresit`CE`34 szeroka (4-15`mm) biała	kg	0,1	0,10000				
Płyty z granitu płomieniowanego grubość do 15mm	m2	1,01	1,01000				
Materiały inne (Materiały)	%	20					
				Razem:			
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					Wartość		
1.17 Kalkulacja indywidualna Montaż wycieraczki systemowej np. Traper Primo							
							1,60 m2
Monterzy	r-g	1	1,00000				
Wycieraczka systemowa	m2	1	1,00000				
				Razem:			
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					Wartość		