Przedmiar robót

Roboty remontowe szatni szkolnej - Szkoła Podstawowa nr. 52.

Data: 2013-07-02
Budowa: Roboty remontowe szatni szkolnej.
Obiekt: Roboty remontowe szatni szkolnej.
Zamawiający:

Sprawdzający: .....

Zamawiający: Wykonawca:

....

Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
1 Roboty malarskie korytarza.							
1.1 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią							146,20 m2
Razem robocizna	r-g	0,057	8,33340				
Folia polietylenowa budowlana osłonowa	m2	1,05	153,51000				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
1.2 KNNR 9/501/2 (2) Wymiana /d-ż i ponowny m-ż/ opraw świetlówkowych dwupunktowych po zakończeniu robót.							16 szt
Razem robocizna	r-g	1,14	18,24000				
Materiały inne (Robocizna)	%	4					
1.3 KNR 202/9912/3 anal. malowanie osłon na grzejniki /aktual. nakładów - farba chlorokauczukowa w kolorze istniejącym/.							5,40 m2
Razem robocizna	r-g	0,62	3,34800				
Farba chlorokauczukowa	dm3	0,39	2,10600				
Papier ścierny	arkusz	0,49	2,64600				
Materiały inne (Materiały)	%	0,5					
1.4 KNRW 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5˙m2							160,60 m2
Razem robocizna	r-g	0,092	14,77520				
Mydło techniczne	kg	0,022	3,53320				
Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	0,88	141,32800				
Piasek do zapraw	m3	0,001	0,16060				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
1.5 KNRW 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków pod malowanie farbami.							307,00 m2
Razem robocizna	r-g	0,095	29,16500				
Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	92,10000				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
1.6 KNR 40/212/2 Gruntowanie pod powłoki malarskie /ściany i sufity/.							307,00 m2
Razem robocizna	r-g	0,06	18,42000				
Farba emulsyjna do gruntowania	dm3	0,2	61,40000				
1.7 KNRW 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów							146,20 m2
Razem robocizna	r-g	0,127	18,56740				
Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,298	43,56760				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
1.8 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian							80,46 m2
Razem robocizna	r-g	0,127	10,21842				
Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,286	23,01156				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
1.9 KNRW 401/1206/5 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne - w 3-ch kolorach /do uzgodn. z kier. szkoły/.							80,34 m2
Razem robocizna	r-g	0,635	51,01590				
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,085	6,82890				
Grunt pokostowy	dm3	0,18	14,46120				
Rozcieńczalnik	dm3	0,043	3,45462				
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	0,099	7,95366				
Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała	dm3	0,517	41,53578				
Gips budowlany zwykły	kg	0,004	0,32136				
Papier ścierny	arkusz	0,483	38,80422				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
1.10 KNRW 401/1212/31 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur wodociągowych i gazowych, Fi 50˙mm, 2-krotnie							70,40 m
Razem robocizna	r-g	0,26	18,30400				
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,025	1,76000				
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	0,027	1,90080				

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
Benzyna do lakierów	dm3	0,012	0,84480				
Papier ścierny	arkusz	0,2	14,08000				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
1.11 KNRW 401/1212/27 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur wodociągowych i gazowych, Fi 25˙mm, 2-krotne							23,20 m
Razem robocizna	r-g	0,15	3,48000				
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,015	0,34800				
Benzyna do lakierów	dm3	0,003	0,06960				
Papier ścierny	arkusz	0,2	4,64000				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
1.12 KNRW 401/1212/19 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejników radiatorowych, 2-krotne							30,78 m2
Razem robocizna	r-g	1,13	34,78140				
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,173	5,32494				
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	0,183	5,63274				
Benzyna do lakierów	dm3	0,079	2,43162				
Papier ścierny	arkusz	0,56	17,23680				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
1.13 KNRW 401/1209/8 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwiowej, ponad 1,0˙m2, 2-krotne							14,70 m2 krotność = 2
Razem robocizna	r-g	0,62	18,22800				
Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania	dm3	0,075	2,20500				
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,081	2,38140				
Papier ścierny	arkusz	0,49	14,40600				
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	0,087	2,55780				
Benzyna do lakierów	dm3	0,038	1,11720				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
2 Roboty malarskie klatki schodowej wraz z przedsionkiem.							
2.1 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią							19,10 m2
Razem robocizna	r-g	0,057	1,08870				
Folia polietylenowa budowlana osłonowa	m2	1,05	20,05500				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
2.2 KNRW 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5˙m2							82,10 m2
Razem robocizna	r-g	0,092	7,55320				
Mydło techniczne	kg	0,022	1,80620				
Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	0,88	72,24800				
Piasek do zapraw	m3	0,001	0,08210				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
2.3 KNRW 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków pod malowanie farbami.							82,10 m2
Razem robocizna	r-g	0,095	7,79950				
Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	24,63000				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
2.4 KNR 40/212/2 Gruntowanie pod powłoki malarskie /ściany i sufity/.							82,10 m2
Razem robocizna	r-g	0,06	4,92600				
Farba emulsyjna do gruntowania	dm3	0,2	16,42000				
2.5 KNRW 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów							19,10 m2
Razem robocizna	r-g	0,127	2,42570				
Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,298	5,69180				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
2.6 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian							26,20 m2
Razem robocizna	r-g	0,127	3,32740				
Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,286	7,49320				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
2.7 KNRW 401/1206/5 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne - w 3-ch kolorach /do uzgodn. z kier. szkoły/.							36,80 m2
Razem robocizna	r-g	0,635	23,36800				

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,085	3,12800				
Grunt pokostowy	dm3	0,18	6,62400				
Rozcieńczalnik	dm3	0,043	1,58240				
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	0,099	3,64320				
Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała	dm3	0,517	19,02560				
Gips budowlany zwykły	kg	0,004	0,14720				
Papier ścierny	arkusz	0,483	17,77440				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
2.8 KNRW 401/1212/27 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur wodociągowych i gazowych, Fi 25 mm, 2-krotne							5,50 m
Razem robocizna	r-g	0,15	0,82500				
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,015	0,08250				
Benzyna do lakierów	dm3	0,003	0,01650				
Papier ścierny	arkusz	0,2	1,10000				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
2.9 KNRW 401/1212/19 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejników radiatorowych, 2-krotne							16,20 m2
Razem robocizna	r-g	1,13	18,30600				
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,173	2,80260				
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	0,183	2,96460				
Benzyna do lakierów	dm3	0,079	1,27980				
Papier ścierny	arkusz	0,56	9,07200				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
2.10 KNRW 401/1209/8 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwiowej, ponad 1,0 m2, 2-krotne							2,10 m2 krotność = 2
Razem robocizna	r-g	0,62	2,60400				
Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania	dm3	0,075	0,31500				
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,081	0,34020				
Papier ścierny	arkusz	0,49	2,05800				
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	0,087	0,36540				
Benzyna do lakierów	dm3	0,038	0,15960				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
3 Roboty porządkowe.							
3.1 KNRW 401/1215/7 Mycie i czyszczenie po robotach malarskich.							389,10 m2
Razem robocizna (R= 1,500)	r-g	0,067	39,10455				
3.2 Kalk. ind. Odwóz śmieci i gruzu szkolnego wraz z opłatami administracyjnymi.							0,80 m3
Razem pozycja (z narzutami)	m3	1	0,8				