

Przedmiar robót


Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane o profilach jednoramowych euro z szyba zespoloną , uszczelka wrębową

Budowa: Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu nr 4 ul.Piekarska 12

Obiekt lub rodzaj robót: Przedszkole nr 4 ul.Piekarska 12 w Krakowie

Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ul. Ulanów 9

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego


Jerzy Zych
upr. konstr.-bud. RR. Upr. 50/96
nr ewid. MAP/BO/0796/03

Data opracowania:

2013-08-05

Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane o profilach jednoramowych euro z szyba zespoloną , uszczelka wrębowa							
1 Wymiana stolarki okiennej							
1.1 KNR 1323/1001/10							
Zabezpieczenie podłóg folia							
							42,22 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,0569	2,40232				
Folia PVC	m2	0,183	7,72626				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
Samochód skrzyniowy do 5't (1)	m-g	0,0001	0,00422				
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5't	m-g	0,0002	0,00844				
1.2 KNR 401/354/8							
Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm2							
							21,11 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,84	17,73240				
1.3 KNR 19/930/11 (1)							
Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna jednoramowe euro,z szyba zespoloną i uszczelka wrębowa , osadzanie na kotwach							
							21,11 m2
Monter grupa II	r-g	7,34	154,94740				
Okna z drewna sosnowego o jednoramowych profilach EURO, z szybą zespoloną i uszczelka wrębowa - wg projektu	m2	1	21,11000				
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt	4,4	92,88400				
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	0,25	5,27750				
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	dm3	0,05	1,05550				
Gips budowlany szpachlowy	kg	1,84	38,84240				
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit'CT'29"	kg	3,31	69,87410				
Płyta gipsowo-kartonowa grubości 9.5 mm	m2	0,73	15,41030				
Wyciąg	m-g	0,04	0,84440				
Środek transportowy (1)	m-g	0,06	1,26660				
1.4 KNR 401/108/9							
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km							
							1,69 m3
Robotnicy grupa I	r-g	1,39	2,34910				
Samochód skrzyniowy do 5't (1)	m-g	0,72	1,21680				
1.5 KNR 401/108/10							
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1'km							
							1,69 m3
					krotność = 14		
Samochód skrzyniowy do 5't (1)	m-g	0,02	0,47320				
1.6 KNR 401/1204/2							
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne							
							34,79 m2
Malarze grupa II	r-g	0,119	4,14001				
Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,286	9,94994				
Materiały inne (Materiały)	%	2					

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału	J.m.	Ilość
Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	9,94994
Folia PVC	m2	7,72626
Gips budowlany szpachlowy	kg	38,8424
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt	92,884
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	dm3	1,0555
Okna z drewna sosnowego o jednoramowych profilach EURO, z szyba zespoloną i uszczelka wrębowa - wg projektu	m2	21,11
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	5,2775
Płyta gipsowo-kartonowa grubości 9.5 mm	m2	15,4103
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit CT 29"	kg	69,8741

Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane o profilach jednoramowych euro z szyba zespoloną , uszczelka wrębowa