

Przedmiar robót

Wymiana parkietu w świetlicy - Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6.

Budowa: **Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6, Kraków, Os. Na Stoku 52.**

Obiekt lub rodzaj robót: **Wymiana parkietu w świetlicy .**

Inwestor: **Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie**

Inspektor Nadzoru inwestorskiego

inż. Jerzy Masłowski
Upz. bud. nr 205/86

Marian A. Migas
KOSZTORYSANT
Upz. bud. GP-IV-63108/78

Data opracowania:
2015-07-07

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Koszlorys	Wymiana parkietu w świetlicy - Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6.					
1	Element	Wymiana parkietu					
1	KNR 401/816/6	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów	m2		70,00		
		Robocizna	r-g	0,75	52,50000		
2	Kalk. ind.	Zeskrobanie, oczyszczenie podłoża wraz z usunięciem starego lepiku po demontażu parkietu, przygotowanie powierzchni pod parkiet.	m2		70,00		
		Robocizna	r-g	0,85	59,50000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Robocizna)	%	5			
3	ORGB 202/1135/1 (1)	Posadzki drewniane układane na klej, z deszczulek parkietowych (klej winylowy), parkiet dębowy wraz z olistwianiem.	m2		70,00		
		Robocizna	r-g	1,18	82,60000		
		Materiały					
		Deszczulki parkietowe	m2	1,04	72,80000		
		Klej winylowy emulsyjny	kg	0,8	56,00000		
		Listwy przyścienne dębowe.	m	1,16	81,20000		
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,015	1,05000		
		Kątowniki równoramienne na progi drzwiowe	kg	0,06	4,20000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,008	0,56000		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,015	1,05000		
4	KNRW 401/705/1 (2)	Wykonanie pasów tynków, uzupełnienie, przeszpachlowanie na ścianach po cokolikach, szerokość do 15 cm	m		170,00		
		Robocizna	r-g	0,36	61,20000		
		Materiały					
		Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,0008	0,13600		
		Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	1	170,00000		
		Piasek do zapraw	m3	0,004	0,68000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,01	1,70000		
		Betoniarzka wolnospadowa elektryczna 150-dm3	m-g	0,01	1,70000		
5	KNRW 202/1122/7	Lakierowanie posadzek i parkietów 2-komponentowym poliuretanowym lakierem typu Bona Sportive Finish na podkładzie Bona Sportive Primer (warstwa antypoślizgowa, wysoka ścieralność).	m2		70,00		
		Robocizna	r-g	0,3953	27,67100		
		Materiały					
		Poliuretanowy lakier typu Bona Sportive Finish na podkładzie Bona Sportive Primer.	dm3	0,35	24,50000		
		Utwardzacz do wyrobów lakierowych typu Bona.	dm3	0,036	2,52000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,0003	0,02100		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0003	0,02100		
6	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km	m3		2,10		
		Robocizna	r-g	1,39	2,91900		
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,72	1,51200		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
7	KNR 401/108/10	Dodatek za każdy następny 1·km wywozu gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi Krotność=14	m3		2,10		
		Sprzęt Środek transportowy (1)	m-g	0,02	0,58800		