

Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Krakowie przy ulicy Żabia 20							
1 Element							
1.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2`m2							
Robotnicy grupa I	r-g	0,52	3,27600				6,3 m2
1.2 KNR 19/1024/8 (1) Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe pełne , wym 1,5mx2,1mx2szt							
Monter grupa II	r-g	2,06	12,97800				6,3 m2
Szklarze grupa III	r-g	1,04	6,55200				
Drzwi Al wewnętrzne przymykowe , pełne, 2-skrzydłowe	m2	1	6,30000				
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt	4,76	29,98800				
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	0,24	1,51200				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,05	0,31500				
Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,37800				
1.3 Kalkulacja indywidualna Wymiana w oknach ręcznych mechanizmów otwierania okien							
Pozycja razem materiały oraz robocizna	kpl	1	20,00000				20 szt
1.4 Kalkulacja indywidualna Montaż siatek zabezpieczających drzwi przed uderzeniami							
Siatka nylonowa gr.4mm	kpl	1	2,00000				2 kpl
1.5 KNR 401/1206/5(1) Malowanie farbami starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne							
Malarze grupa II	r-g	0,436	2,48520				5,7 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,199	1,13430				
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,099	0,56430				
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,085	0,48450				
Gips budowlany zwykły	kg	0,004	0,02280				
Grunt pokostowy	dm3	0,18	1,02600				
Papier ścierny elektrokorundowy	szt	0,483	2,75310				
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	0,043	0,24510				
Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała	dm3	0,517	2,94690				
Materiały inne (Materiały)	%	2					