

Przedmiar robót

Modernizacja placu zabaw Przedszkole nr 63 ul. Łucznowicka 2

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

A. Oleśnicka-Baran
Anna Oleśnicka-Baran
upr. bud. MAP/BO/0085/09

13.05.2016

Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
Modernizacja placu zabaw Przedszkole nr 63 ul. Łucznowicka 2							
1 Element							
1.1 Kalkulacja indywidualna							
Dostawa i montaż drewnianego zestawu wielofunkcyjnego o wymiarach ok. szer x dług.: 2,58x5,25m i max strefie upadku 0,9m.							
W skład zestawu wchodzi:							
-wieża h =90cm z dachem dwuspadowym				- wieża h= 90cm			
- balkonik				- zjeżdżalnia ze stali cynkowanej			
ogniowo				- gra "kółko krzyżyk"			
- panel "sklepik"				- trap pochyły			
- wejście po schodkach.				Zestaw ma być zamontowany			
na fundamentach z B 20 na głębokości 50cm. Dach, barierki panel "sklepik" z płyty ze sklejki wodoodpornej; schody wykonane z płyty ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej. Po zakończeniu montażu należy zrehabilitować zniszczoną powierzchnię trawnika.							
							1 kpl
Robocizna		1	1,00000				
Materiały		1	1,00000				
Sprzęt		1	1,00000				
1.2 Kalkulacja indywidualna							
Dostawa i montaż zadaszenia nad piaskownicę, wymiary piaskownicy 3,90*5,60m. Zadaszenie drewniane na okrągłych słupkach, daszek czterospadowy.							
							1 kpl
Robocizna		1	1,00000				
Materiały		1	1,00000				
Sprzęt		1	1,00000				