

Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
1 Drzwi wejściowe górne							
1.1 KNR 401/1111/2 Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama metalowa							
							19,2 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,35	6,72000				
Szklarze grupa II	r-g	0,35	6,72000				
1.2 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2`m2							
							19,2 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,84	16,12800				
1.3 KNR 19/1024/5 (1) Drzwi i ścianki aluminiowe zewnętrzne oszklone na budowie, drzwi aluminiowe o powierzchni ponad 3,0`m2, wsp. przenikania ciepła U=1,1W/m2k,/dla szyb i profili/ osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi obustronnie bezpiecznymi z naswietłem z samozamykaczem oraz elektrozamkiem, kolor standartowy brąz.							
							19,2 m2
Monter grupa II	r-g	1,32	25,34400				
Szklarze grupa III	r-g	0,52	9,98400				
Drzwi Al rozwierane standartowe z naswietłem	m2	1	19,20000				
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt	3,89	74,68800				
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	0,2	3,84000				
Szyba zespolona 1-komorowa bezpieczna 4.4.1 i powierzchni							
szyb ponad 1,0 m2	m2	0,73	14,01600				
Podkładki pod szyby	szt	8	153,60000				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,04	0,76800				
Środek transportowy (1)	m-g	0,06	1,15200				
1.4 Kalkulacja indywidualna Demontaż i ponowny montaż elektrozwojory							
							2 szt
Razem pozycja (z narzutami)	szt	1	2,00000				
1.5 KNRW 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków							
							9,6 m2
Robotnicy	r-g	0,095	0,91200				
Gips budowlany - szpachlowy	t	0,0003	0,00288				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
1.6 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian							
							9,6 m2
Robotnicy	r-g	0,127	1,21920				
Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,286	2,74560				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
1.7 KNR 404/1107/1 (1) Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1`km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5`t							
							1,68 t
Robotnicy grupa I	r-g	1,71	2,87280				
Samochód skrzyniowy do 5`t (1)	m-g	0,83	1,39440				
1.8 KNR 404/1107/4 (1) Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1`km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1`km odległości ponad 1`km, samochód do 5`t							
							1,68 t
					krotność = 12		
Samochód skrzyniowy do 5`t (1)	m-g	0,036	0,72576				
1.9 Kalkulacja indywidualna Opłata za wysypisko							
							1,68 t
Opłata za wysypisko i utylizację	t	1	1,68000				