

Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Krakowie przy ulicy Żabia 20							
1 Element							
1.1 KNRW 401/818/5 Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki							
							107,7 m2
Robotnicy	r-g	0,18	19,38600				
1.2 KNR 913/101/1 Przygotowanie podłoża , zmycie podłoża myjką ciśnieniową							
							107,7 m2
Robocizna	r-g	0,26	28,00200				
Materiały inne (Robocizna)	%	2,5					
Wyciąg	m-g	0,03	3,23100				
Agregat myjący ciśnieniowy	m-g	0,12	12,92400				
1.3 Kalkulacja indywidualna Usunięcie warstwy ocieplenia budynku w celu szczelnego połączenia z okładzinami tarasu na wysokości około 10cm							
							17,35 mb
Razem pozycja (z narzutami)	mb	1	17,35000				
1.4 KNR 29/640/3 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii EMULBIT FP 1 Flex powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia, /na połączeniu tarasu z budynkiem oraz słupkach ławek ułożyć taśmę uszczelniającą/							
							107,7 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,2215	23,85555				
Folia w płynie Emulbit FP1 Flex		1,35	145,39500				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,00514	0,55358				
1.5 NNRNKB 202/1134/1 (1) analogia Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Emulbit Poligrunt							
							107,7 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,06	6,46200				
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt Emulbit poligrunt	dm3	0,21	22,61700				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,002	0,21540				
Środek transportowy (1)	m-g	0,003	0,32310				
1.6 KNRW 401/529/2 Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy ocynkowanej, Fi`15`cm							
							17,9 m
Robotnicy	r-g	1,91	34,18900				
Blacha z ocynku 0.60`mm walcowana na zimno	kg	2,39	42,78100				
Spoivo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0,039	0,69810				
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane Fi`150-180mm	szt	2	35,80000				
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0,02	0,35800				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
Wyciąg	m-g	0,05	0,89500				
1.7 KNRW 202/1111/8 (1) analogia Posadzki z płyt granitowych palonych o wymiarach 60x40x2cm							
							107,6 m2
Robotnicy	r-g	0,63	67,78800				
Płyty granitowe palone 60x40cm grubości 2cm	m2	1,06	114,05600				
Zaprawa klejowa (sucha mieszanka)	kg	3,2	344,32000				
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 6 mm, biała, szara	kg	0,188	20,22880				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,0435	4,68060				
Środek transportowy (1)	m-g	0,0369	3,97044				

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
1.8 KNRW 202/1115/2							
Cokoliki z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej							
							47,1 m
Robotnicy	r-g	0,41	19,31100				
Kształtki cokołowe podłogowe	m	1,02	48,04200				
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	0,685	32,26350				
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 6 mm, biała, szara	kg	0,048	2,26080				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,0021	0,09891				
Środek transportowy (1)	m-g	0,0011	0,05181				
1.9 KNRBC 2/401/3 analogia							
Impregnacja posadzki z płyt granitowych							
							107,7 m2
Robotnicy	r-g	0,17	18,30900				
Impregnat ochronny, hydrofobowy Ceresit CT 13	dm3	0,8	86,16000				
Materiały inne (Materiały)	%	1					
Wyciąg	m-g	0,002	0,21540				
Środek transportowy (1)	m-g	0,002	0,21540				