

Przedmiar robót

Przedmiar Robót - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul. Nowaczyńskiego 1 - Remont stropodachu części środkowej Budynku Głównego DPS roboty budowlane

Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul. Nowaczyńskiego 1

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przedmiar Robót - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul. Nowaczyńskiego 1 - Remont stropodachu części środkowej Budynku Głównego DPS roboty budowlane		
1	Element	Roboty budowlane	\	
1.1	KNR 202/1611/4 (1)	Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 10 m, (+ siatki + odgromienie + inne zabezpieczenia + daszki ochronne)	kolumna	2,00
1.2	KNR 401/519/4	Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany (Uwaga : usunięcie papy wg. uzasadnionych kosztów)	m2	162,00
1.3	KNR 401/430/2	Rozebranie deskowanie dachu z desek na styk (drewno do dyspozycji Inwestora)	m2	162,00
1.4	KNNRW 3/516/6	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych- belkowe - deskowe - izolacja-polepa(drewno do dyspozycji Inwestora)	m2	162,00
1.5	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: kominów ,murów ogniowych, okapów , gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	29,00
1.6	KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	20,00
1.7	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone lub ceglane - (części kominów i czapki kominów i inne konieczne)- gruz do wbudowania w miejsce wskazane przez Inwestora	m3	1,50
1.8	KNR 401/212/3	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone średnia gr. 15 cm część stropu żelb nad pom. 305.gruz do wbudowania w miejsce wskazane przez Inwestora	m3	6,00
1.9	KNR 202/219/5	Uzupełnienie - nakryw (ścian ogniowych i kominów)o średniej grubości płyty 7 cm	m2	4,00
1.10	KNR 401/726/1 (1)	Uzupełnienie - naprawy tynków na kominach i ścianach ogniowych	m2	5,00
1.11	KNR 401/334/2	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł dla osadzenia krtek wentylacyjnych stropodachu + osadzenie krtek	szt	6,00
1.12	KNR 202/609/8 (1)	Okładanie ścian kominów i murów ogniowych (od strony dachu) styropian gr.5- 10 cm na kleju i kotwach	m2	17,50
1.13	KNRW 215/213/5	Rura wywiewna z PVC H=2.0 m o połączeniu wciskowym, Fi`110 mm _ kołpak (z wykuciem wnęk)	szt	2,00
1.14	KNRW 202/522/2 (1)	Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi`15 cm, blacha powlekana- połączenie do istniejących rur spustowych	m	20,00
1.15	KNRW 401/537/2	Uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej (pasy podrynnowe - obróbki kominów i murów ogniowych jako uzupełnienie obróbek systemowych dla płyt dachowych)	m2	45,00
1.16	KNRW 202/504/3	Pokrycie czapek kominów i nakryw murów ogniowych papą termozgrzewalną	m2	27,50
1.17		Osadzenie siatek na wylotach kominów - siatki nowe sztuk 5 reszta z odzysku	szt.	21,00
1.18	TZKNBK 24/22/14 (1)	Wykonanie warsztatowe konstrukcji stalowej dachu i podwiesz- konstrukcje stalowe proste . Wykończone i malowane wg. opisu Projektu + kpl. złącz	kg	2 850,00
1.19	KNR 205/102/1	Montaż konstrukcji stalowej j.w.na dachu	t	2,85
1.20	KNR 401/330/7	Wykucie wnęk w ścianach ogniowych pod osadzenie belek stalowych konstrukcji stropu, głębokość do 1 cegły (sztuk 14)	m2	0,56
1.21	KNR 401/313/6	Obmurowanie końców belek stalowych konstrukcji stropu we wnękach z wykonaniem poduszek	m	2,80
1.22	KNR 202/505/1	Pokrycie dachów płytami systemowych wg. Projektu z kpl. ofasowań i uszczelnień.	m2	162,00
1.23	KNR 202/2003/2	Nadbudowanie ścianki działowej wysokość 1.0 m pom. 305 , z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 100-01	m2	8,10
1.24	KNR 202/210/1 (1)	Wieniec wzmacniający ściankę j.w. żelbetowy 10/10 cm	m3	0,08
1.25	KNR 401/705/5 (1)	Uzupełnienie pasów tynków zwykłych kategorii III po rozbiórce stropu żelbetowego i wykonaniu wieńca w pom. 305 (pasy do 30 cm)	m	26,40
1.26	KNR 202/2011/1	Sufit podwieszony systemowy wg. Projektu , na ruszcie metalowym, podwieszenie do konstrukcji dachu w pomieszczeniu nr.305	m2	40,00
1.27	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach wewnętrznych, kratki wentylacyjne PCV	szt	2,00
1.28	KNNR 3/701/6	Wymiana drzwi wewnętrznych - przełożenie drzwi z odzysku z ościeżnicą 90/200 cm płytowe sztuk 1 (do pom. 305)	m2	1,80
1.29	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby ściany pomieszczenie nr.305	m2	81,00
1.30	KNR 401/1204/8	Dopłata za przygotowanie powierzchni ścian z naprawą spękań i poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - przyjęto 10 % powierzchni ścian	m2	8,10
1.31	KNR 17/2608/3	Przygotowanie podłoża pod malowanie, gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie - ściany-	m2	81,00
1.32	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne pom. 305	m2	81,00
1.33	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie	m2	16,20
1.34	KNNR 9/601/5	Demontaż istniejącej instalacji odgromienia zwody poziome	m	96,00
1.35	KNNR 5/601/1 (1)	Nowe przewody instalacji odgromowej, przewody nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych, z bednarki + włączenie do istniejących przewodów pionowych	m	60,00
1.36		Próby i pomiary instalacji odgromienia	kpl	1,00

Zestawienie materiałów

L.p.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Bednarka ocynkowana	m	62,40		
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	0,08		
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszkanka betonowa)	m3	0,28		
4.	Blacha ocynkowana gr. 0,5 mm	m2	49,50		
5.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 cm klasa 15	szt	11,20		
6.	Cement portlandzki CEM I 32,5	kg	115,60		
7.	Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 19-25 mm	m3	0,02		
8.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm	m3	0,06		
9.	Drut stalowy okrągły miękki Fi 0.5-0.55 mm	kg	2,64		
10.	Drut stalowy okrągły miękki Fi 3 mm	kg	0,96		
11.	Farba emulsyjna "Polinit"	dm3	4,20		
12.	Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	23,17		
13.	Filc bitumizowany z wełny mineralnej grubości 5 mm	m2	0,77		
14.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	10,45		
15.	Gips budowlany szpachlowy	kg	18,31		
16.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	4,20		
17.	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	2,70		
18.	Klej	dm3	32,38		
19.	Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	32,89		
20.	Konstrukcja nośna stalowa dachu i podwieszeń - wykonanie warsztatowe wykończone	kg	2 850,00		
21.	Kratka wentylacyjna blaszana bez żaluzji lakierowana 14x14 cm	szt	6,00		
22.	Kształtownik stalowy profil C-100x50x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych	kg	21,58		
23.	Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych	kg	6,54		
24.	Kwas solny techniczny	kg	0,59		
25.	Papa grzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia	m2	33,55		
26.	Piasek	m3	0,20		
27.	Piasek do zapraw	m3	0,34		
28.	Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12,5 mm	m2	16,69		
29.	Płyta styropianowa gr 10 mm	m2	18,38		
30.	Płyty dachowe wg. projektu z kpl. ofasowań i uszczelnień	m2	162,00		
31.	Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno	kg	12,65		
32.	Rura wywiewna PVC 110 mmH= 2.0 m z kominkiem	szt	2,00		
33.	Rynny dachowe z blachy powlekanej półokrągłe Fi 150 mm	m	20,60		
34.	Siatki wylotów kominów	szt	5,00		
35.	Spoivo cynowo-ołowiane LC 60	kg	1,64		
36.	Sufit podwieszony - systemowy (konstrukcja i płyty)wykonczony	m2	44,00		
37.	Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	48,60		
38.	Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt	dm3	16,20		
39.	Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami	kg	3,14		
40.	Taśma papierowa perforowana szer. 50 mm grubości 0.2 mm	m	29,37		
41.	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	40,00		
42.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07		
43.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	71,28		
44.	Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,56		
45.	Wsporniki dachowe	szt	60,60		
46.	Wywóz i utylizacja papy i izolacji	m3	11,50		
47.	Złącza rynnowe	szt	1,80		
Razem (z dokładnością do zaokrągłeń):					

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Przedmiar Robót - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul. Nowaczyńskiego 1 - Remont stropodachu części środkowej Budynku Głównego DPS roboty budowlane	
1	Roboty budowlane	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Przedmiar Robót - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul. Nowaczyńskiego 1 - Remont stropodachu części środkowej Budynku Głównego DPS roboty budowlane netto	