

Przedmiar robót

Remont stolarki okiennej

Budowa: **Remont stolarki okiennej**

Obiekt lub rodzaj robót: **Gimnazjum nr 16**

Lokalizacja: **30-049 Kraków, ul.Konarskiego 2**

Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów wycieszenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
Remont stolarki okiennej							
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ							
1.1 Kalkulacja indywidualna							
Wymiana (demontaż i montaż) istniejącej stolarki okiennej na stolarkę drewnianą białą, odtworzoną na wzór istniejącej z drewna dębowego klejonego warstwowo, szyby 3 szybowe, 2 komorowe, okna O2 wraz z tynkami i malowaniem ościeży okien oraz wywiezieniem starych okien							
O2			1,60*2,55			=	4,080000
						Ogółem:	4,08
							4,08 M2
Robocizna razem	r-g	4	16,32000				
Stolarka drewniana białą, odtworzona na wzór istniejącej z drewna dębowego klejonego warstwowo, szyby 3 szybowe, 2 komorowe O2	M2	1	4,08000				
1.2 Kalkulacja indywidualna							
Wymiana istniejących parapetów wewnętrznych na parapety dębowe olejowane z obróbką osadzenia oraz wywiezieniem starych parapetów							
			1,65			=	1,650000
						Ogółem:	1,65
							1,65 MB
Wymiana istniejących parapetów wewnętrznych na parapety dębowe olejowane	mb	1	1,65000				

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	J.m.	Ilość
1.	Robocizna	r-g	16,32000
Razem (z dokładnością do zaokrążeń):			16,32000

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
1.	Stolarka drewniana białą, odtworzona na wzór istniejącej z drewna dębowego klejonego warstwowo, szyby 3 szybowe, 2 komorowe O2	M2	4,08000
2.	Wymiana istniejących parapetów wewnętrznych na parapety dębowe olejowane	mb	1,65000

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	J.m.	Ilość
-----	---------------	------	-------