Przedmiar robót

Samorządowe Przedszkole nr 11 ul. Saska 11 w Krakowie

Budowa: **Wymiana ogrodzenia**

Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
Samorządowe Przedszkole nr 11 ul. Saska 11 w Krakowie							
1 Element							
1.1 KNNR 6/808/4 Ogrodzenie z siatki w ramach z kątowników - rozebranie							48,0 m
Robotnicy	r-g	0,619	29,71200				
1.2 KNNRW 3/408/8 Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi˙60˙mm 25*49 = 1 225,000000 Ogółem: 1 225,000 1 225,000 cm							
Robotnicy	r-g	0,054	66,15000				
Materiały inne (Robocizna)	%	1,5					
Wiertnice diamentowe w elementach żelbetowych (bez kosztu wierteł) fi do 30 mm	m-g	0,046	56,35000				
1.3 KNNRW 3/408/9 Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi, dopłata za każde 10˙mm zwiększenia średnicy otworu 1 225 cm krotność = 2							
Robotnicy	r-g	0,01	24,50000				
Materiały inne (Robocizna)	%	1,5					
Wiertnice diamentowe w elementach żelbetowych (bez kosztu wierteł) fi do 30 mm	m-g	0,009	22,05000				
1.4 KNR 225/307/1 (1) Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, budowa, na słupkach metalowych obetonowanych, z kształtowników walcowanych-analogia wykonanie ogrodzenia palisadowego zamknietego. Szerokość przesła 2540mm, wypełniony kształtownikiem zamknietym o przekroju 25x25mm, profil konstrukcyjny ramy przesła wykonany z profili zamknietego 40x40mm. Rozstaw wypełnienia 110mm w świetle. Wysokość przesła ogrodzenia 1750mm. Slupki kształtownik 80x80x2,0mm zamkniety od góry daszkami mrozoodpornymi z tworzywa sztucznego. Elementy stalowe ocynkowane i malowane farba poliwinylową na ocynk. Kolor ogrodzenia zielony. 48,0 m2							
Betoniarze grupa II	r-g	0,23	11,04000				
Malarze grupa II	r-g	0,09	4,32000				
Robotnicy grupa I	r-g	0,47	22,56000				
Akcesoria stalowe do połączeń montażowych	kg	0,08	3,84000				
Beton zwykły z kruszywa naturalnego (B-7,5)	m3	0,03	1,44000				
Przesło palisodowe zakmniete o wymiarach szer.xwys. 2540x1750mm ocynkowane malowane farba poliwinylowa na ocynk	m2	1	48,00000				
Słupkiz kształtownika prostokątnego 80x80x2.0mm i wysokości min. 2600mm ocynkowany i malowany farba poliwinylowa na ocynk	szt	0,5	24,00000				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Samochód skrzyniowy do 5˙t (1)	m-g	0,04	1,92000				