

## **Przedmiar robót**

**Przedmiar Robót - Roboty remontowo-wykończeniowe w budynkach Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul. Nowaczyńskiego 1 - Budynek Główny**

Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul. Nowaczyńskiego 1

## Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Wyliczenia ilości robót ( przedmiar ) wykonano na podstawie Projektu oraz obmiarów własnych na budowie. Technologię robót i rodzaje materiałów uzgodniono z Inwestorem i Projektantem

### Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przedmiar Robót - Roboty remontowo-wykończeniowe w budynkach Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul.Nowaczyńskiego 1 - Budynek Główny</b>		
1	Element	<b>I piętro - wymiana drzwi wewnętrznych na AL ( 14 kpl ) ze wzmocnieniem nadproża ( bez drzwi do pom. 238 )</b>		
1.1	KNNR 3/701/6	Wymiana drzwi - wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi AL 90/200 mm + obrobienie i uszczelnienie styków		
		Wyliczenie ilości robót:		
		14*0,9*2,00	25,20	
		RAZEM:	25,20	m2 25,20
1.2	KNR 401/422/4	Podstemplowanie nadproża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,00*14	42,00	
		RAZEM:	42,00	szt 42,00
1.3	KNR 401/422/8	Rozebranie stemplowań nadproży		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,00*14	42,00	
		RAZEM:	42,00	szt 42,00
1.4	KNR 401/330/7	Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły ( sprawdzenie nadproża )		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,50*14	21,00	
		RAZEM:	21,00	m2 21,00
1.5	KNR 401/1304/1	Wzocnienie belek nadproży - Spawanie końcówek belek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12,00*14	168,00	
		RAZEM:	168,00	szt 168,00
1.6	KNR 401/339/2	Poszerzenie otworów na drzwi - skucie ościeży obustronnie szerokość do 40 cm tj. krotność x 2 - ( ciecie piła diament. )		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,0*2*14	56,00	
		RAZEM:	56,00	m 56,00
1.7	KNR 401/708/3 (1)	Wykonanie lub uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach ( boki i góra ) po poszerzeniu - szerokość do 50 cm tynk cementowo-wapienny,		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,0*2+0,9)*14	68,60	
		RAZEM:	68,60	m 68,60
1.8		Wykonanie osłon z płyty pilśniowych lub grubej folii - istniejących sąsiednich posadzek	kpl	14,00
1.9		Mycie po robotach _ -posadzki. Usunięcie gruzu i złomu z budynku i wywóz- utylizacja	kpl	14,00
2	Element	<b>I piętro - wymiana drzwi wewnętrznych na AL ( 1 kpl ) w ścianie działowej</b>		
2.1	KNR 401/339/2	Poszerzenie otworów drzwiowych - wykucie bruzd pionowych w ościeżach jedno lub dwustronnie - aby nie uszkodzić nadproży). Zaleca się ciecie ościeży piłą diamentową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*2,10	4,20	
		RAZEM:	4,20	m 4,20
2.2	KNR 401/422/4	Podstemplowanie nadproża	szt	3,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.3	KNR 401/422/8	Rozebranie stemplowań nadproży	szt	3,00
2.4	KNNR 3/701/6	Wymiana drzwi wewnętrznych Al - wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi 90/200 cm płytowe sztuk 1		
		Wyliczenie ilości robót:		
		90/200 sztuk 1	0,9*2,00	1,80
			RAZEM:	1,80
			m2	1,80
2.5	KNR 401/708/1 (1)	Wykonanie lub uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ścianach (obustronnie ) po osadzeniu drzwi tynk cementowo-wapienny, pasy szerokości do 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
			(2,10*2+0,9)*2	10,20
			RAZEM:	10,20
			m	10,20
2.6		Wykonanie osłon z płyty pilśniowych lub grubej folii - istniejących sąsiednich posadzek	kpl	1,00
2.7		Mycie po robotach _ -posadzki. Usunięcie gruzu i złomu z budynku i wywóz- utylizacja	kpl	1,00
3	Element	<b>I piętro - dostawa i montaż ścianki AL przeszklonej w korytarzu ( 1 kpl )</b>		
3.1	KNRW 202/1040/2	Dostawa i osadzenie w gotowym otworze korytarza ścianki Al z drzwiami 2 skrzydłowe - przeszklone 240/330 cm ( Uwaga skrzydła drzwi z silownikami ) wykończone - szklone i okute		
		Wyliczenie ilości robót:		
			2,40*3,30	7,92
			RAZEM:	7,92
			m2	7,920
3.2		Koszty podłączenia sygnalizacji do systemu dozoru w budynku z klawiaturą umożliwiającą wejście poprzez kod dostępu ( instalacja podłączenia wkuta pod tynk )	kpl	1,00
4	Element	<b>II piętro - wymiana drzwi wewnętrznych na AL ( 19 kpl ) ze wzmocnieniem nadproża</b>		
4.1	KNNR 3/701/6	Wymiana drzwi - wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi AL 90/200 mm + obrobienie i uszczelnienie styków		
		Wyliczenie ilości robót:		
			19*0,9*2,00	34,20
			RAZEM:	34,20
			m2	34,20
4.2	KNR 401/422/4	Podstemplowanie nadproża		
		Wyliczenie ilości robót:		
			3,00*19	57,00
			RAZEM:	57,00
			szt	57,00
4.3	KNR 401/422/8	Rozebranie stemplowań nadproży		
		Wyliczenie ilości robót:		
			3,00*19	57,00
			RAZEM:	57,00
			szt	57,00
4.4	KNR 401/330/7	Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły ( sprawdzenie nadproża )		
		Wyliczenie ilości robót:		
			1,50*19	28,50
			RAZEM:	28,50
			m2	28,50
4.5	KNR 401/1304/1	Wzocnienie belek nadproży - Spawanie końcówek belek		
		Wyliczenie ilości robót:		
			12,00*19	228,00
			RAZEM:	228,00
			szt	228,00
4.6	KNR 401/339/2	Poszerzenie otworów na drzwi - skucie ościeży obustronnie szerokość do 40 cm tj. krotność x 2 - ( ciecie piła diament.)		
		Wyliczenie ilości robót:		
			2,0*2*19	76,00
			RAZEM:	76,00
			m	76,00
4.7	KNR 401/708/3 (1)	Wykonanie lub uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach ( boki i góra ) po poszerzeniu - szerokość do 50 cm tynk cementowo-wapienny,		
		Wyliczenie ilości robót:		
			(2,0*2+0,9)*19	93,10
			RAZEM:	93,10
			m	93,10
4.8		Wykonanie osłon z płyty pilśniowych lub grubej folii - istniejących sąsiednich posadzek	kpl	19,00
4.9		Mycie po robotach _ -posadzki. Usunięcie gruzu i złomu z budynku i wywóz- utylizacja	kpl	19,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5	Element	<b>II piętro - wymiana drzwi wewnętrznych na AL ( 1 kpl ) w ścianie działowej</b>		
5.1	KNR 401/339/2	Poszerzenie otworów drzwiowych - wykucie bruzd pionowych w ościeżach jedno lub dwustronnie - aby nie uszkodzić nadproża). Zaleca się cięcie ościeży piłą diamentową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*2,10		4,20
		RAZEM:		4,20
			m	4,20
5.2	KNR 401/422/4	Podstemplowanie nadproża	szt	3,00
5.3	KNR 401/422/8	Rozebranie stemplowań nadproży	szt	3,00
5.4	KNNR 3/701/6	Wymiana drzwi wewnętrznych Al - wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi 90/200 cm płytowe sztuk 1		
		Wyliczenie ilości robót:		
		90/200 sztuk 1		0,9*2,00
		RAZEM:		1,80
			m2	1,80
5.5	KNR 401/708/1 (1)	Wykonanie lub uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ścianach (obustronnie ) po osadzeniu drzwi tynk cementowo-wapienny, pasy szerokości do 15'cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,10*2+0,9)*2		10,20
		RAZEM:		10,20
			m	10,20
5.6		Wykonanie osłon z płyty pilśniowych lub grubej folii - istniejących sąsiednich posadzek	kpl	1,00
5.7		Mycie po robotach _ -posadzki. Usunięcie gruzu i złomu z budynku i wywóz- utylizacja	kpl	1,00
6	Element	<b>Terapia ( 206-206 )</b>		
6.1	KNNR 3/701/6	Wymiana drzwi wewnętrznych na Al - wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi 90/200 cm płytowe sztuk 1		
		Wyliczenie ilości robót:		
		90/200 sztuk 1		0,9*2,00
		RAZEM:		1,80
			m2	1,80
6.2	KNNR 3/701/6	Wymiana drzwi wewnętrznych na drewniane - wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi 60/200 cm płytowe sztuk 1	m2	1,20
6.3	KNR 401/339/2	Poszerzenie otworów drzwiowych - wykucie bruzd pionowych w ościeżach jedno lub dwustronnie - aby nie uszkodzić nadproża). Zaleca się cięcie ościeży piłą diamentową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*2,10		4,20
		RAZEM:		4,20
			m	4,20
6.4	KNR 401/422/4	Podstemplowanie nadproża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3*2		6,00
		RAZEM:		6,00
			szt	6,00
6.5	KNR 401/422/8	Rozebranie stemplowań nadproży	szt	6,00
6.6	KNR 401/708/1 (1)	Wykonanie lub uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ścianach (obustronnie ) po osadzeniu drzwi tynk cementowo-wapienny, pasy szerokości do 15'cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,10*2+0,9)*2		10,20
		RAZEM:		10,20
			m	10,20
6.7	KNR 401/348/3	Rozebranie fragmentu ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,6*3,30-0,8*2,00		3,68
		RAZEM:		3,68
			m2	3,68
6.8	KNR 401/348/3	Rozebranie fragmentu ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły z wykuciem drzwi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,0*3,30		3,30
		RAZEM:		3,30
			m2	3,30

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6.9	KNR 401/708/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ścianach i suficie tynk cementowo-wapienny, pasy szerokości do 50 cm ( po rozbiórce ścianki )		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,30*4		13,20
		1,0+1,60		2,60
		RAZEM:		15,80
			m	15,80
6.10	KNRW 401/819/5	Rozebranie posadzek ceramicznych - skucie bez odzysku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,65*8,80		32,12
		2,59*2,25		5,83
		2,19*1,06		2,32
		2,25*2,95		6,64
		1,65*2,60		4,29
		RAZEM:		51,20
			m2	51,20
6.11	KNR 401/211/3	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5 cm, na podłogach po skuciach płytek j.w.	m2	51,20
6.12	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10 mm ( razem 4 cm)	m2	51,20
6.13	KNNRW 2/604/1	Izolacje z folii plynnej, pozioma podposadzkowa 2 warstwy - analogia- wywinąć na ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		51,20*1,20		61,44
		RAZEM:		61,44
			m2	61,44
6.14	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	51,20
6.15	KNR 17/2608/3	Gruntowanie preparatem wzmacniającym podłoża	m2	51,20
6.16	KNR 12/1118/4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, „drewnopodobne - antypoślizgowe metoda zwykła - Płytki wg. wyboru Inwestora wysokiej jakości gat. I wymiary min 20/60 cm	m2	51,20
6.17	KNR 12/1119/4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10 cm, przygotowanie podłoża -		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,80*2		17,60
		3,65+2,0*2		7,65
		2,59+2,19		4,78
		2,25*2-0,9*2		2,70
		2,95+3,31		6,26
		1,5*2		3,00
		2,0-0,9		1,10
		RAZEM:		43,09
			m	43,09
6.18	KNR 17/2608/3	Gruntowanie preparatem wzmacniającym podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		43,09*0,10		4,31
		RAZEM:		4,31
			m2	4,31
6.19	KNR 12/1119/5	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10 cm, metoda zwykła .Płytki wg. wyboru Inwestora	m	43,09
6.20	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby- ściany i sufity ( minus flizy istniejące )		
		Wyliczenie ilości robót:		
	sufity	51,20		51,20
	ściany	8,80*2*3,30		58,08
		3,65*3,30		12,05
		2,0*2*3,30		13,20
		(2,59+2,19)*3,30		15,77
		2,25*2*3,30-0,9*2,0*2		11,25
		2,95*3,30		9,74
		3,31*3,30-0,9*2,00		9,12
		1,5*2*3,30		9,90
		2,0*3,30-0,9*2,00		4,80
	flizy	-6,00		-6,00
		RAZEM:		189,11
			m2	189,11

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6.21	KNR 401/1204/8	Dopłata za przygotowanie powierzchni ścian z naprawą spękań i poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku - przyjęto 30 % powierzchni ścian i sufitu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		189,11*0,30		56,73
		RAZEM:		56,73
			m2	56,73
6.22	KNR 17/2608/3	Przygotowanie podłoża pod malowanie, gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie - ściany- sufit	m2	189,11
6.23	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		189,11-51,20		137,91
		RAZEM:		137,91
			m2	137,91
6.24	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	51,20
6.25		Wykonanie osłon z płyty pilśniowych lub grubej folii - istniejących sąsiednich posadzek okien	kpl	1,00
6.26		Mycie po robotach _ okna-posadзки. Usunięcie gruzu i złomu z budynku i wywóz- utylizacja	kpl	1,00
7	Element	<b>Pokoje przy Kaplicy ( 201-202-203 )</b>		
7.1	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, drzwi 80/200 ( do pok. 205 )	szt	1,00
7.2	KNR 401/303/2 (1)	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,0*2,10		2,10
		RAZEM:		2,10
			m2	2,10
7.3	KNR 401/708/1 (1)	Wykonanie lub uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ścianach (obustronnie ) po osadzeniu drzwi tynk cementowo-wapienny, pasy szerokości do 15' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,10*2+0,9)*2		10,20
		RAZEM:		10,20
			m	10,20
7.4	KNNR 3/701/6	Wymiana drzwi wewnętrznych na Al - wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi 90/200 cm płytowe sztuk 1		
		Wyliczenie ilości robót:		
		90/200 sztuk 1		0,9*2,00
		RAZEM:		1,80
			m2	1,80
7.5	KNR 401/339/2	Poszerzenie otworu na drzwi j.w. - wykucie bruzd pionowych w ościeżach jedno lub dwustronnie - aby nie uszkodzić nadproży). Zaleca się cięcie ościeży piłą diamentową ( dla 1 drzwi )		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*2,10		4,20
		RAZEM:		4,20
			m	4,20
7.6	KNR 401/329/2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,0*2,10		2,10
		RAZEM:		2,10
			m2	2,10
7.7	KNR 401/422/4	Podstemplowanie nadproża ( dla 2 drzwi)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,0*2		6,00
		RAZEM:		6,00
			szt	6,00
7.8	KNR 401/422/8	Rozebranie stemplowań nadproży	szt	6,00
7.9	KNR 401/320/2	Obsadzenie drzwi Al. 90/200 mm w gotowym otworze - ściany z cegły, ościeżnice, otwór do 2,0' m2 sztuk 1	m2	1,80
7.10	KNR 401/708/1 (1)	Wykonanie lub uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ścianach (obustronnie ) po osadzeniu drzwi tynk cementowo-wapienny, pasy szerokości do 15' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,10*2+0,9)*2*2		20,40
		RAZEM:		20,40
			m	20,40

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
7.11	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,30*3,00		9,90
		RAZEM:		9,90
			m2	9,90
7.12	KNR 401/708/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ścianach i suficie tynk cementowo-wapienny, pasy szerokości do 50 cm ( po rozbiórce ścianki )		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,30*2+3,0		9,60
		RAZEM:		9,60
			m	9,60
7.13	KNRW 401/819/5	Rozebranie posadzek ceramicznych - skucie bez odzysku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		201 4,92*2,65		13,04
		202 2,7*4,92		13,28
		203 2,65*3,1		8,22
		RAZEM:		34,54
			m2	34,54
7.14	KNR 401/211/3	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5 cm, na podłogach po skuciach płytek j.w.	m2	34,54
7.15	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm,	m2	34,54
7.16	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10 mm ( razem 4 cm)	m2	34,54
7.17	KNNRW 2/604/1	Izolacje z folii płynnej, pozioma podposadzkowa 2 warstwy - analogia- wywinąć na ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		34,54*1,2		41,45
		RAZEM:		41,45
			m2	41,45
7.18	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	34,54
7.19	KNR 17/2608/3	Gruntowanie preparatem wzmacniającym podłoża	m2	34,54
7.20	KNR 12/1118/4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, drewnopodobne - antypoślizgowe metoda zwykła - Płytki wg. wyboru Inwestora wysokiej jakości gat. I wymiary min 20/60 cm	m2	34,54
7.21	KNR 12/1119/4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10 cm, przygotowanie podłoża -		
		Wyliczenie ilości robót:		
		201 (4,92+2,65)*2-0,9		14,24
		202 (2,7+4,92)*2-3,1-0,9		11,24
		203 (2,65*2+3,10)-0,9		7,50
		RAZEM:		32,98
			m	32,98
7.22	KNR 17/2608/3	Gruntowanie preparatem wzmacniającym podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		32,98*0,10		3,30
		RAZEM:		3,30
			m2	3,30
7.23	KNR 12/1119/5	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10 cm, metoda zwykła .Płytki wg. wyboru Inwestora	m	32,98
7.24	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby- ściany i sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufity 34,54		34,54
		ściany 201 (4,92+2,65)*2*3,30-0,9*2,00		48,16
		202 (2,70*2+4,92+2,10)*3,30-0,9*2,00		39,19
		203 (2,65*2+3,10)*3,30-0,9*2,00		25,92
		RAZEM:		147,81
			m2	147,81
7.25	KNR 401/1204/8	Dopłata za przygotowanie powierzchni ścian z naprawą spękań i poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - przyjęto 30 % powierzchni ścian i sufitu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		147,81*0,3		44,34
		RAZEM:		44,34
			m2	44,34
7.26	KNR 17/2608/3	Przygotowanie podłoża pod malowanie, gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie - ściany- sufit	m2	147,81

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
7.27	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		147,81-34,54	113,27	
		RAZEM:	113,27	m2 113,27
7.28	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	34,54
7.29		Wykonanie osłon z płyty pilśniowych lub grubej folii - istniejących sąsiednich posadzek okien	kpl	1,00
7.30		Mycie po robotach _ okna-posadzki. Usunięcie gruzu i złomu z budynku i wywóz- utyliczacja	kpl	1,00
8	Element	<b>Pokój dzienny ( 238 )</b>		
8.1	KNNR 3/701/6	Wymiana drzwi wewnętrznych na Al - wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi 180/200 cm płytowe sztuk 1		
		Wyliczenie ilości robót:		
		90/200 sztuk 1	1,8*2,00	3,60
		RAZEM:	3,60	m2 3,60
8.2	KNR 401/422/4	Podstemplowanie nadproża	szt	3,00
8.3	KNR 401/422/8	Rozebranie stemplowań nadproży	szt	3,00
8.4	KNR 401/349/2	Rozebranie fragmentu ściany w celu poszerzenia otworu na drzwi z cegieł , na zaprawie cementowo-wapiennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,30+0,30)*0,40*2,10	1,34	
		RAZEM:	1,34	m3 1,34
8.5	KNR 401/304/1 (1)	Uzupełnienie ściany ( otworu na drzwi ), zaprawa cementowo-wapienna, cegłami		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,30*2,10*0,40	0,25	
		RAZEM:	0,25	m3 0,25
8.6	KNR 401/313/2	Wykonanie przesklepienia otworu na drzwi w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek ( nad poszerzonym otworze na drzwi )		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,20*0,50*0,15	0,17	
		RAZEM:	0,17	m3 0,17
8.7	KNR 401/313/4	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180`mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,20*3	6,60	
		RAZEM:	6,60	m 6,60
8.8	KNR 401/206/1	Poduszki betonowe pod belki stalowe, głębokość do 10`cm	szt	6,00
8.9	KNR 401/313/6	Obmurowanie końców belek stalowych, do I NP 180`mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6*0,20	1,20	
		RAZEM:	1,20	m 1,20
8.10	KNR 401/703/3	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitzta" na stopkach belek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,80*3	5,40	
		RAZEM:	5,40	m 5,40
8.11	KNR 401/704/3	Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,30*0,40	0,52	
		RAZEM:	0,52	m2 0,52
8.12	KNR 401/708/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na poszerzonych ościeżach ( boczne - górne) tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 50`cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,80+2,0*2	5,80	
		RAZEM:	5,80	m 5,80



Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
8.13	KNR 401/707/5 (1)	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na stykach z ościeżnicami (przyjęto pasy szerokości do 30 cm) piony-poziomy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,20*4		8,80
		2,20*2		4,40
		RAZEM:		13,20
			m	13,20
8.14	KNR 401/708/3 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ścianach i nadprożu (obustronnie), tynk cementowo-wapienny, pasy szerokości do 40 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(2,1*2+2,20)*2		12,80
		RAZEM:		12,80
			m	12,80
8.15	KNRW 401/819/5	Rozebranie posadzek ceramicznych - skucie bez odzysku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,35*5,80		31,03
		RAZEM:		31,03
			m2	31,03
8.16	KNR 401/211/3	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5 cm, na podłogach po skuciach płytek j.w.	m2	31,03
8.17	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm,	m2	31,03
8.18	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10 mm (razem 4 cm)	m2	31,03
8.19	KNNRW 2/604/1	Izolacje z folii plynnej, pozioma podposadzkowa 2 warstwy - analogia- wywinąć na ściany		
	Wyliczenie ilości robót:			
		31,03*1,2		37,24
		RAZEM:		37,24
			m2	37,24
8.20	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	31,03
8.21	KNR 17/2608/3	Gruntowanie preparatem wzmacniającym podłoża	m2	31,03
8.22	KNR 12/1118/4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, drewnopodobne - antypoślizgowe metoda zwykła - Płytki wg. wyboru Inwestora wysokiej jakości gat. I wymiary min 20/60 cm	m2	31,03
8.23	KNR 12/1119/4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10 cm, przygotowanie podłoża -		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(5,35+5,8)*2-1,80		20,50
		RAZEM:		20,50
			m	20,50
8.24	KNR 17/2608/3	Gruntowanie preparatem wzmacniającym podłoża		
	Wyliczenie ilości robót:			
		20,5*0,10		2,05
		RAZEM:		2,05
			m2	2,05
8.25	KNR 12/1119/5	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10 cm, metoda zwykła .Płytki wg. wyboru Inwestora	m	20,50
8.26	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby- ściany i sufity		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufity	31,03		31,03
	ściany	(5,35+5,80)*2*3,30		73,59
		RAZEM:		104,62
			m2	104,62
8.27	KNR 401/1204/8	Dopłata za przygotowanie powierzchni ścian z naprawą spękań i poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - przyjęto 30 % powierzchni ścian i sufitu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		104,62*0,30		31,39
		RAZEM:		31,39
			m2	31,39
8.28	KNR 17/2608/3	Przygotowanie podłoża pod malowanie, gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie - ściany- sufit	m2	104,62
8.29	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		104,62-31,03		73,59
		RAZEM:		73,59
			m2	73,59
8.30	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	31,03

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
8.31		Wykonanie osłon z płyty pilśniowych lub grubej folii - istniejących sąsiednich posadzek okien	kpl	1,00
8.32		Mycie po robotach _ okna--posadzki. Usunięcie gruzu i złomu z budynku i wywóz- utilizacja	kpl	1,00
9	Element	<b>Pokój Lekarski (209-210-211)</b>		
9.1	KNNR 3/701/6	Wymiana drzwi wewnętrznych na drewniane - wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi 90/200 cm płytowe sztuk 1 ( w ścianie działowej )	m2	1,80
9.2	KNNR 3/701/6	Wymiana drzwi wejściowych na Al - wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi 90/200 cm płytowe sztuk 1 ( w ścianie działowej )		
		Wyliczenie ilości robót:		
		90/200 sztuk 1	0,9*2,00	1,80
			RAZEM:	1,80
			m2	1,80
9.3	KNR 401/339/2	Poszerzenie otworów na drzwi j.w. - wykucie bruzd pionowych w ościeżach jedno lub dwustronnie - aby nie uszkodzić nadproży). Zaleca się cięcie ościeży piłą diamentową		
		Wyliczenie ilości robót:		
			2*2,10*2	8,40
			RAZEM:	8,40
			m	8,40
9.4	KNR 401/422/4	Podstemplowanie nadproża		
		Wyliczenie ilości robót:		
			3,00*2	6,00
			RAZEM:	6,00
			szt	6,00
9.5	KNR 401/422/8	Rozebranie stemplowań nadproży	szt	6,00
9.6	KNR 401/708/1 (1)	Wykonanie lub uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ścianach (obustronnie ) po osadzeniu drzwi tynk cementowo-wapienny, pasy szerokości do 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
			(2,10*2+0,9)*2*2	20,40
			RAZEM:	20,40
			m	20,40
9.7	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły z wykuciem istniejących drzwi		
		Wyliczenie ilości robót:		
			1,3*3,30	4,29
			RAZEM:	4,29
			m2	4,29
9.8	KNR 401/708/1 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ścianach i suficie po rozbiórce ścianki ), tynk cementowo-wapienny, pasy szerokości do 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
			3,30+1,3	4,60
			RAZEM:	4,60
			m	4,60
9.9	KNRW 202/2003/3	Ścianki działowe GKF gipsowo-kartonowe 12.5 na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 100-01 ( wełna mineralna 10 cm ) z osadzeniem drzwi drewniane 90/200 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
			(4,0+1,0+0,9)*3,30	19,47
			RAZEM:	19,47
			m2	19,47
9.10	KNRW 401/819/5	Rozebranie posadzek ceramicznych - skucie bez odzysku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		209	3,65*2,85	10,40
		210	3,65*5,60	20,44
		211	2,10*2,00	4,20
			RAZEM:	35,04
			m2	35,04
9.11	KNR 401/211/3	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5 cm, na podłogach po skuciu płytek j.w.	m2	35,04
9.12	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm,	m2	35,04
9.13	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10 mm ( razem 4 cm)		
		Wyliczenie ilości robót:		
			35,04*1,2	42,05
			RAZEM:	42,05
			m2	42,05
9.14	KNNRW 2/604/1	Izolacje z folii plynnej, pozioma podposadzkowa 2 warstwy - analogia- wywinąć na ściany	m2	35,04

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
9.15	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	35,04
9.16	KNR 17/2608/3	Gruntowanie preparatem wzmacniającym podłoża	m2	35,04
9.17	KNR 12/1118/4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, „drewnopodobne - antypoślizgowe metoda zwykła - Płytki wg. wyboru Inwestora wysokiej jakości gat. I wymiary min 20/60 cm	m2	35,04
9.18	KNR 12/1119/4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10`cm, przygotowanie podłoża -		
		Wyliczenie ilości robót:		
		209 (3,65+2,85)*2-0,9		12,10
		210 25,54		25,54
		211 5,30		5,30
		RAZEM:		42,94
			m	42,94
9.19	KNR 17/2608/3	Gruntowanie preparatem wzmacniającym podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		42,94*0,10		4,29
		RAZEM:		4,29
			m2	4,29
9.20	KNR 12/1119/5	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10`cm, metoda zwykła .Płytki wg. wyboru Inwestora	m	42,94
9.21	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża ( przy umywalkach ) przy umywalkach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*2,00		4,00
		RAZEM:		4,00
			m2	4,00
9.22	KNR 17/2608/3	Gruntowanie preparatem wzmacniającym \1-krotnie j.w.	m2	4,00
9.23	KNR 12/829/10	Licowanie ścian na klej, metoda zwykła j.w.	m2	4,00
9.24	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby- ściany i sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufity 35,04		35,04
		ściany 209 2*(2,85+3,65)*3,30-0,9*2,00		41,10
		210 (2,35+1,2+1,63)*3,30-0,9*2,00		15,29
		211 (2,10+2,0*2)*3,30-0,9*2,00*2		16,53
		minus f;lizy -4,0		-4,00
		RAZEM:		103,96
			m2	103,96
9.25	KNR 401/1204/8	Dopłata za przygotowanie powierzchni ścian z naprawą spękań i poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - przyjęto 30 % powierzchni ścian i sufitu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		103,96*0,3		31,19
		RAZEM:		31,19
			m2	31,19
9.26	KNR 17/2608/3	Przygotowanie podłoża pod malowanie, gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie - ściany- sufit	m2	103,96
9.27	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		103,96-34,04		69,92
		RAZEM:		69,92
			m2	69,92
9.28	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	35,04
9.29	KNRW 202/1506/4	Malowanie zwykłe ścianki z płyt GKF 2 krotne z gruntowaniem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(19,43-0,9*2,00)*2		35,26
		RAZEM:		35,26
			m2	35,26
9.30	KNR 402/118/1 (1)	Wymiana zaworów przelotowych, odcinających Fi`15-20`mm z kpl. robot budowlanych	szt	4,00
9.31	KNNR 4/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC i podłączenie do sieci w budynku , na wcisk, ( dodatkowa unywalka ) Fi`50`mm z kpl. robot budowlanych	szt	1,00
9.32	KNNR 4/116/1 (1)	Dodatki za podejście dopływowe i podłączenie do instalacji - sieci w budynku , w rurociągach z tworzyw sztucznych lub stalowych , do dodatkowej baterii stojącej umywalki. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20`mm z kpl. robot budowlanych	szt	2,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
9.33	KNR 215/115/2	Bateria umywalkowa dla dodatkowej umywalki stojąca Dn 15`mm	szt	1,00
9.34	KNNR 4/135/1	Zawór kątowy z filtrem Dn`15`mm ( bateria dodatkowej umywalki )	szt	2,00
9.35	KNR 402/219/1	Wymiana zlewu na umywalkę fajansowej ze wspornikiem z syfonem mosiężnym z kpl. robot budowlanych	kpl	1,00
9.36	KNNR 8/118/5	Wymiana baterii zlewu na umywalkową Fi`15`mm z kpl. robot budowlanych	szt	1,00
9.37		Wykonanie osłon z płyty pilśniowych lub grubej folii - istniejących sąsiednich posadzek okien	kpl	1,00
9.38		Mycie po robotach _ okna-posadzki. Usunięcie gruzu i złomu z budynku i wywóz- utilizacja	kpl	1,00
10	Element	<b>Posadzki ceramiczne w pokojach na I piętrze ( 242-240-239-237-234-233-228-227-226-224-223 )</b>		
10.1	KNRW 401/819/5	Rozebranie posadzek ceramicznych - skucie bez odzysku	m2	234,00
10.2	KNR 401/211/3	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5`cm, na podłogach po skuciach płytek j.w.	m2	234,00
10.3	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10`mm ( razem 4 cm)	m2	234,00
10.4	KNNRW 2/604/1	Izolacje z folii płynnej, pozioma podposadzkowa 2 warstwy - analogia- wywinąć na ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		234*1,2		280,80
		RAZEM:		280,80
			m2	280,80
10.5	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	234,00
10.6	KNR 17/2608/3	Gruntowanie preparatem wzmacniającym podłoża	m2	234,00
10.7	KNR 12/1118/4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, ,drewnopodobne - antypoślizgowe metoda zwykła - Płytki wg. wyboru Inwestora wysokiej jakości gat. I wymiary min 20/60 cm	m2	234,00
10.8	KNR 12/1119/4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10`cm, przygotowanie podłoża -	m	203,00
10.9	KNR 17/2608/3	Gruntowanie preparatem wzmacniającym podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		203*0,10		20,30
		RAZEM:		20,30
			m2	20,30
10.10	KNR 12/1119/5	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10`cm, metoda zwykła .Płytki wg. wyboru Inwestora	m	203,00
11	Element	<b>Posadzki ceramiczne na korytarzach na I piętrze</b>		
11.1	KNRW 401/819/5	Rozebranie posadzek ceramicznych - skucie bez odzysku	m2	135,00
11.2	KNR 401/211/3	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5`cm, na podłogach po skuciach płytek j.w.	m2	135,00
11.3	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10`mm ( razem 4 cm)	m2	135,00
11.4	KNNRW 2/604/1	Izolacje z folii płynnej, pozioma podposadzkowa 2 warstwy - analogia- wywinąć na ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		135*1,2		162,00
		RAZEM:		162,00
			m2	162,00
11.5	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	135,00
11.6	KNR 17/2608/3	Gruntowanie preparatem wzmacniającym podłoża	m2	135,00
11.7	KNR 12/1118/4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, ,drewnopodobne - antypoślizgowe metoda zwykła - Płytki wg. wyboru Inwestora wysokiej jakości gat. I wymiary min 20/60 cm	m2	135,00
11.8	KNR 12/1119/4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10`cm, przygotowanie podłoża -	m	95,00
11.9	KNR 17/2608/3	Gruntowanie preparatem wzmacniającym podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		95*0,1		9,50
		RAZEM:		9,50
			m2	9,50
11.10	KNR 12/1119/5	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10`cm, metoda zwykła .Płytki wg. wyboru Inwestora	m	95,00
12	Element	<b>Posadzki ceramiczne na korytarzach na II piętrze</b>		
12.1	KNRW 401/819/5	Rozebranie posadzek ceramicznych - skucie bez odzysku	m2	135,00
12.2	KNR 401/211/3	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5`cm, na podłogach po skuciach płytek j.w.	m2	135,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
12.3	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10 mm (razem 4 cm)	m2	135,00
12.4	KNNRW 2/604/1	Izolacje z folii płynnej, pozioma podposadzkowa 2 warstwy - analogia- wywinąć na ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		135*1,2		162,00
		RAZEM:		162,00
			m2	162,00
12.5	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	135,00
12.6	KNR 17/2608/3	Gruntowanie preparatem wzmacniającym podłoża	m2	135,00
12.7	KNR 12/1118/4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, drewnopodobne - antypoślizgowe metoda zwykła - Płytki wg. wyboru Inwestora wysokiej jakości gat. I wymiary min 20/60 cm	m2	135,00
12.8	KNR 12/1119/4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10 cm, przygotowanie podłoża -	m	95,00
12.9	KNR 17/2608/3	Gruntowanie preparatem wzmacniającym podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		95*0,10		9,50
		RAZEM:		9,50
			m2	9,50
12.10	KNR 12/1119/5	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10 cm, metoda zwykła .Płytki wg. wyboru Inwestora	m	95,00

## Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Betoniarze grupa II	r-g	70,17373		
2.	Cieśle grupa II	r-g	28,3682		
3.	Cieśle grupa IV	r-g	130,977		
4.	Malarze grupa II	r-g	65,0335		
5.	Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II	r-g	4,84		
6.	Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III	r-g	0,47		
7.	Murarze grupa II	r-g	14,1673		
8.	Murarze grupa III	r-g	2,058		
9.	Posadzkarz-płytkarz II	r-g	1 192,2472		
10.	Posadzkarz-płytkarz III	r-g	1,9724		
11.	Robotnicy	r-g	1 444,6079		
12.	Robotnicy grupa I	r-g	4 678,9577		
13.	Robotnicy grupa II	r-g	13,1506		
14.	Spawacze grupa III	r-g	510,84		
15.	Tynkarze grupa II	r-g	0,482		
16.	Tynkarze grupa III	r-g	170,832		
<b>Razem (z dokładnością do zaokrągleń)</b>			<b>8 329,1775</b>		

## Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Acetylen techniczny - rozpuszczony	kg	570,24		
2.	Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50 mm	m3	1,39552		
3.	Baterie umywalkowe stojące, Fi 15 mm	szt	2		
4.	Blachowkręty	szt	540,4872		
5.	Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm	szt	320,83		
6.	Cement portlandzki CEM I 32.5	kg	608,494		
7.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25 mm	m3	0,0108		
8.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm	m3	1,02789		
9.	Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane	m3	7,84197		
10.	Drut stalowy okrągły miękki Fi 0.5-0.55 mm	kg	0,162		
11.	Drzwi wewnętrzne Al płytowe 90/200 cm z ościeznicą	kpl	39		
12.	Drzwi wewnętrzne Al płytowe 180/200 cm z ościeznicą	kpl	1		
13.	Drzwi wewnętrzne drewniane z ościeznicą płytowe 60/200 cm	kpl	1		
14.	Drzwi wewnętrzne drewniane z ościeznicą płytowe 90/200 cm	kpl	2		
15.	Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany na gorąco	kg	145,992		
16.	Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej	kg	522,72		
17.	Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	158,12072		
18.	Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,48659		
19.	Folia płynna izolacyjna	kg	467,982		
20.	Gips budowlany szpachlowy	kg	87,2562		
21.	Gips budowlany zwykły	kg	0,14104		
22.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	63,5756		
23.	Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U	kg	0,7973		
24.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	34,056		
25.	Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	79,0482		
26.	Kształtki PP Fi 20 mm	szt	8		
27.	Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm	szt	3		
28.	Kształtownik stalowy profil C-100x50x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych	m	39,9135		
29.	Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych	m	14,7972		

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
30.	Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi 15 mm	szt	2,1		
31.	Masa asfaltowa izolacyjna	kg	7,0427		
32.	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,792		
33.	Mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	12,001		
34.	Pianka budowlana	dm3	6,21		
35.	Pianka poliuretanowa	kg	2,5344		
36.	Piasek do betonów zwykłych	m3	0,03		
37.	Piasek do zapraw	m3	3,41297		
38.	Płyta gipsowo-kartonowa 12.5 GKF	m2	40,1082		
39.	Płyta z wełny mineralnej 10 cm	m2	20,0541		
40.	Płytki ceramiczne ściennie	m2	4,08		
41.	Płytki GRES	m2	82,53905		
42.	Płytki GRES antyślizgowe R10 drewnopodobne - wysoka jakosc gat. I wymiary min. 20/60 cm	m2	688,6005		
43.	Przyłącza elastyczne do armatury	szt	2		
44.	Siatka tkana "Rabitzka"	m2	1,458		
45.	Siłownik 24V do drzwi	szt	2,9011		
46.	Sucha zaprawa do spoinowania	kg	589,7492		
47.	Syfony umywalkowe mosiężne	szt	1		
48.	Ścianka z drzwiami 2 skrzydłowymi Al ( 240*330 cm )- przeszklone.	kpl	1		
49.	Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłogi - Głęboko penetrujący grunt	dm3	109,1		
50.	Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłogi - Głęboko penetrujący grunt "bezozpuszczalnikowy"	dm3	141,812		
51.	Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłogi - Głęboko penetrujący grunt "bezozpuszczalnikowy" "Ceresit CT 17"	dm3	0,8		
52.	Taśma samoprzylepna	m	70,59822		
53.	Tlen techniczny sprężony 99% gatunek I	m3	1 405,8		
54.	Uchwyty do rur PVC 20 mm	szt	2		
55.	Uchwyty do rur PVC 50 mm	szt	1		
56.	Umywalki porcelanowe prostokątne	szt	1		
57.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,45534		
58.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	496,141		
59.	Woda	m3	0,99117		
60.	Wsporniki do umywalek prętowe	szt	1		
61.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	15,99178		
62.	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	7 035,0094		
63.	Zawór przelotowy mosiężny Fi 15mm	szt	4		
64.	Zawór kątowy z filtrem Dn 15 mm	szt	2		
65.	Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m3	0,048		
<b>Razem (z dokładnością do zaokrążeń)</b>					

### Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1,246		
2.	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,01		
3.	Spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	465,3		
4.	Środek transportowy (1)	m-g	23,14856		
5.	Wyciąg	m-g	11,4091		
6.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	1,118		
<b>Razem m-g (z dokładnością do zaokrążeń)</b>			<b>502,23166</b>		

## Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	<b>Przedmiar Robót - Roboty remontowo-wykończeniowe w budynkach Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul.Nowaczyńskiego 1 - Budynek Główny</b>	
1	I piętro - wymiana drzwi wewnętrznych na AL ( 14 kpl ) ze wzmocnieniem nadproża ( bez drzwi do pom. 238 )	
2	I piętro - wymiana drzwi wewnętrznych na AL ( 1 kpl ) w ścianie działowej	
3	I piętro - dostawa i montaż ścianki AL przeszklonej w korytarzu ( 1 kpl )	
4	II piętro - wymiana drzwi wewnętrznych na AL ( 19 kpl ) ze wzmocnieniem nadproża	
5	II piętro - wymiana drzwi wewnętrznych na AL ( 1 kpl ) w ścianie działowej	
6	Terapia ( 206-206 )	
7	Pokoje przy Kaplicy ( 201-202-203 )	
8	Pokój dzienny ( 238 )	
9	Pokój Lekarski (209-210-211)	
10	Posadzki ceramiczne w pokojach na I piętrze ( 242-240-239-237-234-233-228-227-226-224-223 )	
11	Posadzki ceramiczne na korytarzach na I piętrze	
12	Posadzki ceramiczne na korytarzach na II piętrze	
	<b>Suma elementów kosztorysu</b>	
	<b>Razem Przedmiar Robót - Roboty remontowo-wykończeniowe w budynkach Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul.Nowaczyńskiego 1 - Budynek Główny netto</b>	