



Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

30 – 336 Kraków ul. Nowaczyńskiego 1

Tel.: 12/25 54 161 Fax: 12/269 10 57

dps@dpsnowaczynskiego.pl www.dpsnowaczynskiego.pl

DPS – DTG – 271.1 – 1/17

Kraków, 17.02.2017 r.

**Dotyczy: zamówienie publiczne Nr 1/PZP/2017 pn.: Roboty remontowo –
wykończeniowe w budynkach Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta
w Krakowie.**

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść zapytań, które wpłynęły do dnia 16.02.2017 r. wraz wyjaśnieniami:

Zapytanie 1:

1. Proszę o podanie koloru drzwi aluminiowych, ile zamków mają posiadać, jaki rodzaj szyb w drzwiach dwuskrzydłowych ?
2. Jeżeli chodzi o drzwi drewniane - czy to ma być lite drewno, czy MDF, jakie kolory, jaki rodzaj okleiny ?

Odpowiedź:

Ad. 1

Drzwi Al jednoskrzydłowe - 4 szt. kolor RAL 1014 IVORY

Drzwi Al jednoskrzydłowe - 20 szt. kolor RAL 6019 PASTEL GREEN

Drzwi Al jednoskrzydłowe - 15 szt. kolor RAL 6027 LIGHT GREEN

Drzwi Al dwuskrzydłowe do pokoju dziennego oraz ścianka działowa z drzwiami dwuskrzydłowymi - kolor RAL 6027 LIGHT GREEN

Drzwi Al jednoskrzydłowe - częściowo szklone, szyba pojedyncza mleczna, bezpieczna (co najmniej typu P1A).

Drzwi Al dwuskrzydłowe do pokoju dziennego – częściowo szklone, szyba pojedyncza, przezroczysta, bezpieczna (co najmniej typu P1A).

Drzwi Al dwuskrzydłowe w ścianie działowej – częściowo szklone, szyba pojedyncza, przezroczysta, bezpieczna (co najmniej typu P1A).

Ad. 2

Drzwi drewniane - standardowe drzwi pokojowe w kolorze buk, wykonane z płyty MDF, z okleiną typu PVC, zapewniającą zwiększoną odporność na ścieranie i działanie wilgoci, z niewielkimi elementami przeszklenia, z jednym zamkiem standardowym na klucz, z trzema zawiasami.

Zapytanie 2:

1. Jakie drzwi aluminiowe należy zamontować czy zwykłe czy też o odporności ogniowej EI 30, EI 60 ?
2. W Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w pkt 5.15 opis mówi o montażu systemu kontroli dostępu na drzwiach. Zakres tych prac jest następujący:

5.15. Montaż systemu kontroli dostępu na drzwiach.

Zakres prac przy drzwiach z kontrolą dostępu:

- 1) Montaż systemu kontroli dostępu na drzwiach
 - montaż kontrolera dostępu
 - montaż dodatkowego czytnika (obustronna kontrola przejścia)
 - montaż awaryjnego przycisku wyjścia awaryjnego
 - montaż zasilacza buforowego do kontrolera
- 2) Wykonanie tras kablowych (bruzdowanie)
 - zasilanie 230 V do zasilacza z najbliższej rozdzielni przewodem YDY 3x1,5
 - przewód pomiędzy kontrolerem dostępu a centralą SAP (odryglowanie drzwi w przypadku alarmu pożarowego - przewód HDGs 2x1 mocowany przy pomocy specjalnych uchwytów (np. UDF)
 - przewody pomiędzy kontrolerem a czytnikiem, przyciskiem wyjścia, zasilaczem, rygłem - skrętka UTP.
- 3) Połączenie elementów kontroli dostępu: kontrolera, dodatkowego czytnika, przycisku wyjścia awaryjnego, zasilacza i rygla.
- 4) Programowanie systemu kontroli dostępu.
- 5) Programowanie centrali sygnalizacji pożaru Schrack Seconet.
- 6) Testy systemu KD oraz test współdziałania systemu KD oraz SSP.

Wymagania w stosunku do drzwi z kontrolą dostępu:

- drzwi powinny być przystosowane do systemu kontroli dostępu
- drzwi powinny zostać wyposażone w rygiel rewersyjny (zasilony blokuje drzwi)
- w zabudowie przy drzwiach (stolarka aluminiowa) powinna być możliwość poprowadzenia przewodów (ukrycia ich w profilach aluminiowych).

W której pozycji przedmiaru robót należy wycenić powyższy zakres robót jak również uzupełnienie instalacji elektrycznej ?

Odpowiedź:


Ad. 1.

Należy zamontować zwykłe drzwi Al, bez przekładki termicznej, tzw. zimne.

Ad. 2.

Roboty z pkt.5.15 „Montaż systemu kontroli dostępu na drzwiach”, jak również uzupełnienie instalacji elektrycznej należy wycenić w pozycji 3.2. przedmiaru robót.

Przewodniczący Komisji Przetargowej


Marek Kulig

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Św. Brata Alberta
30-336 Kraków, ul. A. Nowaczyńskiego 1
tel. 266-66-60, 266-13-17
e-mail: 266-13-57 MIP 000 15 06-07-0