

Przedmiar robót

Przedszkole Nr 99 w Krakowie - wymiana parkietu w sali NAKŁADY NA 1 m2

Lokalizacja: Kraków, os. Stalowe 10

Inwestor: Gmina Miejska Kraków - ZEO w Krakowie, ul. Ulanów 9

Jednostka opracowująca kosztorys: Remonty ZEO w Krakowie, ul. Fatimska 8

Starszy Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego
Eugeniusz Kaczmarski
upr. bud. Nr 222-Km/71

2.04.2017r.

Data opracowania:
2017-03-02

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Przedszkole Nr 99 w Krakowie - wymiana parkietu w sali NAKŁADY NA 1 m2					
1	Element	WYMIANA PARKIETU					
1.1	KNR 401/816/6	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów	m2		1,0		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,75	0,75000		
1.2	KNRW 401/705/1 (2)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na ścianach po cokolikach, szerokość do 15-cm	m		0,5		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,36	0,18000		
		Materiały					
		Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,0008	0,00040		
		Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	1	0,50000		
		Piasek do zapraw	m3	0,004	0,00200		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,01	0,00500		
		Betonarka wolnospadowa elektryczna 150-dm3	m-g	0,01	0,00500		
1.3	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1-cm, na podlogach	m2		1,0		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,96	0,96000		
1.4	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Grunтование podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2		1,0		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,06	0,06000		
		Materiały					
		Środek impregacyjny-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt "bezzopuszczalnikowy" "Ceresit-CT-17"	dm3	0,21	0,21000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,002	0,00200		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,003	0,00300		
1.5	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość do 5-mm, powierzchnia ponad 8-m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2		1,0		
		Robocizna					
		Posadzkarz-plytkarz II	r-g	0,11	0,11000		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,03	0,03000		
		Materiały					
		Sucha zaprawa samopoziomująca 2-10-mm (do posadzek) "Ceresit-CN-72" (op. 25-kg)	kg	8,15	8,15000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,01	0,01000		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,01	0,01000		
1.6	NNRNKB 202/1135/1 (1)	Posadzki drewniane układane na klej, z deszczulek posadzkowych, (klej winylowy), parkiet dębowy kl. I wraz z olistwowaniem	m2		1,0		
		Robocizna					
		Posadzkarz-plytkarz II	r-g	1,07	1,07000		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,11	0,11000		
		Materiały					
		Deszczulki posadzkowe parkietowe dębowe, grubości 22mm klasa I	m2	1,04	1,04000		
		Klej winylowy emulsyjny do drewna "Wikoł"	kg	0,8	0,80000		
		Listwy przyściennie z drewna liściastego	m	1,16	1,16000		
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,015	0,01500		
		Kątowniki równoramienne na progi drzwiowe	kg	0,06	0,06000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,008	0,00800		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,015	0,01500		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.7	KNRW 202/1122/7	Lakierowanie posadzek i parkietów 1xkaponem i 2x lakierem chemoutwardzalnym	m2		1,0		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,3953	0,39530		
		Materiały					
		Lakier podkładowy chemoutwardzalny na drewno bezbarwny	dm3	0,15	0,15000		
		Lakier do parkietu 1-składnikowy bezbarwny	dm3	0,2	0,20000		
		Utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno	dm3	0,036	0,03600		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,0003	0,00030		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0003	0,00030		
1.8	KNRW 401/404/4	Wymiana istniejącego obicia ścian na boazerię drewnianą z listew wraz z elementami wykończenia i lakierowaniem - wymiana cokołu drewnianego przypodłogowego o wym. h=12cm, gr. 2,5cm	m		0,5		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,25	0,12500		
		Materiały					
		Cokoły przyściennne	m	1,07	0,53500		
		Wkręty stalowe do drewna	szt	3	1,50000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
1.9	KNRW 401/1207/1 (1)	Malowanie farbami olejnymi lamperii , 1-krotne	m		0,5		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,121	0,06050		
		Materiały					
		Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała	dm3	0,021	0,01050		
		Grunt pokostowy	dm3	0,046	0,02300		
		Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,029	0,01450		
		Papier ścierny	arkusz	0,027	0,01350		
		Benzyna do lakierów	dm3	0,006	0,00300		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
1.10	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km	m3		0,025		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	1,39	0,03475		
		Sprzęt					
		Samochód skrzyniowy do 5-t (1)	m-g	0,72	0,01800		
1.11	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km Krotność=14,0	m3		0,025		
		Sprzęt					
		Samochód skrzyniowy do 5-t (1)	m-g	0,02	0,00700		
1.12	Kalkulacja indywidualna	Oplata za wysypisko	m3		0,025		
		Materiały					
		Oplata za wysypisko	m3	1	0,02500		