

Wyjaśnienie Nr 3

Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów w Krakowie, 31-148 Kraków, ul. Helclów 2 jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.

Wykonanie rozbudowy kanalizacji ogólnospławnej, budowa instalacji oświetlenia terenu, montaż monitoringu wizyjnego, rozbudowa wewnętrznych dróg, placów i alejek, budowa miejsca rekreacyjnego wraz z montażem urządzeń małej architektury, budowa dźwigu osobowo-towarowego wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury podziemnej i utwardzeniem terenu oraz usługą serwisu dźwigu i pogotowia dźwigowego

działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z póź. zm.)

na pytanie Wykonawcy

Jeżeli ma być wykonane przeszklenie umożliwiające wgląd do środka kabiny, konieczne jest wykonanie drzwi przystankowych przeszklonych z certyfikatem ognioodporności EI60 (2 szt), oraz drzwi kabinowych przeszklonych (1 szt), co znacznie podnosi koszt wykonania urządzenia. Biorąc pod uwagę brak przeszkleń szybu windowego, powstaje pytanie o sensowność takiego rozwiązania. Bardzo proszę o informacje czy drzwi przystankowe i kabinowe projektowanej windy - od strony budynku mają być w wycenie przyjęte jako przeszklone.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Tak, należy wykonać 1 szt. drzwi kabinowych i 2 szt. drzwi przystankowych z przeszkleniem umożliwiającym wgląd z korytarza do wnętrza windy. Drzwi przystankowe powinny posiadać certyfikat ognioodporności EI60.

Zatwierdzam:
DYREKTOR
Józefa Grodecka