

Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Krakowie przy ulicy Żabia 20							
1 Element							
1.1 KNKR 3/801/4 Rozbiórki posadzek rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cement.							
							105,80 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,92	97,34				
1.2 KNKR 3/801/3 Rozbiórki posadzek zerwanie posadzek z mas cementowych i lastrykowych							
							105,80 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,79	83,58				
1.3 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach lub podłogach							
							105,80 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,96	101,57				
1.4 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko							
							105,80 m2
Betoniarze grupa II	r-g	0,5719	60,51				
Robotnicy grupa I	r-g	0,0869	9,19				
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	t	0,0003	0,03				
Drewno opałowe	m3	0,00027	0,03				
Masa asfaltowa izolacyjna	kg	0,07	7,41				
Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,0206	2,18				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,0006	0,06				
Wyciąg	m-g	0,0313	3,31				
1.5 Kalkulacja indywidualna Usunięcie warstwy ocieplenia budynku w celu szczelnego połączenia z okładzinami tarasu na wysokości około 10cm							
							17,35 mb
Razem pozycja (z narzutami)	mb	1	17,35				
1.6 KNR 914/202/1 Dwuwarstwowa izolacja pozioma papami termozgrzewalnymi							
							108,43 m2
Robocizna	r-g	0,265	28,73				
Siplast Primer szybki grunt SBS	dm3	0,205	22,23				
Papa podkładowa Termik Baza 2,5 szybki Syntan SBS	m2	1,17	126,86				
Papa wierzchniego krycia Junior Top 4,4 Szybki Profil SBS	m2	1,17	126,86				
Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	0,22	23,85				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,014	1,52				
Wyciąg	m-g	0,007	0,76				
1.7 TZKNBK 7/109/3 analogia Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych XPS gr.8cm ułożona na wierzchu konstrukcji, pozioma, na sucho							
							105,80 m2
Robotnicy	r-g	0,136	14,39				
Płyta styropianowa XPS gr 8cm	m2	1,05	111,09				
Materiały inne (Materiały)	%	1					
Wózek dociskowy z aplikatorem kleju, taśmy i mikrokulek odbłaskowych	m-g	0,003	0,32				
Wyciąg	m-g	0,002	0,21				
1.8 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa							
							105,80 m2
					krotność = 2		
Robotnicy	r-g	0,36	76,18				
Folia polietylenowa budowlana osłonowa	m2	1,2	253,92				
Materiały inne (Materiały)	%	4					
Wyciąg	m-g	0,01	2,12				

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
1.9 KNRW 202/1111/8 (1)analogia							
Posadzki z płyt granitowych palonych o wymiarach 60x40x1,5cm							
							107,40 m2
Robotnicy	r-g	0,63	67,66				
Płyty granitowe palone 60x40cm grubości 1,5cm	m2	1,06	113,84				
Zaprawa klejowa (sucha mieszanka)	kg	3,2	343,68				
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 6 mm, biała, szara	kg	0,188	20,19				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,0435	4,67				
Środek transportowy (1)	m-g	0,0369	3,96				