

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ZSO Nr 52 ul. Sawy-Calińskiego 12 - Dostosowanie lokali wyborczych dla potrzeb niepełnosprawnych		
1	Element	D-ż progów		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż progów na trasie przejazdu wózka	kpl	1
2	Element	Montaż platformy schodowej dla niepełnosprawnych		
2.1	KNRW 403/1004/12	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 30·cm, rura do Fi 40·mm	otwór	1
2.2	KNR 403/1008/2	Montaż przepustów rurowych o długość przepustu do 1·m, na ścianie, rura Fi do 40·mm	szt	1
2.3	KNRW 403/1001/3	Wykucie bruzd, dla przewodów wtykowych, mechanicznie na podłożu z betonu	m	15
2.4	KNR 403/1014/1	Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej	m3	0,3
2.5	KNR 403/1012/2	Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50·mm	m	15
2.6	KNR 403/901/1	Podłączenie przewodów pod zaciski lub śruby, przewód pojedynczy, powłoka polwinitowa, przekrój żył do 2,5·mm ²	szt	21
2.7	KNRW 508/404/1	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 10·kg - Rozdzielnia 1x6	szt	1
2.8	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż platformy schodowej dla niepełnosprawnych - uruchomienie i przeszkolenie obsługi	kpl	1
3	Element	Pomiary elektryczne		
3.1	KNR 403/1202/1	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego	pomiar	1
3.2	KNR 403/1205/5	Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy	pomiar	1

Inżynier Nadzoru Inwestycyjnego
Andrzej Zaborowa
RP-Um. 159/9A