

Przedmiar robót

Dostosowanie lokalu wyborczego do potrzeb osób niepełnosprawnych - pochylnia

Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa nr 40
Lokalizacja: ul. Przeczelną 13 w Krakowie

Autor opracowania:
Mateusz Adamus, Inspektor Nadzoru ZEO

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Mateusz Adamus
upr.bud.konsl.MAP/00002/OHOK/07
12.04.2017

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Dostosowanie lokalu wyborczego do potrzeb osób niepełnosprawnych - pochylnia					
1	Element	Pochylnia					
1.1	KNR 401/101/2	Roboty wstępne i przygotowawcze, zerwanie nawierzchni jednowarstwowej z kostki kamiennej jednowarstwowej	m2		6		
		Robocizna razem	r-g	0,64	3,84000		
1.2	KNR 201/302/1	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1-km, kategoria gruntu I-II	m3		0,6		
		Robocizna razem	r-g	1,8909	1,13454		
		Sprzęt					
		Samochód skrzyniowy do 5-t (1)	m-g	0,28	0,16800		
1.3	KNR 401/108/9	Wywóz materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi do 1-km	m3		0,600		
		Robocizna razem	r-g	1,39	0,83400		
		Sprzęt					
		Samochód skrzyniowy do 5-t (1)	m-g	0,72	0,43200		
1.4	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km Krotność=14,0	m3		0,600		
		Sprzęt					
		Samochód skrzyniowy do 5-t (1)	m-g	0,02	0,16800		
1.5	KNR 202/204/2 (1)	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1.5-m3, transport betonu taczkami, japonkami	m3		0,6		
		Robocizna razem	r-g	6,51	3,90600		
		Materiały					
		Beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	1,015	0,60900		
		Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25-mm	m3	0,004	0,00240		
		Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38-mm	m3	0,004	0,00240		
		Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane	m3	0,003	0,00180		
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,16	0,09600		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,03	0,01800		
1.6	KNR 202/290/2 (2)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14-mm	t		0,110		
		Robocizna razem	r-g	42,88	4,71680		
		Materiały					
		Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi-8-14-mm	kg	1 020	112,20000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Prościarka automatyczna do prętów Fi-4-10-mm	m-g	4,3	0,47300		
		Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi-40-mm	m-g	5,8	0,63800		
		Giętak mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi-40-mm	m-g	4,8	0,52800		
		Wyciąg	m-g	0,8	0,08800		
		Środek transportowy (1)	m-g	1,6	0,17600		
1.7	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż rampy stalowej z kratownicy dla osób niepełnosprawnych długości 5m - montaż gotowej konstrukcji	kpl		1		
		Materiały		1	1		
1.8	KNR 202/1207/2	Balustrady schodowe stalowe pochylni dla osób niepełnosprawnych z dodatkową poręczą - montaż gotowej konstrukcji	m		10		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		Robocizna razem	r-g	2,42	24,20000		
		Materiały					
		Balustrady i pochwyty stalowe	kg	10	100,00000		
		Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej	kg	0,06	0,60000		
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,04	0,40000		
		Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,04	0,40000		
		Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,002	0,02000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	0,45	4,50000		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,01	0,10000		
		Wyciąg	m-g	0,01	0,10000		
1.9	KNR 508/402/1	Mocowanie dzwonka bezprzewodowego - analogia	szt		1		
		Robocizna razem	r-g	0,17	0,17000		
		Materiały					
		Dzwonek bezprzewodowy	kpl	1	1,00000		
		Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania szara	dm3	0,01	0,01000		