Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH W PIWNICACH

Budowa:	**Dom Pomocy Społecznej ul. Praska 25 Kraków;**
Obiekt lub rodzaj robót:	**ROBOTY BUDOWLANE**
Lokalizacja:	**ul. Praska 25 30-329 Kraków**
Nazwa i kod CPV:	**45000000-7 Roboty budowlane** **45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne**
Inwestor:	**Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II, ul. Praska 25 30-329 Kraków**
Jednostka opracowująca kosztorys:	**Biuro Architektoniczno - Budowlane "JUNAK" Pracownia Projektowa 30-418 Kraków ul. Zakopiańska 9/109**

Data opracowania:
2017-08-31

Kosztorys opracowany przez:
mgr inż.arch. Krzysztof Junak .....

arch. Jan Dusza .....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	**REMONT POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH W PIWNICACH**		
1	Element	**Pom. 0.1 Magazyn**		
1.1	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej - analogia - demontaż cokolików przypodłogowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		15,28*0,15 = 2,292000		
		RAZEM: 2,292000	m2	2,29
1.2	KNR 401/713/3 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pod płytki	30,56 = 30,560000		
	ponad płytkami	5,80 = 5,800000		
		RAZEM: 36,360000	m2	36,36
1.3	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - ściany		
	Wyliczenie ilości robót:			
		36,36 = 36,360000		
		RAZEM: 36,360000	m2	36,36
1.4	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża		
	Wyliczenie ilości robót:			
		30,56 = 30,560000		
		RAZEM: 30,560000	m2	30,56
1.5	KNR 202/829/8	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x60, metoda zwykła		
	Wyliczenie ilości robót:			
		30,56 = 30,560000		
		RAZEM: 30,560000	m2	30,56
1.6	KNR 401/713/4 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na stropach, biegach, spocznikach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	14,21 = 14,210000		
		RAZEM: 14,210000	m2	14,21
1.7	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome		
	Wyliczenie ilości robót:			
		14,21 = 14,210000		
		RAZEM: 14,210000	m2	14,21
1.8	KNR	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	14,21 = 14,210000		
	ściany ponad płytkami	5,80 = 5,800000		
		RAZEM: 20,010000	m2	20,01
1.9	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie izolacji przewodów c.o., wentylacji		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,00 = 1,000000		
		RAZEM: 1,000000	kpl	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
1.10	KNR 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe - doczyszczenie posadzki istniejącej z płytek gresowych R= 5,000 M= 1,000 S= 1,000				
	Wyliczenie ilości robót:					
			14,21	14,210000		
			RAZEM:	14,210000	m2	14,21
2	Element	**Pom. 0.2 Magazyn ziemniaków**				
2.1	ZKNR C	Przygotowanie podłoża cementowego, naprawa powierzchniowa, wykucie fragmentu podłoża				
	Wyliczenie ilości robót:					
			31,24	31,240000		
			RAZEM:	31,240000	m2	31,24
2.2	ZKNR C 2/601/1 (1)	Przygotowanie podłoża cementowego, odtłuszczenie powierzchni				
	Wyliczenie ilości robót:					
			31,24	31,240000		
			RAZEM:	31,240000	m2	31,24
2.3	ZKNR C 2/605/2 (2)	Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 5 mm				
	Wyliczenie ilości robót:					
			31,24	31,240000		
			RAZEM:	31,240000	m2	31,24
2.4	KNR	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża				
	Wyliczenie ilości robót:					
			31,24	31,240000		
			RAZEM:	31,240000	m2	31,24
2.5	KNR	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła				
	Wyliczenie ilości robót:					
			31,24	31,240000		
			RAZEM:	31,240000	m2	31,24
2.6	KNR 401/713/3 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach				
	Wyliczenie ilości robót:					
	pod płytki		41,78	41,780000		
	ponad płytkami		7,99	7,990000		
			RAZEM:	49,770000	m2	49,77
2.7	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - ściany				
	Wyliczenie ilości robót:					
			49,77	49,770000		
			RAZEM:	49,770000	m2	49,77
2.8	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża				
	Wyliczenie ilości robót:					
			41,78	41,780000		
			RAZEM:	41,780000	m2	41,78
2.9	KNR 202/829/8	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x60, metoda zwykła				
	Wyliczenie ilości robót:					
			41,78	41,780000		
			RAZEM:	41,780000	m2	41,78
2.10	KNR 401/713/4 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na stropach, biegach, spocznikach				
	Wyliczenie ilości robót:					
	sufit		31,24	31,240000		
			RAZEM:	31,240000	m2	31,24

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
2.11	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome				
	Wyliczenie ilości robót:					
		31,24		31,240000		
			RAZEM:	31,240000	m2	31,24
2.12	KNR	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne				
	Wyliczenie ilości robót:					
	sufit	31,24		31,240000		
	ściany ponad płytkami	7,99		7,990000		
			RAZEM:	39,230000	m2	39,23
2.13	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie izolacji przewodów c.o., wentylacji				
	Wyliczenie ilości robót:					
		1,00		1,000000		
			RAZEM:	1,000000	kpl	1,00
2.14	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 - demontaż drzwi do pom. 0.4 - wraz z wywiezieniem i utylizacją Krotność=2				
	Wyliczenie ilości robót:					
		1,00		1,000000		
			RAZEM:	1,000000	szt	1,00
2.15	KNR 401/304/1 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami - Zamurowanie większego otworu wrzutowego 1,2 x 1,0 x 0,4 m				
	Wyliczenie ilości robót:					
		1,20*1,00*0,40		0,480000		
			RAZEM:	0,480000	m3	0,48
2.16	KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cementowa, do 2˙m2 (w 1 miejscu) - po zamurowaniu				
	Wyliczenie ilości robót:					
		1,20*1,00		1,200000		
			RAZEM:	1,200000	m2	1,20
2.17	Kalkulacja indywidualna	Wymiana kraty mniejszego otworu wrzutowego 1,1 x 1,1 m				
	Wyliczenie ilości robót:					
		1,00		1,000000		
			RAZEM:	1,000000	kpl	1,00
2.18	Kalkulacja indywidualna	Udrożnienie zetowej wentylacji grawitacyjnej				
	Wyliczenie ilości robót:					
		1		1,000000		
			RAZEM:	1,000000	kpl	1,00
2.19	Kalkulacja indywidualna	Wymiana blachy pochylni zrzutowej				
	Wyliczenie ilości robót:					
		3,00		3,000000		
			RAZEM:	3,000000	m2	3,00
2.20	KNNR 2/1702/2 (3)	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, profil U-100 - ścianki z płyt gipsowo-kartonowych				
	Wyliczenie ilości robót:					
		11,99		11,990000		
			RAZEM:	11,990000	m2	11,99

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
2.21	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie - ścianka G-K			
	Wyliczenie ilości robót:				
		11,99*2	23,980000		
		RAZEM:	23,980000	m2	23,98
2.22	KNNR 7/503/8	Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe - montaż drzwi aluminiowych s=90+30			
	Wyliczenie ilości robót:				
		1,20*2,00	2,400000		
		RAZEM:	2,400000	m2	2,40
2.23	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - kanał wentylacji grawitacyjnej 0.10x0.16 wraz z wykuciem bruzdy, przejściem przez gzym i połać dachową			
	Wyliczenie ilości robót:				
		5,00	5,000000		
		RAZEM:	5,000000	mb	5,00
3	Element	**Pom. 0.3 Magazyn sprzętu**			
3.1	ZKNR C	Przygotowanie podłoża cementowego, naprawa powierzchniowa, wykucie fragmentu podłoża			
	Wyliczenie ilości robót:				
		28,49	28,490000		
		RAZEM:	28,490000	m2	28,49
3.2	ZKNR C 2/601/1 (1)	Przygotowanie podłoża cementowego, odtłuszczenie powierzchni			
	Wyliczenie ilości robót:				
		28,49	28,490000		
		RAZEM:	28,490000	m2	28,49
3.3	ZKNR C 2/605/2 (2)	Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 5 mm			
	Wyliczenie ilości robót:				
		28,49	28,490000		
		RAZEM:	28,490000	m2	28,49
3.4	KNR	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża			
	Wyliczenie ilości robót:				
		28,49	28,490000		
		RAZEM:	28,490000	m2	28,49
3.5	KNR	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła			
	Wyliczenie ilości robót:				
		28,49	28,490000		
		RAZEM:	28,490000	m2	28,49
3.6	KNR 401/713/3 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach			
	Wyliczenie ilości robót:				
	pod płytki	40,72	40,720000		
	ponad płytkami	7,80	7,800000		
		RAZEM:	48,520000	m2	48,52
3.7	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - ściany			
	Wyliczenie ilości robót:				
		48,52	48,520000		
		RAZEM:	48,520000	m2	48,52
3.8	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża			
	Wyliczenie ilości robót:				
		40,72	40,720000		
		RAZEM:	40,720000	m2	40,72

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.9	KNR 202/829/8	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x60, metoda zwykła		
	Wyliczenie ilości robót:			
		40,72 | 40,720000		
		RAZEM: 40,720000	m2	40,72
3.10	KNR 401/713/4 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na stropach, biegach, spocznikach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	28,49 | 28,490000		
		RAZEM: 28,490000	m2	28,49
3.11	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome		
	Wyliczenie ilości robót:			
		28,49 | 28,490000		
		RAZEM: 28,490000	m2	28,49
3.12	KNR	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	28,49 | 28,490000		
	ściany ponad płytkami	7,80 | 7,800000		
		RAZEM: 36,290000	m2	36,29
3.13	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 - demontaż drzwi wejściowych Krotność=2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,00 | 1,000000		
		RAZEM: 1,000000	szt	1,00
3.14	Kalkulacja indywidualna	Udrożnienie zetowej wentylacji grawitacyjnej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1 | 1,000000		
		RAZEM: 1,000000	kpl	1,00
3.15	KNR 401/336/3	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły - pod nadproże		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,80 | 1,800000		
		RAZEM: 1,800000	m	1,80
3.16	KNR BC	Nadproża systemowe, montaż nadproża L=1.60 m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1 | 1,000000		
		RAZEM: 1,000000	szt	1,00
3.17	KNR 401/329/2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły - powiększenie otworu drzwiowego		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,7 | 0,700000		
		RAZEM: 0,700000	m2	0,70
3.18	KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cementowa, do 2˙m2 (w 1 miejscu) - po wykuciu otworu i montażu nadproża		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,50 | 3,500000		
		RAZEM: 3,500000	m2	3,50
3.19	KNNR 7/503/8	Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe - montaż drzwi aluminiowych s=90+30		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,20*2,00 | 2,400000		
		RAZEM: 2,400000	m2	2,40

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
3.20	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - kanał wentylacji grawitacyjnej 0.10x0.16 wraz z wykuciem bruzdy, przejściem przez gzym i połać dachową				
	Wyliczenie ilości robót:					
		5,00		5,000000		
			RAZEM:	5,000000	mb	5,00
3.21	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - regał stalowy 160x45x180 o zwiększonej nośności półek			szt	6,00
3.22	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - regał stalowy 160x60x180 o zwiększonej nośności półek			szt	6,00
4	Element	**Pom. 0.4 Komunikacja**				
4.1	ZKNR C	Przygotowanie podłoża cementowego, naprawa powierzchniowa, wykucie fragmentu podłoża				
	Wyliczenie ilości robót:					
		14,80		14,800000		
			RAZEM:	14,800000	m2	14,80
4.2	ZKNR C 2/601/1 (1)	Przygotowanie podłoża cementowego, odtłuszczenie powierzchni				
	Wyliczenie ilości robót:					
		14,80		14,800000		
			RAZEM:	14,800000	m2	14,80
4.3	ZKNR C 2/605/2 (2)	Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 5 mm				
	Wyliczenie ilości robót:					
		14,80		14,800000		
			RAZEM:	14,800000	m2	14,80
4.4	KNR	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża				
	Wyliczenie ilości robót:					
		14,80		14,800000		
			RAZEM:	14,800000	m2	14,80
4.5	KNR	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła				
	Wyliczenie ilości robót:					
		14,80		14,800000		
			RAZEM:	14,800000	m2	14,80
4.6	KNR 401/713/3 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach				
	Wyliczenie ilości robót:					
	pod płytki	34,20		34,200000		
	ponad płytkami	7,07		7,070000		
			RAZEM:	41,270000	m2	41,27
4.7	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - ściany				
	Wyliczenie ilości robót:					
		41,27		41,270000		
			RAZEM:	41,270000	m2	41,27
4.8	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża				
	Wyliczenie ilości robót:					
		34,20		34,200000		
			RAZEM:	34,200000	m2	34,20
4.9	KNR 202/829/8	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x60, metoda zwykła				
	Wyliczenie ilości robót:					
		34,20		34,200000		
			RAZEM:	34,200000	m2	34,20

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
4.10	KNR 401/713/4 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na stropach, biegach, spocznikach			
	Wyliczenie ilości robót:				
	sufit	14,80	14,800000		
		RAZEM:	14,800000	m2	14,80
4.11	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome			
	Wyliczenie ilości robót:				
		14,80	14,800000		
		RAZEM:	14,800000	m2	14,80
4.12	KNR	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne			
	Wyliczenie ilości robót:				
	sufit	14,80	14,800000		
	ściany ponad płytkami	7,07	7,070000		
		RAZEM:	21,870000	m2	21,87
5	Element	**Pom. 0.5 Komunikacja**			
5.1	ZKNR C	Przygotowanie podłoża cementowego, naprawa powierzchniowa, wykucie fragmentu podłoża			
	Wyliczenie ilości robót:				
		8,83	8,830000		
		RAZEM:	8,830000	m2	8,83
5.2	ZKNR C 2/601/1 (1)	Przygotowanie podłoża cementowego, odtłuszczenie powierzchni			
	Wyliczenie ilości robót:				
		8,83	8,830000		
		RAZEM:	8,830000	m2	8,83
5.3	ZKNR C 2/605/2 (2)	Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 5 mm			
	Wyliczenie ilości robót:				
		8,83	8,830000		
		RAZEM:	8,830000	m2	8,83
5.4	KNR	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża			
	Wyliczenie ilości robót:				
		8,83	8,830000		
		RAZEM:	8,830000	m2	8,83
5.5	KNR	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła			
	Wyliczenie ilości robót:				
		8,83	8,830000		
		RAZEM:	8,830000	m2	8,83
5.6	KNR 401/713/3 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach			
	Wyliczenie ilości robót:				
	pod płytki	25,32	25,320000		
	ponad płytkami	5,53	5,530000		
		RAZEM:	30,850000	m2	30,85
5.7	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - ściany			
	Wyliczenie ilości robót:				
		30,85	30,850000		
		RAZEM:	30,850000	m2	30,85
5.8	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża			
	Wyliczenie ilości robót:				
		25,32	25,320000		
		RAZEM:	25,320000	m2	25,32

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
5.9	KNR 202/829/8	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x60, metoda zwykła				
	Wyliczenie ilości robót:					
		25,32		25,320000		
			RAZEM:	25,320000	m2	25,32
5.10	KNR 401/713/4 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na stropach, biegach, spocznikach				
	Wyliczenie ilości robót:					
	sufit	8,83		8,830000		
			RAZEM:	8,830000	m2	8,83
5.11	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome				
	Wyliczenie ilości robót:					
		8,83		8,830000		
			RAZEM:	8,830000	m2	8,83
5.12	KNR	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne				
	Wyliczenie ilości robót:					
	sufit	8,83		8,830000		
	ściany ponad płytkami	5,53		5,530000		
			RAZEM:	14,360000	m2	14,36
6	Element	**Pom. 0.6 Komunikacja**				
6.1	ZKNR C	Przygotowanie podłoża cementowego, naprawa powierzchniowa, wykucie fragmentu podłoża				
	Wyliczenie ilości robót:					
		7,93		7,930000		
			RAZEM:	7,930000	m2	7,93
6.2	ZKNR C 2/601/1 (1)	Przygotowanie podłoża cementowego, odtłuszczenie powierzchni				
	Wyliczenie ilości robót:					
		7,93		7,930000		
			RAZEM:	7,930000	m2	7,93
6.3	ZKNR C 2/605/2 (2)	Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 5 mm				
	Wyliczenie ilości robót:					
		7,93		7,930000		
			RAZEM:	7,930000	m2	7,93
6.4	KNR	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża				
	Wyliczenie ilości robót:					
		7,93		7,930000		
			RAZEM:	7,930000	m2	7,93
6.5	KNR	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła				
	Wyliczenie ilości robót:					
		7,93		7,930000		
			RAZEM:	7,930000	m2	7,93
6.6	KNR 401/713/3 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach				
	Wyliczenie ilości robót:					
	pod płytki	15,12		15,120000		
	ponad płytkami	5,51		5,510000		
			RAZEM:	20,630000	m2	20,63
6.7	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - ściany				
	Wyliczenie ilości robót:					
		20,63		20,630000		
			RAZEM:	20,630000	m2	20,63

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
6.8	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża			
	Wyliczenie ilości robót:				
		15,12	15,120000		
		RAZEM:	15,120000	m2	15,12
6.9	KNR 202/829/8	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x60, metoda zwykła			
	Wyliczenie ilości robót:				
		15,12	15,120000		
		RAZEM:	15,120000	m2	15,12
6.10	KNR 401/713/4 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na stropach, biegach, spocznikach			
	Wyliczenie ilości robót:				
	sufit	7,93	7,930000		
		RAZEM:	7,930000	m2	7,93
6.11	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome			
	Wyliczenie ilości robót:				
		7,93	7,930000		
		RAZEM:	7,930000	m2	7,93
6.12	KNR	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne			
	Wyliczenie ilości robót:				
	sufit	7,93	7,930000		
	ściany ponad płytkami	5,51	5,510000		
		RAZEM:	13,440000	m2	13,44
6.13	Kalkulacja indywidualna	Montaż kątowników aluminiowych - zabezpieczenie narożników zewnętrznych			
	Wyliczenie ilości robót:				
		17,00	17,000000		
		RAZEM:	17,000000	mb	17,00
7	Element	**Pom. 0.7 Magazyn**			
7.1	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien folia			
	Wyliczenie ilości robót:				
		0,90	0,900000		
		RAZEM:	0,900000	m2	0,90
7.2	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej - analogia - demontaż cokolików przypodłogowych			
	Wyliczenie ilości robót:				
		13,27*0,15	1,990500		
		RAZEM:	1,990500	m2	1,99
7.3	KNR 401/713/3 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach			
	Wyliczenie ilości robót:				
	pod płytki	25,64	25,640000		
	ponad płytkami	5,10	5,100000		
		RAZEM:	30,740000	m2	30,74
7.4	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - ściany			
	Wyliczenie ilości robót:				
		30,74	30,740000		
		RAZEM:	30,740000	m2	30,74
7.5	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża			
	Wyliczenie ilości robót:				
		25,64	25,640000		
		RAZEM:	25,640000	m2	25,64

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
7.6	KNR 202/829/8	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x60, metoda zwykła		
	Wyliczenie ilości robót:			
		25,64 25,640000		
		RAZEM: 25,640000	m2	25,64
7.7	KNR 401/713/4 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na stropach, biegach, spocznikach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	12,14 12,140000		
		RAZEM: 12,140000	m2	12,14
7.8	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome		
	Wyliczenie ilości robót:			
		12,14 12,140000		
		RAZEM: 12,140000	m2	12,14
7.9	KNR	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	12,14 12,140000		
	ściany ponad płytkami	5,10 5,100000		
		RAZEM: 17,240000	m2	17,24
7.10	Kalkulacja indywidualna	Montaż parapetów z konglomeratu szer. do 40cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,00 2,000000		
		RAZEM: 2,000000	m	2,00
7.11	KNR 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe - doczyszczenie posadzki istniejącej z płytek gresowych R= 5,000 M= 1,000 S= 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		12,14 12,140000		
		RAZEM: 12,140000	m2	12,14
8	Element	**Pom. 0.8 Magazyn**		
8.1	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien folia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,90 0,900000		
		RAZEM: 0,900000	m2	0,90
8.2	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej - analogia - demontaż cokolików przypodłogowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		13,59*0,15 2,038500		
		RAZEM: 2,038500	m2	2,04
8.3	KNR 401/713/3 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pod płytki	26,28 26,280000		
	ponad płytkami	4,93 4,930000		
		RAZEM: 31,210000	m2	31,21
8.4	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - ściany		
	Wyliczenie ilości robót:			
		31,21 31,210000		
		RAZEM: 31,210000	m2	31,21

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
8.5	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża			
	Wyliczenie ilości robót:				
		26,28	26,280000		
		RAZEM:	26,280000	m2	26,28
8.6	KNR 202/829/8	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x60, metoda zwykła			
	Wyliczenie ilości robót:				
		26,28	26,280000		
		RAZEM:	26,280000	m2	26,28
8.7	KNR 401/713/4 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na stropach, biegach, spocznikach			
	Wyliczenie ilości robót:				
	sufit	12,89	12,890000		
		RAZEM:	12,890000	m2	12,89
8.8	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome			
	Wyliczenie ilości robót:				
		12,89	12,890000		
		RAZEM:	12,890000	m2	12,89
8.9	KNR	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne			
	Wyliczenie ilości robót:				
	sufit	12,89	12,890000		
	ściany ponad płytkami	4,93	4,930000		
		RAZEM:	17,820000	m2	17,82
8.10	Kalkulacja indywidualna	Montaż parapetów z konglomeratu szer. do 40cm			
	Wyliczenie ilości robót:				
		2,00	2,000000		
		RAZEM:	2,000000	m	2,00
8.11	Kalkulacja indywidualna	Poprawa szczelności odprowadzenia skroplin			
	Wyliczenie ilości robót:				
		1	1,000000		
		RAZEM:	1,000000	kpl	1,00
8.12	KNR 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe - doczyszczenie posadzki istniejącej z płytek gresowych R= 5,000 M= 1,000 S= 1,000			
	Wyliczenie ilości robót:				
		12,89	12,890000		
		RAZEM:	12,890000	m2	12,89
8.13	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - kanał wentylacji grawitacyjnej 0.10x0.16 wraz z wykuciem bruzdy, przejściem przez gzym i połać dachową			
	Wyliczenie ilości robót:				
		5,00	5,000000		
		RAZEM:	5,000000	mb	5,00
9	Element	**Pom. 0.9 Szatnia**			
9.1	KNR 19/929/3 (2)	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na dyblach - wymiana okna			
	Wyliczenie ilości robót:				
	0.9	2*0,90*0,50	0,900000		
		RAZEM:	0,900000	m2	0,90
9.2	ZKNR C	Przygotowanie podłoża cementowego, naprawa powierzchniowa, wykucie fragmentu podłoża			
	Wyliczenie ilości robót:				
		12,84	12,840000		
		RAZEM:	12,840000	m2	12,84

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
9.3	ZKNR C 2/601/1 (1)	Przygotowanie podłoża cementowego, odtłuszczenie powierzchni		
	Wyliczenie ilości robót:			
		12,84 | 12,840000		
		RAZEM: 12,840000	m2	12,84
9.4	ZKNR C 2/605/2 (2)	Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 5 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		12,84 | 12,840000		
		RAZEM: 12,840000	m2	12,84
9.5	KNR	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża		
	Wyliczenie ilości robót:			
		12,84 | 12,840000		
		RAZEM: 12,840000	m2	12,84
9.6	KNR	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła		
	Wyliczenie ilości robót:			
		12,84 | 12,840000		
		RAZEM: 12,840000	m2	12,84
9.7	KNR 401/713/3 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pod płytki	26,18 | 26,180000		
	ponad płytkami	4,36 | 4,360000		
		RAZEM: 30,540000	m2	30,54
9.8	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - ściany		
	Wyliczenie ilości robót:			
		30,54 | 30,540000		
		RAZEM: 30,540000	m2	30,54
9.9	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża		
	Wyliczenie ilości robót:			
		26,18 | 26,180000		
		RAZEM: 26,180000	m2	26,18
9.10	KNR 202/829/8	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x60, metoda zwykła		
	Wyliczenie ilości robót:			
		26,18 | 26,180000		
		RAZEM: 26,180000	m2	26,18
9.11	KNNR 2/1702/2 (3)	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, profil U-100 - ścianki z płyt gipsowo-kartonowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,42 | 3,420000		
		RAZEM: 3,420000	m2	3,42
9.12	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi stalowych 90x200		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,00 | 1,000000		
		RAZEM: 1,000000	szt	1,00
9.13	KNR 401/713/4 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na stropach, biegach, spocznikach - sufit		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	12,84 | 12,840000		
		RAZEM: 12,840000	m2	12,84

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
9.14	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome		
	Wyliczenie ilości robót:			
		12,84 12,840000		
		RAZEM: 12,840000	m2	12,84
9.15	KNR BC 3/620/5	Malowanie tynków wewnętrznych, malowanie metodą natrysku tynków wewnętrznych - malowanie natrysowe instalacji i sufitu powyżej sufitu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		25,04 25,040000		
		RAZEM: 25,040000	m2	25,04
9.16	NNRNKB 202/2702/1	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60˙cm - sufit podwieszany ażurowy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		16,69 16,690000		
		RAZEM: 16,690000	m2	16,69
9.17	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącego grzejnika		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1 1,000000		
		RAZEM: 1,000000	szt	1,00
9.18	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż grzejników płytowych wraz z zaworami i głowicą termostatyczną		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,00 2,000000		
		RAZEM: 2,000000	kpl	2,00
9.19	Kalkulacja indywidualna	Włączenie do istniejącej instalacji c.o., płukanie instalacji, próba szczelności	kpl	1
9.20	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - ściany powyżej płytek		
	Wyliczenie ilości robót:			
	powyżej płytek	4,36 4,360000		
		RAZEM: 4,360000	m2	4,36
9.21	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie - ścianka G-K		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,42*2 6,840000		
		RAZEM: 6,840000	m2	6,84
9.22	Kalkulacja indywidualna	Montaż parapetów z konglomeratu szer. do 40cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,00 2,000000		
		RAZEM: 2,000000	m	2,00
9.23	Kalkulacja indywidualna	Dostawa wyposażenia - szafa ubraniowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
	szafa ubraniowa dwudzielna 180x60x50	10 10,000000		
		RAZEM: 10,000000	szt	10,00
9.24	Kalkulacja indywidualna	Dostawa wyposażenia - ławka z półką na buty 100 x 32 x 41		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,00 6,000000		
		RAZEM: 6,000000	szt	6,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
9.25	Kalkulacja indywidualna	Dostawa wyposażenia - Wieszak na ubrania min. 10 haczyków		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,00 2,000000		
		RAZEM: 2,000000	szt	2,00
9.26	Kalkulacja indywidualna	Dostawa wyposażenia - stół		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1 1,000000		
		RAZEM: 1,000000	szt	1,00
9.27	Kalkulacja indywidualna	Dostawa wyposażenia - krzesła		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4 4,000000		
		RAZEM: 4,000000	szt	4,00
9.28	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - lustro wg. szczegółowej specyfikacji		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1 1,000000		
		RAZEM: 1,000000	szt	1,00
10	Element	**Pom. 0.10 Magazyn**		
10.1	KNR 401/713/3 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		45,78 45,780000		
		RAZEM: 45,780000	m2	45,78
10.2	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - ściany		
	Wyliczenie ilości robót:			
		45,78 45,780000		
		RAZEM: 45,780000	m2	45,78
10.3	KNR 401/713/4 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na stropach, biegach, spocznikach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	18,67 18,670000		
		RAZEM: 18,670000	m2	18,67
10.4	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome		
	Wyliczenie ilości robót:			
		18,67 18,670000		
		RAZEM: 18,670000	m2	18,67
10.5	KNR	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	18,67 18,670000		
	ściany	45,78 45,780000		
		RAZEM: 64,450000	m2	64,45
11	Element	**Pom. 0.11 Przedsionek**		
11.1	KNR 401/713/3 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,15 6,150000		
		RAZEM: 6,150000	m2	6,15

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
11.2	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - ściany				
	Wyliczenie ilości robót:					
		6,15		6,150000		
			RAZEM:	6,150000	m2	6,15
11.3	KNR 401/713/4 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na stropach, biegach, spocznikach				
	Wyliczenie ilości robót:					
	sufit	3,55		3,550000		
			RAZEM:	3,550000	m2	3,55
11.4	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome				
	Wyliczenie ilości robót:					
		3,55		3,550000		
			RAZEM:	3,550000	m2	3,55
11.5	KNR	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne				
	Wyliczenie ilości robót:					
	sufit	3,55		3,550000		
	ścian	6,15		6,150000		
			RAZEM:	9,700000	m2	9,70
11.6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi stalowych do wentylatorowni 90x200				
	Wyliczenie ilości robót:					
		1,00		1,000000		
			RAZEM:	1,000000	szt	1,00
11.7	ZKNR C	Przygotowanie podłoża cementowego, naprawa powierzchniowa, wykucie fragmentu podłoża				
	Wyliczenie ilości robót:					
		3,55		3,550000		
			RAZEM:	3,550000	m2	3,55
11.8	ZKNR C 2/601/1 (1)	Przygotowanie podłoża cementowego, odtłuszczenie powierzchni				
	Wyliczenie ilości robót:					
		3,55		3,550000		
			RAZEM:	3,550000	m2	3,55
11.9	ZKNR C 2/605/2 (2)	Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 5 mm				
	Wyliczenie ilości robót:					
		3,55		3,550000		
			RAZEM:	3,550000	m2	3,55
11.10	KNR	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża				
	Wyliczenie ilości robót:					
		3,55		3,550000		
			RAZEM:	3,550000	m2	3,55
11.11	KNR	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła				
	Wyliczenie ilości robót:					
		3,55		3,550000		
			RAZEM:	3,550000	m2	3,55
12	Element	**Pom. K1 Klatka schodowa**				
12.1	KNR 401/713/4 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na stropach, biegach, spocznikach				
	Wyliczenie ilości robót:					
	sufit	43,74		43,740000		
			RAZEM:	43,740000	m2	43,74

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
12.2	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome			
	Wyliczenie ilości robót:				
		43,74	43,740000		
		RAZEM:	43,740000	m2	43,74
12.3	KNR	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne			
	Wyliczenie ilości robót:				
		43,74	43,740000		
		RAZEM:	43,740000	m2	43,74
12.4	ZKNR C 2/601/5	Przygotowanie podłoża cementowego, naprawa powierzchniowa, wykucie fragmentu podłoża - pod wykładzinę PCV			
	Wyliczenie ilości robót:				
		7,04	7,040000		
		RAZEM:	7,040000	m2	7,04
12.5	ZKNR C 2/601/1 (1)	Przygotowanie podłoża cementowego, odtłuszczenie powierzchni			
	Wyliczenie ilości robót:				
		7,04	7,040000		
		RAZEM:	7,040000	m2	7,04
12.6	KNR 202/1112/6 (3)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowej R= 1,150 M= 1,100 S= 1,000			
	Wyliczenie ilości robót:				
		7,04	7,040000		
		RAZEM:	7,040000	m2	7,04
12.7	KNR	Zgrzewanie wykładzin rulonowych - posadzki			
	Wyliczenie ilości robót:				
		7,04	7,040000		
		RAZEM:	7,040000	m2	7,04
12.8	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej balustrady			
	Wyliczenie ilości robót:				
		2,50	2,500000		
		RAZEM:	2,500000	m2	2,50
12.9	KNRW 202/1207/3	Balustrady schodowe prętowe, osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, do 14˙kg - balustrada stalowa lakierowana proszkowo			
	Wyliczenie ilości robót:				
		2,80	2,800000		
		RAZEM:	2,800000	m	2,80
13	Element	**Wywóz gruzu**			
13.1	KNR 401/106/4	Usuniecie gruzu i ziemi z budynku			
	Wyliczenie ilości robót:				
	pom. 0.1	2,29*0,02	0,045800		
	pom. 0.3	1,80*0,12*0,12+0,70*0,12	0,109920		
	pom. 0.7	1,99*0,02	0,039800		
	pom. 0.8	2,04*0,02	0,040800		
		RAZEM:	0,236320	m3	0,24
13.2	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km			
	Wyliczenie ilości robót:				
		0,24	0,240000		
		RAZEM:	0,240000	m3	0,24

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
13.3	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność=15				
	Wyliczenie ilości robót:					
		0,24		0,240000		
			RAZEM:	0,240000	m3	0,24
13.4	Kalkulacja indywidualna	Opłata na wysypisku za przyjęcie gruzu				
	Wyliczenie ilości robót:					
	przyjęto 1,1t/m3	0,24*1,1		0,264000		
			RAZEM:	0,264000	t	0,26
13.5	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie i utylizacja zdemontowanych elementów /drzwi, barierka, grzejnik itp./				
	Wyliczenie ilości robót:					
		1,00		1,000000		
			RAZEM:	1,000000	kpl	1,00

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	J.m.	Ilość
1.	Cieśle grupa II	r-g	0,426
2.	Malarze grupa II	r-g	36,09964
3.	Montażyści grupa III	r-g	13,1851
4.	Monter grupa II	r-g	6,57
5.	Murarze grupa II	r-g	3,3072
6.	Posadzkarze gr.II	r-g	64,48308
7.	Posadzkarz-płytkarz II	r-g	187,59594
8.	Posadzkarz-płytkarz III	r-g	178,61519
9.	Robotnicy	r-g	149,6022
10.	Robotnicy gr.I	r-g	16,13406
11.	Robotnicy grupa I	r-g	261,09708
12.	Robotnicy grupa II	r-g	23,669
13.	Tynkarze grupa II	r-g	110,8869
14.	Tynkarze grupa III	r-g	3,76
	Razem (z dokładnością do zaokrągleń):		1 055,4314

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
1.	Balustrady stalowe	m	2,8
2.	Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm	szt	178,56
3.	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 luzem	t	0,047
4.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	29,664
5.	Drzwi aluminiowe wewnętrzne przymykowe, wypełnione dwuskrzydłowe - pełne	m2	4,8
6.	Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej	szt	5,6
7.	Farba chlorokauczukowa, ogólnego stosowania,	dm3	0,14
8.	Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	100,19562
9.	Folia z PVC o grubości 0,15-0,25 mm	m2	0,3294
10.	Gips budowlany szpachlowy	kg	816,922
11.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,01296
12.	Klamerki mocujące	szt	47,7334
13.	Klej dyspersyjny systemowy do wykładzin specjalnych	kg	4,6464
14.	Klej kostny extra	kg	0,1541
15.	Kołki rozporowe plastykowe	szt	28,38
16.	kratka ażurowa 60 x 60 cm, aluminiowa	szt	47,7334
17.	Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych	m	31,5905
18.	Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny	m	28,373
19.	Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny	m	28,373
20.	Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych	m	11,7116
21.	Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny	m	16,1893
22.	Listwy przyścienne z drewna iglastego	m	0,72
23.	Łączniki rozporowe kpl.	szt	42,2257
24.	Masa uszczelniająca silikonowa	dm3	0,081
25.	Masa uszczelniająca silikonowa	kg	1,152
26.	Nadproże systemowe	szt	1
27.	Okna i drzwi balkonowe PVC	m2	0,9
28.	Pasta konserwacyjna systemowa do wykładzin specjalnych	kg	0,7744
29.	Pianka poliuretanowa	kg	0,768
30.	Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	0,369
31.	Piasek do zapraw	m3	3,23139
32.	Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI)	m2	63,4892
33.	Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu stromego, szkieletu drewnianego lub metalowego, stropów między legarami, sufitów podwieszanych, lekkich ścianek dział o grub. 100 mm	m2	15,8723
34.	Płytka gresowa szkliwiona o wym. 30x30 cm	m2	109,8336
35.	Płytka ścienna ceramiczna 30x60	m2	271,116
36.	Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	14,6872
37.	Pręty spawalnicze PVC do wkładzin specjalnych	kg	0,2112
38.	Sprężyny przyścienne	szt	27,5385
39.	Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 6 mm, biała, szara	kg	106,32
40.	Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 6 mm, kolor	kg	43,072
41.	Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek)	t	0,83237
42.	Sucha zaprawa szpachlowa do tynków	kg	5,967
43.	Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	92,46
44.	Środek czyszczący	dm3	10,3248
45.	Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży	dm3	127,853
46.	Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem	t	0,01209
47.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	655,825
48.	Woda	m3	3,84075
49.	Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. 2,0 mm	m2	8,44096
50.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,0056
51.	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	1 022,96
52.	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych wysokoelastyczna	kg	2 525,1
53.	Zaprawa murarska	kg	1,57
54.	Zawiesia do kształtowników	szt	14,6872

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	J.m.	Ilość
1.	Agregat do natrysku	m-g	1,252
2.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	m-g	0,404
3.	Mieszarka do zapraw 3,0 m3/h	m-g	0,45227
4.	Samochód dostawczy do 0.9˙t (1)	m-g	0,19381
5.	Samochód samowyładowawczy do 5,0 t (1)	m-g	4,03358
6.	Samochód skrzyniowy do 5˙t (1)	m-g	0,24498
7.	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	1,736
8.	Środek transportowy (1)	m-g	9,23645
9.	Wyciąg	m-g	8,74476
10.	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0,1669
11.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t	m-g	9,85133
12.	Wyciąg szybowy z napędem elektrycznym 1.5˙t	m-g	1,03555
13.	Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	5,13701
14.	Żuraw okienny do 0.5˙t	m-g	0,03
	Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):		42,51864