Zbigniew Włodarczyk
PROSKAW - PROJEKTY
ul. Wielicka 25, 30-552 Kraków
Upr. Bud. 205/82, tel. 508 839 679
NIP 6791020544 Regon 351252043

Przedmiar robót

Roboty rozbiórkowe, malarskie,elewacyjne, dekarsko blacharskie

Budowa: Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą, Kraków
Obiekt lub rodzaj robót: Roboty remontowo -konserwacyjne
Lokalizacja: oś. Krakowiaków 46 w Krakowie
Inwestor: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14 30-529 Kraków
Jednostka opracowująca kosztorys: PROSKAW- PROJEKTY Zbigniew Włodarczyk

Data opracowania:
2017-10-03

Zbigniew Włodarczyk
PROSKAW - PROJEKTY
ul. Wielicka 25, 30-552 Kraków
Upr. Bud. 205/82, tel. 508 839 679
NIP 6791020544 Regon 351252043

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
		Kosztorys	**Roboty rozbiórkowe, malarskie,elewacyjne, dekarsko blacharskie**			
1		Element	**Roboty rozbiórkowe**			
1.1	KR- STS 01.01	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie terenu rozbiórki przed wejściem osób nieupoważnionych oraz oznakowanie terenu prac			
	Wyliczenie ilości robót:					
		1		1,000		
			RAZEM:	1,000	kpl	1,00
1.2	KR- STS 01.01	Kalkulacja indywidualna	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia pokoju (łózko, szafki, krzesła itp)w wskazane miejsce w budynku			
	Wyliczenie ilości robót:					
		1		1,000		
			RAZEM:	1,000	kpl	1,00
1.3	KR- STS 01.01	KNR 401/701/8	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej			
	Wyliczenie ilości robót:					
	sufit pokoju przy kl. schodowej	3,50*2,60		9,100		
	sufit kl. schodowej	1,0*1,0		1,000		
			RAZEM:	10,100	m2	10,10
1.4	KR- STS 01.01	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej			
	Wyliczenie ilości robót:					
	pokój narożny przy kl. schodowej	2,60*2,85		7,410		
	korytarz kl. schodowej	(1,50*1,0)*1,90		2,850		
			RAZEM:	10,260	m2	10,26
1.5	KR- STS 01.01	KNR 401/106/4	Usuniecie gruzu z parteru budynku			
	Wyliczenie ilości robót:					
	w budynku	10,26*0,03		0,308		
	elewacja	4,53*0,15		0,680		
	dach	0,25		0,250		
			RAZEM:	1,238	m3	1,24
1.6	KR- STS 01.01	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km			
	Wyliczenie ilości robót:					
		1,24		1,240		
			RAZEM:	1,240	m3	1,24
1.7	KR- STS 01.01	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność=19			
	Wyliczenie ilości robót:					
		1,24		1,240		
			RAZEM:	1,240	m3	1,24
1.8	KR- STS 01.01	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowisko			
	Wyliczenie ilości robót:					
		1,24		1,240		
			RAZEM:	1,240	m3	1,24
2		Element	**Roboty malarskie CPV 45440000-3**			
2.1	KR- STS 01.02	KNR 919/101/1	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 300 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych, pomieszczenie do 85 m3		doba	2,00
2.2	KR- STS 01.02	KNR 921/402/1	Odgrzybianie od spodu metodą natrysku, powierzchni stropów ceramicznych i żelbetowych o powierzchni, do 5 m2, 2-krotnie			
	Wyliczenie ilości robót:					
		10,10		10,100		
			RAZEM:	10,100	m2	10,10
2.3	KR- STS 01.02	KNR 921/401/1	Odgrzybianie metodą natrysku, powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych i kamiennych o powierzchni, do 25 m2, 2-krotne			
	Wyliczenie ilości robót:					
		10,26		10,260		
			RAZEM:	10,260	m2	10,26

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.4	KR- STS 01.02	KNR BC 2/122/2 (3)	Tynki renowacyjne Thermopal wykonywane ręcznie, tynk 2-warstwowy, dwie warstwy tynku Thermopal-SR44 lub SR22, tynk gr. 3˙cm (2x1,5˙cm), Thermopal-SR44, zaprawa wap.-cem.		
	Wyliczenie ilości robót:				
			10,10+10,26 20,360		
			RAZEM: 20,360	m2	20,36
2.5	KR- STS 01.02	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien folia		
	Wyliczenie ilości robót:				
			2,0*2,20*2 8,800		
			RAZEM: 8,800	m2	8,80
2.6	KR- STS 01.02	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie schodów folią -przed malowaniem		
	Wyliczenie ilości robót:				
			10 10,000		
			RAZEM: 10,000	m2	10,00
2.7	KR- STS 01.02	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem np.Ceresit CT 17 Krotność=2		
	Wyliczenie ilości robót:				
			10,10 10,100		
			RAZEM: 10,100	m2	10,10
8	KR- STS 01.02	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem np.Ceresit CT 17 Krotność=2		
	Wyliczenie ilości robót:				
			10,26 10,260		
			RAZEM: 10,260	m2	10,26
2.9	KR- STS 01.02	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:				
			10,10 10,100		
			RAZEM: 10,100	m2	10,10
2.10	KR- STS 01.02	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	10,26
3		Element	**Roboty elewacjne CPV 45443000-4**		
3.1	KR- STS 01.03	KNRW 202/1610/4	Rusztowania ramowe warszawskie, 1-kolumnowe, wysokość do 10˙m	kolumna	1,00
3.2	KR- STS 01.01	KNR 401/701/6 analogia	Rozebranie istniejącego docieplenia styropianem gr. 15 cm w miejscu planowanej izolacji sciany zewnętrznej przy rurze spustowej z dachu- usunięcie warstwy siatki z tynkim, zerwanie płyty styropianowej i usunięcie pozostałości kołków mocujących		
	Wyliczenie ilości robót:				
	strona od rury spustowej		2,20*1,20 2,640		
	strona od tarasu		2,10*0,90 1,890		
			RAZEM: 4,530	m2	4,53
3.3	KR- STS 01.01	KNRW 402/229/8	Demontaż rur spustowych z PVC na ścianach budynku, Fi 110˙mm	m	10,00
	KR- STS 01.03	KNR 40/213/1	Gruntowanie muru bez hydroizolacji		
	Wyliczenie ilości robót:				
			4,53 4,530		
			RAZEM: 4,530	m2	4,53
3.5	KR- STS 01.03	KNR 40/213/3 (3)	Uszczelnienie od zewnatrz ścian w istniejącycm budynku, wykonanie hydroizolacji, emulsja Sulfiton K2 Dickbeschichtung		
	Wyliczenie ilości robót:				
			4,53 4,530		
			RAZEM: 4,530	m2	4,53
3.6	KR- STS 01.03	KNR 202/609/10	Docieplenie płytami polistyrenowymi gr. 15 cm izolacje pionowe		
	Wyliczenie ilości robót:				
			4,53 4,530		
			RAZEM: 4,530	m2	4,53
3.7	KR- STS 01.03	KNR 15/529/3	Rury spustowe z PCV, Fi 110 mm z kolanem rury spustowej (odsunąć od lica elewacji (rura spustowa z odzysku w 80%)	m	10,00
3.8	KR- STS 01.03	KNR 401/528/6 analogia	Uzupełnienie kolan fi 110 lub załamań z blachy ocynkowanej	szt	4,00
3.9	KR- STS 01.03	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm R = 1,250 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:				
	nad murkiem		0,80*0,40 0,320		
			RAZEM: 0,320	m2	0,32
3.10	KR- STS 01.03	KNR 23/2611/1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	4,53

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.11	KR- STS 01.03	KNR 23/2611/3	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 2-krotne	m2	4,53
3.12	KR- STS 01.03	KNR 23/2612/4	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z cegły		
	Wyliczenie ilości robót:				
		25	25,000		
			RAZEM: 25,000	szt	25,00
3.13	KR- STS 01.03	KNR 23/2612/6	Przyklejenie warstwy siatki, ściany	m2	4,53
3.14	KR- STS 01.03	KNR 23/933/1	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	4,53
3.15	KR- STS 01.03	KNR 23/933/2 (1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich	m2	4,53
3.16	KR- STS 01.03	KNR 202/281/1 (1)	wykonanie wylewki ze spadem 1,5% na zewnątrz tarasu w celu odprowadzenia wody od budynku		
	Wyliczenie ilości robót:				
		2,50*0,50	1,250		
			RAZEM: 1,250	m2	1,25
4		Element	**Roboty dekarsko blacharskie CPV 45260000-7**		
4.1	KR- STS 01.04	KNRW 401/504/8 (1)	Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej, przełożenie gąsiorów- przyjęto 10% nowe gąsiory w nakładach materiałowych		
	Wyliczenie ilości robót:				
		3,60*2	7,200		
			RAZEM: 7,200	m	7,20
4.2	KR- STS 01.04	KNR 401/504/5 (1)	Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej, na zaprawie zakładkowej ciągnionej - przyjęto 7% dachówek nowych w nakładach materiałowych		
	Wyliczenie ilości robót:				
		26	26,000		
			RAZEM: 26,000	m2	26,00
4.3	KR- STS 01.04	KNR 401/414/10	Wymiana łacenia dachów, łacenie pod pokrycie dachówką ponad 16`mm łaty		
	Wyliczenie ilości robót:				
		26	26,000		
			RAZEM: 26,000	m2	26,00
4.4	KR- STS 01.04	KNR 401/414/10	Wymiana łacenia dachów, łacenie pod pokrycie dachówką ponad 16`mm -kontłaty	m2	26,00
4.5	KR- STS 01.04	KNR 401/508/4	Rozbiórka pokrycia z dachówek, oczyszczenie po rozbiórce dachówek		
	Wyliczenie ilości robót:				
		407	407,000		
			RAZEM: 407,000	szt	407,00
4.6	KR- STS 01.04	KNR 401/508/5	Rozbiórka pokrycia z dachówek, oczyszczenie po rozbiórce gąsiorów		
	Wyliczenie ilości robót:				
		18	18,000		
			RAZEM: 18,000	szt	18,00
4.7	KR- STS 01.04	KNR 401/535/3	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	5,00
4.8	KR- STS 01.04	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich - kosz z blachy nie nadającej się do użytku		
	Wyliczenie ilości robót:				
		3,60*0,25*2	1,800		
		0,35*7	2,450		
			RAZEM: 4,250	m2	4,25
4.9	KR- STS 01.04	KNR 401/414/2	Wymiana deskowania lub łacenia dachów, deskowanie, z desek na styk, grubości 25`mm		
	Wyliczenie ilości robót:				
		3,60*0,50	1,800		
			RAZEM: 1,800	m2	1,80
4.10	KR- STS 01.04	KNR 401/530/6	Uzupełnienie obróbek blacharskich, kosz- blacha ocynkowana, szerokość ponad 25`cm		
	Wyliczenie ilości robót:				
		4,25	4,250		
			RAZEM: 4,250	m2	4,25
4.11	KR- STS 01.04	KNR 202/501/1 (1)	Pokrycie koryta papą na podłożu drewnianym, 1-warstwowo pod blachę	m2	1,80
4.12	KR- STS 01.04	KNR 401/524/5	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych, blacha ocynkowana, średnica 15`cm -rynna w 100 % z demontażu		
	Wyliczenie ilości robót:				
		5	5,000		
			RAZEM: 5,000	m	5,00
4.13	KR- STS 01.04	KNR 202/514/6 (1)	Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem	szt	1,00
4.14	KR- STS 01.04	KNR 401/610/1	Odgrzybianie elementów drewnianych istniejącej więźby przy użyciu szczotek stalowych, powierzchnia do 2`m	m2	26,00
4.15	KR- STS 01.04	KNR 401/627/6	Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami solowymi), 3-krotna, bale i krawędziaki	m2	26,00

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.16	KR- STS 01.04	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, folia o wysokiej paroprzepuszczalności	m2	26,00
4.17	KR- STS 01.03	KNR 23/2612/1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2	4,53
4.18	KR- STS 01.04	KNR AT 9/104/1	Akcesoria do pokryć dachowych, taśmy pod gąsiory	m	7,20
4.19	KR- STS 01.04	KNR 404/901/5	Rynny drewniane do transportu rozebranej dachówki, wykonanie	m	11,00
4.20	KR- STS 01.04	KNR 404/901/6	Rynny drewniane do gruzu, ustawienie	m	11,00
4.21	KR- STS 01.04	KNR 404/901/7	Rynny drewniane do gruzu, rozebranie	m	11,00

4.22 KNR-W 353/04 Demontaż drzwi szt. 1

4.23 KNR-W 320/02 Montaż ościeżnic szt. 1

4.24 K1 Dostarczenie kpl. drzwi (ościeżnica, skrzydło, okucia, zamki, klamki) wraz z regulacją kpl. 1

4.25 KNR-W 705/10 analogia Uzupełnienie tynków wokół drzwi mb. 10