


RZUT NA PŁYTY NAD 3 PIĘTREM

BUDYNEK NOWOPROJEKTOWANY 1: 50




Zestawienie drewna C24						
Pozycja	Element	b	h	L	sztuk	Vcałk
		[m]	[m]	[m]		[m3]
K10x18	Krokiew	0,10	0,18	3,20	17	0,98
K10x18	Krokiew	0,10	0,18	2,14	2	0,08
K14x14	Murlata	0,14	0,14	7,65	2	0,30
K14x14	Murlata	0,14	0,14	6,42	2	0,25
K14x14	Murlata	0,14	0,14	3,20	2	0,13
Łącznie [m3]						1,73

- UWAGI:**
- WSZYSTKIE WYMIARY W CENTYMETRACH.
  - RYSEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTALYM RYSUNKIEM ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
  - PRZED WYKONANIEM PRAC ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY NA BUDOWIE.
  - PRACE WYKONYWAĆ BEZ UŻYCIA CIĘŻKIEGO SPRZĘTU O DZIAŁANIU DYNAMICZNYM MOGĄCYM MIEĆ NEGATYWNY WPŁYW NA ZABUDOWĘ ISTNIEJĄCĄ.
  - WSZYSTKIE OTWORY I PRZEBIECIA WYKONAĆ NA PODSYWIE PROJEKTÓW INSTALACYJNYCH I ARCHITEKTONICZNYCH
  - MATERIAŁY:
    - BEŁTON: C25/30(B30) – KONDYGNACJA NADZIEMNA
    - STAL ZBROJENIOWA: A-IIIIV
    - STAL KONSTRUKCYJNA: S235JR
    - DREWNO KONSTRUKCYJNE: C24
    - ŚRUBY – BUDYNEK MAGAZYNOWY: kl 8.8
    - ŚRUBY – BUDYNEK ISTNIEJĄCY: kl 4.8
  - PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCJI NALEŻY WYKONAĆ INWENTARYZACJĘ I OPRACOWAĆ PROJEKT WARSZTATOWY KONSTRUKCJI STALOWYCH.
  - ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWEJ ZABEZPIECZYĆ PRZECIWPOŻAROWO I ANTYKOROZYJNIE.

Legenda:

- Ściany projektowane:
- Ściany wyburzane:

 <b>Architektura Budownictwo SIMA</b> 30-698 Kraków, ul. Jar 5	Obiekt:	Budynek Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie	Data:	29.09.2017
	Adres:	30-045 Kraków, ul. Józefitów 16	Skala:	1:50
Główny Projektant : mgr inż. Zbigniew Wendorff upr. BPP-8388/87/79 Projektował: mgr inż. Dawid Ficek upr. MAP/0086/POOK/13 Sprawdził: mgr inż. Tomasz Widanka upr. MAP/0426/PWOK/13	Temat:	Projekt przebudowy, nadbudowy i rozbudowy	Stadium:	PW
	Przedmiot rysunku:	Rzut więźby i magazynu (+4)	Rev.:	01
Branża:		Konstrukcja	Nr.rys.:	KS-8