

**Sprawozdanie za 2017 r.**  
**z działalności Zespołu Zadaniowego ds. realizacji zadań kompensacyjnych,**  
**monitoringu procesu budowy i funkcjonowania Zakładu Termicznego Przekształcania**  
**Odpadów Komunalnych na terenie Dzielnicy XVIII w Krakowie powołanego**  
**Zarządzeniem Nr 1262/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2017 r.**

Na podstawie Deklaracji Stron Rada Miasta Krakowa w dniu 21 października 2009 r. uchwałą Nr LXXXIII/1095/09 przyjęła Ofertę Kompensacyjną dotyczącą realizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

Oferta Kompensacyjna zawiera zadania z zakresu: modernizacji, rozbudowy i remontów dróg i chodników, budowy miejsc parkingowych, budowy ogródków jordanowskich, boisk wielofunkcyjnych, sal gimnastycznych, ścieżek rowerowych, zagospodarowanie parków miejskich, budowy wiat przystankowych oraz budowy przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, remontu rowów przydrożnych i melioracyjnych.

Prezydent Miasta Krakowa został zobowiązany ww. Uchwałą do podjęcia działań zmierzających do realizacji przedsięwzięć wpisanych do Oferty Kompensacyjnej oraz do realizacji zapisów wynikających z Deklaracji Stron. W tym celu w 2009 r. Prezydent Miasta Krakowa powołał Zespół Zadaniowy ds. realizacji zadań kompensacyjnych, monitoringu procesu budowy i funkcjonowania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPO) na terenie Dzielnicy XVIII w Krakowie (aktualnie zarządzenie Nr 1262/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2017 r.).

Zadania są sukcesywnie realizowane od 2009 r.

W roku 2017 odbyło się jedno posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. realizacji zadań kompensacyjnych, monitoringu procesu budowy i funkcjonowania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych na terenie Dzielnicy XVIII w Krakowie w dniu 6 kwietnia 2017 r.

Na posiedzeniu przedstawiciele jednostek realizujących zadania przedstawiali bieżące informacje o stanie realizacji zadań kompensacyjnych. Członkowie Zespołu przyjęli informacje o stanie realizacji zadań przewidzianych do wykonania w 2017 r. i w latach następnych oraz zadań dodatkowych nieobjętych umową społeczną zrealizowanych w latach 2015-2016 na terenie dzielnicy XVIII.

W 2017 r. w ramach zadań kompensacyjnych:

1. Zakończono realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad”.  
– poniesiono wydatki w wysokości **190 000 zł.**
2. Zakończono realizację zadania „Modernizacja ul. Podbipięty na odcinku długości ok. 1900 m od ronda przy ul. Klasztornej do ul. Giedroycia”.  
– poniesiono wydatki w wysokości **2 978 081,95 zł.**
3. Wykonano:
  - kanalizację sanitarną w ul. Podbipięty bocznej (29 m sieci, 2 szt. elementów bocznych),
  - kanalizację sanitarną w ul. Syrachowskiej (206,5 m sieci, 3 szt. elementów bocznych),– poniesiono wydatki w wysokości **932 943,71 zł.**
4. Kontynuowano realizację zadania pn. „Remont Fortu Mogiła przy Kopcu Wandy”. Wykonano projekt instalacji kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego oraz projekt wykonawczy rekonstrukcji stolarki i ślusarki

otworowej w elewacji frontowej bloku koszar szyjowych oraz elewacji kaponiery szyjowej Fortu.

– poniesiono wydatki w wysokości **25 162,00 zł**, z czego 8 780,38 zł pochodziło z dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Rewitalizacji Zabytków Krakowa.

5. Kontynuowano przygotowanie zadania pn.: „Modernizacja ul. Klasztornej”:

- uzyskano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
  - uzgodniono projekt budowlany branży drogowej,
  - wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji wodnoprawnej,
- w 2017 r. nie poniesiono wydatków na zadanie (nakłady finansowe w kwocie 87 861,85 zł za wykonanie I Etapu przedmiotu umowy zostały poniesione w roku 2015).

6. Kontynuowano realizację zadania pn.: „Modernizacja ul. Igołomskiej”:

- 21 lutego 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Modernizacja ul. Igołomskiej” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”
- 6 kwietnia 2017 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych dla etapu II z Konsorcjum: Zakładami Usług Energetycznych i Komunikacyjnych grupa ZUE S.A., Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym IMB Podbeskidzie Sp. z o.o., Przedsiębiorstwem Budownictwa Inżynieryjnego Energopol Sp. z o.o.
- 4 maja 2017 r. przekazano teren wykonawcy.  
Zaawansowanie wszystkich robót na koniec 2017 roku wynosiło ok. 20 %:
  - wykonano w 90% torowiska tramwajowego wraz pętlą w Pleszowie,
  - wykonano nowy układ komunikacyjny wokół pętli – nowy przebieg ulicy Cementowej,
  - przystąpiono do robót związanych z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji opadowej, teletechniki oraz gazociągu,
  - wykonano konstrukcję estakady napowietrznej technologicznej dla przeprowadzenia rurociągów Arcellor Mittal (bez przebudowy rurociągów),
  - wykonano ok. 50 % tuneli na magistralach zaopatrujących kombinat hutniczy w wodę,
  - rozebrano w 2/3 wiadukt kolejowy Huty, przystąpiono do betonowania fundamentów pod nowe przyczółki,
  - przystąpiono do przebudowy obiektu mostowego M-03 na potoku Suchy Jar,
  - przystąpiono do przebudowy przepustu P-07 na potoku Struga Rusiecka,
  - przystąpiono do wykonania ścian szczelinowych na obiekcie tunelowym – T-09,
  - wykonano podbudowę pod południową jezdnię ul. Igołomskiej na odcinku od ul. Giedroycia do wys. Bramy nr 5.

– poniesiono wydatki w wysokości **45 137 477,77 zł**.

7. Kontynuowano realizację zadania pn. „Remont rowów przydrożnych i rowów melioracyjnych w osiedlach Branice, Wyciąże, Chałupki, Kujawy, Mogiła i Lesisko wraz z budową przepompowni w Wolicy, Kujawach i w Lesisku”. Wykonano:

- udrożnienie rowu przy ulicy Kościelnickiej na długości 136 mb,
- udrożnienie rowu przy ul. Brzeskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Szlifierską na długości 131 mb,

- udrożnienie rowu przy ul. Brzeskiej w rejonie budynku nr 6D i 11 na długości 119,5 mb,
  - udrożnienie rowów przy ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego, Tatarakowej i Zaporębie na długości 211 mb,
  - udrożnienie rowu przy ul. Sawy-Calińskiego na długości 268 mb,
  - udrożnienie rowu przy ul. Zbyszka z Bogdańca na długości 35,5 mb,
  - piaskownik w os. Wrózeniec
- poniesiono wydatki w wysokości **413 199,02 zł.**
8. Kontynuowano „rozbudowę budynku przy ul. Ptaszyckiego 9 przy Zespole Szkół Specjalnych nr 6”. W ramach zadania:
- w sali gimnastycznej: ocieplono ściany zewnętrzne, zmodernizowano i ocieplono dach, wykonano wentylację mechaniczną, wymieniono drzwi i okna, wymieniono instalację elektryczną i c.o., wymieniono tynki wewnętrzne, wykonano izolację termiczną i przeciwwilgociową podłogi.
  - w budynku zewnętrznym: ocieplono ściany zewnętrzne, wymieniono instalację elektryczną, wodną, hydrantową i c.o., przeprowadzono renowację tynków i malowanie ścian, rozpoczęto dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych, w tym celu wymieniono stolarkę okienną oraz wykonano instalację oddymiającą,
  - wycięto konieczne do usunięcia drzewa i krzewy, wykonano przyłącza kanalizacyjne, schody wejściowe oraz cztery podjazdy dla niepełnosprawnych, wykonano część ciągów pieszych,
- poniesiono wydatki w wysokości **3 369 900 zł.**

W 2017 r. na realizację zadań kompensacyjnych poniesiono łącznie wydatki w wysokości **53 046 764,45 zł.**

Wydatki poniesione na realizację zadań kompensacyjnych w latach 2009-2017 wyniosły: **160 489 419,39 zł**, w tym w:

- 2009 r. - 16 390 651,00 zł
- 2010 r. - 16 606 927,76 zł
- 2011 r. - 2 411 164,09 zł
- 2012 r. - 6 060 002,58 zł
- 2013 r. - 6 653 136,85 zł
- 2014 r. - 9 461 412,64 zł
- 2015 r. - 23 882 223,80 zł
- 2016 r. - 25 977 136,22 zł
- 2017 r. - 53 046 764,45 zł