

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

---

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## Przedmiar 16/18

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obiekt             | WYMIENNIKOWNIA - budynek zaplecza kortów - BUDOWA PARKU SPORTOWEGO W ZAKRESIE: BUDOWA ZADASZENIA DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH W FORMIE HALI SPORTOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, BUDOWA SCENY PLENEROWEJ, BUDOWA MURU OPOROWEGO ORAZ TRYBUNY WIDOKOWYCH WRAZ Z NIWELACJĄ TERENU DZIAŁKACH NR 450/1, 455/5 OBR. 5 ŚRÓDMIEŚCIE, PRZY AL. POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 6 W KRAKOWIE. (ETAP I) |
| Kod CPV            | 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Budowa             | Kraków al.Powstania Warszawskiego 4 dz. nr 455/5 obr. 5 Śródmieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Inwestor           | Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy 31-549 Kraków al. Powstania Warszawskiego 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Biuro kosztorysowe | "Bowo" Jan Sokołowski 30-305 Kraków ul. Różana 14/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

---

Sporządził    Jan Sokołowski

---

Kraków 15.05.2018

WYMIENNIKOWNIA - budynek zaplecza kortów - BUDOWA PARKU SPORTOWEGO W ZAKRESIE: BUDOWA ZADASZENIA DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH W FORMIE HALI SPORTOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, BUDOWA SCENY PLENEROWEJ, BUDOWA MURU OPOROWEGO ORAZ TRYBUNY WIDOKOWYCH WRAZ Z NIWELACJĄ TERENU DZIAŁKACH NR 450/1, 455/5 OBR. 5 ŚRÓDMIEŚCIE, PRZY AL. POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 6 W KRAKOWIE. (ETAP I)

Charakterystyka obiektu:

Przedmiar obejmuje wykonanie:

- posadzki i warstw podposadzkowych wymiennikowni
- roboty instalacyjne
- zakup mebli do pomieszczenia poczekalni p zaplecza socjalnego

WYMIENNIKOWNIA - budynek zaplecza kortów - BUDOWA PARKU SPORTOWEGO W ZAKRESIE: BUDOWA ZADASZENIA DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH W FORMIE HALI SPORTOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, BUDOWA SCENY PLENEROWEJ, BUDOWA MURU OPOROWEGO ORAZ TRYBUNY WIDOKOWYCH WRAZ Z NIWELACJĄ TERENU DZIAŁKACH NR 450/1, 455/5 OBR. 5 ŚRÓDMIEŚCIE, PRZY AL. POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 6 W KRAKOWIE. (ETAP I)

| Nr | Podstawa                | Nr ST                                                 | Opis robót                                                                                                                                                                                           | Jm  | Ilość  |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |                         | SST B-000013,<br>SST B-000005<br>oraz SST<br>B-000006 | <b>Posadzki i warstwy podposadzkowe</b>                                                                                                                                                              |     |        |
| 1  | KNR 2-02<br>1118/09     |                                                       | Posadzki z płytek układanych na klej metodą kombinowaną - gres 30x30 cm klasa ścieralności 5, klasa antypoślizgowości min.R9, kolor szarość betonu                                                   | m2  | 15,170 |
|    |                         |                                                       | razem                                                                                                                                                                                                | m2  | 15,170 |
| 2  | KNR 2-02<br>1120/03     |                                                       | Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek - gres 30x30 cm klasa ścieralności 5, klasa antypoślizgowości min.R9, kolor szarość betonu | m   | 17,600 |
|    |                         |                                                       | 4,5*2+4,3*2<br>razem                                                                                                                                                                                 | m   | 17,600 |
| 3  | KNR 2-02<br>1102/02     |                                                       | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko - gr. 5 cm dylatowane                                                                                          | m2  | 15,170 |
| 4  | KNR 2-02<br>1102/03     |                                                       | Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm<br><br>(Krotność= 3)                                                                                             | m2  | 15,170 |
| 5  | KNR 2-02<br>1106/07     |                                                       | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową                                                                                                                  | m2  | 15,170 |
| 6  | KNR 2-02<br>0616/01     |                                                       | Izolacje poziome z jednej folii PE 0,2 mm - p.a.                                                                                                                                                     | m2  | 15,170 |
| 7  | KNR 2-02<br>0609/03     |                                                       | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - płyty EPS 100 038 gr. 10 cm                                                                                 | m2  | 15,170 |
| 8  | KNR 2-02<br>0602/01     |                                                       | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa                                                                                             | m2  | 15,170 |
| 9  | KNR 2-02<br>0602/02     |                                                       | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą                                                                        | m2  | 15,170 |
|    |                         | STWiOR pkt.5.2                                        | <b>Instalacja wod-kan</b>                                                                                                                                                                            |     |        |
| 1  | Kalkulacja indywidualna |                                                       | Dostawa i montaż studzienki schładzającej wraz z kratą przykrywającą ze stali nierdzewnej 1200x800x1000 mm                                                                                           | kpl | 1,000  |
| 2  | KNNR 4<br>0145/06       |                                                       | Pompa zatapialna z silnikiem zatapialnym, uchwytem, kablem zasilającym i wbudowanym termicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem - p.a. - materiał Inwestora, R=2                                  | szt | 1,000  |
| 3  | KNNR 4<br>0229/04       |                                                       | Montaż zlewozmywaka z blachy nierdzewnej na ścianie, odpływ środkowy, przelew rurkowy z tworzywa sztucznego                                                                                          | szt | 1,000  |
| 4  | KNNR 4<br>0211/01       |                                                       | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych                                                                                           | szt | 1,000  |
|    |                         | wg rys. A-16                                          | <b>Wyposażenie pomieszczeń nr 0.02 i 0.04</b>                                                                                                                                                        |     |        |
| 1a | Kalkulacja indywidualna |                                                       | Biurko recepcyjne z nadstawką 140x70x75 +140x30x30                                                                                                                                                   | kpl | 1,000  |
| 1b | Kalkulacja indywidualna |                                                       | Biurko recepcyjne z nadstawką 70x70x75 +70x30x30                                                                                                                                                     | kpl | 1,000  |
| 2  | Kalkulacja indywidualna |                                                       | Kontener z szufladami i blatem 50x43x75                                                                                                                                                              | szt | 1,000  |
| 3  | Kalkulacja indywidualna |                                                       | Kontener z roletą poziomą i blatem 50x80x75                                                                                                                                                          | szt | 1,000  |
| 4  | Kalkulacja indywidualna |                                                       | Krzesło biurowe obrotowe                                                                                                                                                                             | szt | 1,000  |
| 9  | Kalkulacja indywidualna |                                                       | Krzesło stalowe tapicerowane                                                                                                                                                                         | szt | 4,000  |

WYMIENNIKOWNIA - budynek zaplecza kortów - BUDOWA PARKU SPORTOWEGO W ZAKRESIE: BUDOWA ZADASZENIA DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH W FORMIE HALI SPORTOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, BUDOWA SCENY PLENEROWEJ, BUDOWA MURU OPOROWEGO ORAZ TRYBUNY WIDOKOWYCH WRAZ Z NIWELACJĄ TERENU DZIAŁKACH NR 450/1, 455/5 OBR. 5 ŚRÓDMIEŚCIE, PRZY AL. POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 6 W KRAKOWIE. (ETAP I)

| Nr | Podstawa                | Nr ST | Opis robót                                                                                                                                         | Jm  | Ilość |
|----|-------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 9  | Kalkulacja indywidualna |       | Sofa 3-osobowa 230x85x70                                                                                                                           | szt | 2,000 |
| 10 | Kalkulacja indywidualna |       | Stolik kawowy okrągły d=75 wys. 50                                                                                                                 | szt | 1,000 |
| 11 | Kalkulacja indywidualna |       | Zabudowa ściany regałem z półkami witrynowymi oraz wnęką na TV 250+274x25x238                                                                      | kpl | 1,000 |
| 12 | Kalkulacja indywidualna |       | Szafa do przebierania - 3 segmentowa 550x1740x1200 mm                                                                                              | szt | 1,000 |
| 13 | Kalkulacja indywidualna |       | Regał magazynowy półkowy klips jednostronny (stężenia z tyłu) o wym. zewnętrznych: 2000x1060x435, z 5 półkami o wym. 1000x400, nośność półki 225kg | szt | 1,000 |