

Przedmiar robót

Roboty remontowo budowlane - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Budowa: **ul. Bardosa 9 31-979 Kraków.**

Obiekt lub rodzaj robót: **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza**

Inwestor: **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Proskaw-Projekty Zbigniew Włodarczyk**

Data opracowania:
2018-05-05

Autor opracowania:
Z. Włodarczyk, kosztorysant

.....

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Ko d indywidualn y	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	Roboty remontowo budowlane - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza		
1		Element	STS 01 LIKWIDACJA KOMINKA CPV 45111300-1		
1.1	KR- STS 01	KNR 202/2005/1	Rozebranie okładziny z płyt gipsowych, płyty na ścianach kominka , "M+S =0		
		Wyliczenie ilości robót:			
			(0,5+0,8+1,05+0,35)*2,75		7,43
			RAZEM:	7,43	m2
1.2	KR- STS 01	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek imitacji kamienia		
		Wyliczenie ilości robót:			
			(0,95+1,05+0,50)*1,0		2,50
			RAZEM:	2,50	m2
1.3	KR- STS 01	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek obudowy kominka , z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:			
			7,43-2,50		4,93
			RAZEM:	4,93	m2
1.4	KR- STS 01	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian bazy kominka z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej		
		Wyliczenie ilości robót:			
			(0,95+1,05+0,50)*1,0*0,12		0,30
			RAZEM:	0,30	m3
1.5	KR- STS 01	Kalkulacja własna	Demontaż paleniska kominka (przekazać Inwestorowi)	kpl	1,00
1.6	KR- STS 01	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej		
		Wyliczenie ilości robót:			
		pod i przy kominku	1,50*2,50		3,75
			RAZEM:	3,75	m2
1.7	KR- STS 01	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z parteru budynku		
		Wyliczenie ilości robót:			
			7,43*0,015		0,11
			2,50*0,03		0,08
			4,93*0,012		0,06
			0,30+3,75*0,05		0,49
		dachówka rozbiórkowa + gruz	0,165		0,17
			RAZEM:	0,91	m3
1.8	KR- STS 01	KNR 404/1101/3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1'km) samochodem dostawczym		
		Wyliczenie ilości robót:			
			0,91		0,91
			RAZEM:	0,91	m3
1.9	KR- STS 01	KNR 404/1101/6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1'km ponad 1'km)) samochodem dostawczym Krotność=19		
		Wyliczenie ilości robót:			
			0,91		0,91
			RAZEM:	0,91	m3
1.10	KR- STS 01	Kalkulacja indywidualna	Opłata za wysypisko		
		Wyliczenie ilości robót:			
			0,91		0,91
			RAZEM:	0,91	m3
2		Element	STS 02 UZUPEŁNIENIE PANELI PODŁOGOWYCH (po likwidacji kominka) CPV 45430000-0		
2.1	KR- STS 02	KNR 401/816/6	Rozebranie posadzek z paneli drewnianych		
		Wyliczenie ilości robót:			
			4,0*4,30		17,20
		minus podłoga kominka	-3,75		-3,75
			RAZEM:	13,45	m2
2.2	KR- STS 02	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20' mm, zatarte na ostro	m2	3,75
2.3	KR- STS 02	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10' mm Krotność=3	m2	3,75

Nr	STWiOR/Ko d indywidualn y	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.4	KR- STS 02	KNRW 202/1105/1 (2)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2' mm, zatarta na gładko		
Wyliczenie ilości robót:					
			17,20	17,20	
			RAZEM:	17,20	m2
2.5	KR- STS 02	KNRW 202/1105/2 (2)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1' mm Krotność=3,00		
Wyliczenie ilości robót:					
			17,20	17,20	
			RAZEM:	17,20	m2
2.6	KR- STS 02	ORGB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome		
Wyliczenie ilości robót:					
			17,20	17,20	
			RAZEM:	17,20	m2
2.7	KR- STS 02	KNR 202/613/3	Podkład pod panele z pianki podkładowej gr. 3 mm	m2	17,20
2.8	KR- STS 02	NNRNKB 202/1136/1 (1)	Panele podłogowe gr. 8mm z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC5 wraz z listwami przyściennymi	m2	17,20
3		Element	STS- 03 ROBOTY MALARSKIE CPV 45440000-3		
3.1	KR- STS 03	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
Wyliczenie ilości robót:					
			8,0*4,30	34,40	
			RAZEM:	34,40	m2
3.2	KR- STS 03	KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien i drzwi folią polietylenową		
Wyliczenie ilości robót:					
okna			1,75*1,40+1,10*1,40	3,99	
drzwi			0,90*2,0*2	3,60	
			RAZEM:	7,59	m2
3.3	KR- STS 03	KNR 403/1133/4	Demontaż lamp sufitowych	szt	2,00
3.4	KR- STS 03	KNR 402/521/2	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl	2,00
3.5	KR- STS 03	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5' m2 (w 1 miejscu)		
Wyliczenie ilości robót:					
ściana z kominkiem			1,60*2,75	4,40	
			RAZEM:	4,40	m2
3.6	KR- STS 03	KNR 401/705/2 (1)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegły lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 30' cm		
Wyliczenie ilości robót:					
			1,20*3	3,60	
			RAZEM:	3,60	m
3.7	KR- STS 03	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5' m2- ściany		
Wyliczenie ilości robót:					
salon z rozebrany kominkiem			(8,0+4,30)*2,75*2	67,65	
minus okładzina ścian			-(2,15+8,0+0,35*2)*1,50	-16,28	
minus okna + drzwi			-((1,40*1,70)*1+(0,90*2,0)*2+(1,45+1,15*2))	-9,73	
ościeża			((1,40+1,70*2)*1+(0,90+2,0*2)*2+(1,45+1,15*2))*0,20	3,67	
			RAZEM:	45,31	m2
3.8	KR- STS 03	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5' m2 - sufity		
Wyliczenie ilości robót:					
			8,0*4,30	34,40	
			RAZEM:	34,40	m2
3.9	KR- STS 03	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
Wyliczenie ilości robót:					
			45,31+34,40	79,71	
			RAZEM:	79,71	m2
3.10	KR- STS 03	KNR BC 2/130/1	Gruntowanie podłoży budowlanych preparatem Aso-Unigrund-K przy renowacji starego budownictwa, ręcznie przez malowanie		
Wyliczenie ilości robót:					
			79,71	79,71	
			RAZEM:	79,71	m2
3.11	KR- STS 03	KNR 401/1202/7	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	1,50

Nr	STWiOR/Ko d indywidualn y	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.12	KR- STS 03	KNR 202/815/4	Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
Wyliczenie ilości robót:					
			45,31	45,31	
			RAZEM:	45,31	m2
3.13	KR- STS 03	KNR 202/815/6	Gładz gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
Wyliczenie ilości robót:					
			34,40	34,40	
			RAZEM:	34,40	m2
3.14	KR- STS 03	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	34,40
3.15	KR- STS 03	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian		
Wyliczenie ilości robót:					
			45,31	45,31	
			RAZEM:	45,31	m2
3.16	KR- STS 03	KNRW 401/1215/7	Mycie po robotach malarskich, podłóg drewnianych malowanych	m2	34,40
3.17	KR- STS 03	KNRW 401/1215/5	Mycie po robotach malarskich, okien pozostałych typów		
Wyliczenie ilości robót:					
			1,40*1,70+1,10*1,40	3,92	
			RAZEM:	3,92	m2
3.18	KR- STS 03	KNRW 401/1215/2	Mycie po robotach malarskich, drzwi pozostałych typów		
Wyliczenie ilości robót:					
			0,90*2,0*2	3,60	
			RAZEM:	3,60	m2
3.19	KR- STS 03	KNR 508/504/3	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykle, przykręcane końcowe	szt	2,00
3.20	KR- STS 03	KNR 35/209/5	Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 1000-1400 mm,, (Grzejnik materiałem z odzysku w 100%) M+S =0	szt	2,00
3.21	KR- STS 03	KNNR 5/306/2 (1)	Łącznik jednobiegunowy podtynkowy w puszcze instalacyjnej (ponowne podłączenie po awarii z dachem)	szt	1,00
3.22	KR- STS 03	KNR 403/306/1	Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16`A, podtynkowych, 2-biegunowe, bez styku uziemiającego	szt	1,00
3.23	KR- STS 03	KNR 403/306/2	Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16`A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym	szt	1,00
3.24	KR- STS 03	KNR 403/1202/1	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego	pomiar	1,00
3.25	KR- STS 03	KNR 35/231/5	Próba instalacji c.o. na gorąco, z dokonaniem regulacji	szt	2,00
4		Element	STS 04 RENOWACJA SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH DREWNIANYCH (szlifowanie, lakierowanie) CPV 45453000-7		
4.1	KR- STS 04	KNRW 401/819/4	Analogia. Szpachlowanie schodów		
Wyliczenie ilości robót:					
stopnie schodowe - strona licowa +			(0,28*0,91*15)*2		
spody schodów				7,64	
j.w podstopień			(0,18*0,91*17)*2	5,57	
cokolik			(0,28*0,18)/2*16+1,10*0,14	0,56	
podest			0,95*0,95	0,90	
			RAZEM:	14,67	m2
4.2	KR- STS 04	KNRW 401/816/1	Szlifowanie starych schodów, ręczne cyklinowanie posadzek drewnianych	m2	14,67
4.3	KR- STS 04	KNNR 3/807/6	Lakierowanie trzykrotne schodów drewnianych	m2	14,67
4.4	KR- STS 04	KNRW 401/1217/1	Malowanie olejne listew przyściennych drewnianych , zagruntowanie		
Wyliczenie ilości robót:					
			1,20*6	7,20	
			RAZEM:	7,20	m
4.5	KR- STS 04	KNRW 401/1217/3	Malowanie olejne listew przyściennych, malowanie 2-krotne	m	7,20

Nr	STWiOR/Ko d indywidualn y	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.6	KR- STS 04	KNR 1901/1310/3	Usunięcie starej farby olejnej, ługowanie z powierzchni drewnianych balustrady i słupów		
Wyliczenie ilości robót:					
balustrada			$(1,20*2+1,9+0,90)*0,90$	4,68	
słup			$((0,10*4)*2,75)*2+2,30*(0,10*4)*2$	4,04	
			RAZEM:	8,72	m2
4.7	KR- STS 04	KNR 1901/1309/6 (1)	Lakierowanie powierzchni drewnianych, balustrada i słupy, powierzchnia ponad 1,0 m ² , 2-krotnie, emalia olejno-żywiczna	m2	8,72
5		Element	STS 05 ROBOTY POKRYWCZE I BLACHARSKIE CPV 45261900-3		
5.1	KR- STS 05	KNR 401/354/3	Demontaż wyłazu dachowego	szt	1,00
5.2	KR- STS 05	KNRW 202/1016/7	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone, np. wyłaz dachowy ze zintegrowanym kołnierzem o wymiarach 54x98 cm, z szybą hartowaną zewn. wewn.	szt	1,00
5.3	KR- STS 05	KNR 202/1213/1	Drabiny wewnętrzne pionowe, do 3 m	m	1,50
5.4	KR- STS 05	KNR 401/508/3	Rozbiórka pokrycia z dachówek, dachówki inne niż karpiówka	m2	20,00
5.5	KR- STS 05	KNR 404/507/5	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, gąsior		
Wyliczenie ilości robót:					
			4,0	4,00	
			RAZEM:	4,00	m
5.6	KR- STS 05	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie dachu folią przed zabrudzeniem - podczas prac remontowych		
Wyliczenie ilości robót:					
			4,50*2	9,00	
			RAZEM:	9,00	m2
5.7	KR- STS 05	KNR 401/508/4	Rozbiórka pokrycia z dachówek, oczyszczenie po rozbiórce dachówek		
Wyliczenie ilości robót:					
			323	323,00	
			RAZEM:	323,00	szt
5.8	KR- STS 05	KNRW 401/545/5	Rozebranie rur spustowych, nadających się do użytku		
Wyliczenie ilości robót:					
			3,50	3,50	
			RAZEM:	3,50	m
5.9	KR- STS 05	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		
Wyliczenie ilości robót:					
			$((0,90+0,50)*0,40*2)*2$	2,24	
			RAZEM:	2,24	m2
5.10	KR- STS 05	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu i dachówek z dachu		
Wyliczenie ilości robót:					
dachówka			20,0*0,02	0,40	
gruz po robotach rozbiórkowych			0,15	0,15	
			RAZEM:	0,55	m3
5.11	KR- STS 05	KNR 401/420/1	Wykonanie zastaw zabezpieczających	m	12,00
5.12	KR- STS 05	KNR 202/1611/2 (1)	Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 6 m, nakłady podstawowe	kolumna	2,00
5.13	KR- STS 05	KNR 202/1611/2 (2)	Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 6 m, ilości materiałów na plac budowy	kolumna	2,00
5.14	KR- STS 05	KNR 401/420/1	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m	3,50
5.15	KR- STS 05	KNR 401/420/3	Wykonanie na dachu pomostów pochyłych	m2	3,00
5.16	KR- STS 05	KNR 401/420/4	Wykonanie daszków zabezpieczających		
Wyliczenie ilości robót:					
			1,50*2,0	3,00	
			RAZEM:	3,00	m2
5.17	KR- STS 05	KNR 401/419/1	Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie do 2 m	szt	2,00
5.18	KR- STS 05	KNR 202/607/2	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m2	20,00
5.19	KR- STS 05	KNR 202/504/2	Pokrycie dachów: dachówka zakładkowa ceramiczna (95 % dachówka z rozbiórki + 100 % gąsior z rozbiórki)	m2	20,00
5.20	KR- STS 05	analogia	Uzupełnienie ław kominiarskich- kompletna ława kominiarska w ocynku do dachówki wraz z kołyskami i wspornikami		
Wyliczenie ilości robót:					
			2,0*2	4,00	
			RAZEM:	4,00	m
5.21	KR- STS 05	KNR 202/506/2 (1)	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	2,24

Nr	STWiOR/Ko d indywidualn y	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5.22	KR- STS 05	KNRW 202/531/2	Rury spustowe z PVC, Fi 75 mm		
Wyliczenie ilości robót:					
			3,50	3,50	
			RAZEM:	3,50 m	3,50
6		Element	STS 06 WYMIANA SIATKI OGRODZENIOWEJ CPV 45340000		
6.1	KR- STS 06	KNR 231/818/4	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach		
Wyliczenie ilości robót:					
			3,30+16,20+25,0	44,50	
			24,80+5,60+11,0	41,40	
			RAZEM:	85,90 m	85,90
6.2	KR- STS 06	KNR 201/111/3	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu ze spalaniem na miejscu		
Wyliczenie ilości robót:					
			85,90*0,50	42,95	
			RAZEM:	42,95 m2	42,95
6.3	KR- STS 06	KNR 202/1803/2	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2.40), wysokość 1.5 m, (słupki z rur Fi 76/3.5 mm jako materiał Inwestora w 100%)	m	85,90
6.4	KR- STS 06	KNR 404/1107/1 (1)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t		
Wyliczenie ilości robót:					
siatka ogrodzeniowa			(85,90*1,50)*1,55/1000	0,20	
			RAZEM:	0,20 t	0,20
6.5	KR- STS 06	KNR 404/1107/4 (1)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1 km, samochód do 5 t Krotność=19		
Wyliczenie ilości robót:					
			0,20	0,20	
			RAZEM:	0,20 t	0,20
7		Element	STS 07 REMONT ELEWACJI I MALOWANIE CPV 45454100-5		
7.1	KR- STS 07	NNRNKB 202/1624/1	Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac Kombi", wysokość do 10 m		
Wyliczenie ilości robót:					
rusztowanie do części jaskótek 1 piętra			4,0*5,0*2	40,00	
			RAZEM:	40,00 m2	40,00
7.2	KR- STS 07	Kalkulacja indywidualna	Dzierżawa rusztowań na czas remontu elewacji		
Wyliczenie ilości robót:					
			40	40,00	
			RAZEM:	40,00 m2	40,00
7.3	KR- STS 07	KNR 202/1610/6 (1)	Rusztowania ramowe RR-1/30 przesuwne, wysokość do 6 m, nakłady podstawowe		
Wyliczenie ilości robót:					
			2	2,00	
			RAZEM:	2,00 kolumna	2,00
7.4	KR- STS 07	KNR 202/1610/6 (2)	Rusztowania ramowe RR-1/30 przesuwne, wysokość do 6 m, ilości materiałów na plac budowy	kolumna	2,00
7.5	KR- STS 07	KNNR 2/1505/1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	40,00
7.6	KR- STS 07	NNRNKB 202/1622/1	Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek), wykonywane wzdłuż budynków, pokrycie: deski na styk		
Wyliczenie ilości robót:					
			4,0*2,0	8,00	
			RAZEM:	8,00 m2	8,00
7.7	KR- STS 07	NNRNKB 202/1623/1	Nakłady uzupełniające do tablicy 202-1622 za rozbiórkę daszków ochronnych wykonywanych wzdłuż budynków, pokrycie: deski na styk	m2	8,00
7.8	KR- STS 07	KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową		
Wyliczenie ilości robót:					
okna			1,70*1,40*3+1,10*1,40*2	10,22	
drzwi			0,95*2,05	1,95	
			RAZEM:	12,17 m2	12,17

Nr	STWiOR/Ko d indywidualn y	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
7.9	KR- STS 07	KNNRW 3/601/1	Odbicie tynków, tynk cienkowarstwowy spękany i odspoiiony od podkładu, na ścianach		
			Wyliczenie ilości robót:		
			8,45*2,80		23,66
			11,70*2,80 -1,70*1,40*3		25,62
			8,45*2,80		23,66
			(4,15+2,0)*2,80- (1,70*1,40+1,0*2,0)		12,84
			(0,90+1,0+2,0+4,15)*2,80		22,54
		1 piętro "jaskółki"	3,60*2,60*2-1,10*1,40*2		15,64
		minus okładzina kamienna	-1,7*2,75		-4,68
		ościeża	6,59		6,59
			RAZEM:	125,87	m2
					125,87
7.10	KR- STS 07	KNR 28/2620/1	Przygotowanie starego podłoża przez zmycie gorącą wodą urządzeniem ciśnieniowym		
			Wyliczenie ilości robót:		
			125,87		125,87
			RAZEM:	125,87	m2
					125,87
7.11	KR- STS 07	KNNRW 3/1208/2	Mycie ścian (usuwanie wykwitów: cementowych, wapiennych, zabrudzeń), środek do usuwania nalotów		
			Wyliczenie ilości robót:		
			125,87		125,87
			RAZEM:	125,87	m2
					125,87
7.12	KR- STS 07	KNR 26/640/3	Wykonanie wzmocnienia tynków- smarowanie jednokrotne preparatem np. Silikatfestigrer		
			Wyliczenie ilości robót:		
			125,87		125,87
			RAZEM:	125,87	m2
					125,87
7.13	KR- STS 07	KNR 17/2608/5	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką, sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m2	125,87
7.14	KR- STS 07	KNR 23/2612/6	Przyklejenie warstwy siatki, ściany		
			Wyliczenie ilości robót:		
			125,87-6,59		119,28
			RAZEM:	119,28	m2
					119,28
7.15	KR- STS 07	KNR 17/2609/7	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach		
			Wyliczenie ilości robót:		
		okna	((1,70+1,40*2)*3+(1,10+1,40*2)*2)*0,25		5,33
		drzwi	(0,95+2,05*2)*0,25		1,26
			RAZEM:	6,59	m2
					6,59
7.16	KR- STS 07	KNR 23/2611/2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie emulsją , 1-krotne		
			Wyliczenie ilości robót:		
			125,87		125,87
			RAZEM:	125,87	m2
					125,87
7.17	KR- STS 07	KNR 23/2612/8	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		
			Wyliczenie ilości robót:		
			2,80*6		16,80
		okna	((1,70+1,40*2)*3+(1,10+1,45*2)*2		21,50
		drzwi	1,0*2,0*2		4,00
			RAZEM:	42,30	mb
					42,30
7.18	KR- STS 07	KNR 23/933/1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej		
			Wyliczenie ilości robót:		
			125,87		125,87
			RAZEM:	125,87	m2
					125,87
7.19	KR- STS 07	KNR 23/933/2 (1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,		
			Wyliczenie ilości robót:		
			125,87-6,59		119,28
			RAZEM:	119,28	m2
					119,28
7.20	KR- STS 07	KNR 23/932/4 (2)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR30 lub Atlas Cermit SN30 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30` cm, mieszanka Atlas SN-20		
			Wyliczenie ilości robót:		
		okna	((1,70+1,40*2)*3+(1,10+1,40*2)*2)*0,25		5,33
		drzwi	(0,95+2,05*2)*0,25		1,26
			RAZEM:	6,59	m2
					6,59

Nr	STWiOR/Ko d indywidualn y	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
7.21	KR- STS 07	KNNR 2/1405/2 (2)	Malowanie tynków zewnętrznych farbami, silikonową,		
			Wyliczenie ilości robót:		
			125,87	125,87	
			RAZEM:	125,87	m2
					125,87
7.22	KR- STS 07	KNR 221/101/1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,20	0,20	
			RAZEM:	0,20	m3
					0,20
7.23	KR- STS 07	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1'km		
			Wyliczenie ilości robót:		
			125,87*0,01	1,26	
			RAZEM:	1,26	m3
					1,26
7.24	KR- STS 07	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1'km Krotność=19	m3	1,26

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Betoniarze grupa II	r-g	38,57		
2.	Blacharze grupa II	r-g	2,20		
3.	Cieśle grupa II	r-g	27,01		
4.	Dekarze grupa II	r-g	10,37		
5.	Elektromonter grupa II	r-g	1,01		
6.	Elektromonter grupa III	r-g	1,29		
7.	Elektromonter grupa IV	r-g	0,65		
8.	Izolarze grupa III	r-g	11,40		
9.	Malarze grupa II	r-g	22,88		
10.	Malarze grupa III	r-g	0,57		
11.	Monter grupa II	r-g	20,36		
12.	Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II	r-g	2,92		
13.	Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III	r-g	0,71		
14.	Monter płyt gipsowych II	r-g	4,37		
15.	Monter płyt gipsowych III	r-g	8,74		
16.	Murarze grupa III	r-g	1,24		
17.	Ogrodnicy grupa I	r-g	0,60		
18.	Posadzkarz-płytka II	r-g	8,43		
19.	Robotnicy	r-g	181,25		
20.	Robotnicy grupa I	r-g	173,19		
21.	Robotnicy grupa II	r-g	68,19		
22.	Tynkarze grupa II	r-g	45,56		
23.	Tynkarze grupa III	r-g	160,19		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			791,70		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Ałun techniczny glinowo-potasowy	kg	0,15		
2.	Bale iglaste obrzynane - wymiarowe grub. 50 - 100 mm, kl. II	m3	0,19		
3.	Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50 mm	m3	0,07		
4.	Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa III, grubości 50-100 mm	m3	0,01		
5.	Barwniki	kg	0,01		
6.	Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50 mm	kg	11,27		
7.	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,03		
8.	Dachówka ceramiczna zakładkowa ciagniona 41,0x22,0 cm	szt	15,39		
9.	Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm	m3	0,13		
10.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19 mm	m3	0,02		
11.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm	m3	0,46		
12.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 32 mm	m3	0,12		
13.	Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa III, grubości 19-25 mm	m3	0,07		
14.	Drabiny stalowe	kg	10,79		
15.	Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane	m3	0,10		
16.	Dzierzawa rusztowań na czas remontu elewacji	m2	40,00		
17.	Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna do wymalowań wewnętrznych, biała	dm3	23,21		
18.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,05		
19.	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	2,67		
20.	Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki	dm3	81,82		
21.	Folia polietylenowa budowlana osłonowa	m2	12,28		
22.	Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm	m2	10,78		
23.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	26,00		
24.	Gąsior ceramiczny dachowy GB1 36.5x22.4x11.2 cm	szt			
25.	Gips budowlany szpachlowy	kg	223,19		
26.	Gips budowlany zwykły	kg	119,57		
27.	Gniazdo wtyczkowe 2P, 10/16A, 250V IP-20 (jednolite blok) standard wyższy	szt	2,04		
28.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	6,17		
29.	Jasna lampa wisząca	szt	2,00		
30.	Kątowniki aluminiowe	m	49,74		
31.	Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U	kg	4,52		
32.	Klej winylowy rozpusz. do rur z PVC "agresywny"	kg	1,89		

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
33.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	2,79		
34.	Kompletna ława kominiarska w ocynku do dachówki wraz z kołyskami i wspornikami o dł. 1 mb	kpl	4,00		
35.	Krawężniki iglaste kl. II	m3	0,35		
36.	Lakier poliuretanowy 2-składnikowy do podłóg drewnianych	dm3	6,53		
37.	Lakier poliuretanowy do parkietu 1-składnikowy bezbarwny	dm3	0,05		
38.	Lina stalowa jednozwłta z drutu ocynkowanego T1x19 Fi 6.3 mm	m	268,01		
39.	Listwy przyściennie z drewna iglastego o wymiarach 35x23 mm	m	19,95		
40.	Łącznik klawiszowy n/t 10A, 250V świecznikowy WNt-2A	szt	1,02		
41.	Masa asfaltowa specjalna modyfikowana asfaltowo-aluminiowa	kg	0,26		
42.	Masa samopoziomująca	kg	48,16		
43.	Masa samopoziomująca	kg	77,40		
44.	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,31		
45.	Mydło techniczne	kg	1,76		
46.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	szt	1,95		
47.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC5	m2	17,89		
48.	Papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach	arkusz	0,23		
49.	Pianka poliuretanowa	kg	0,21		
50.	Piasek do betonów zwykłych naturalny	m3	0,24		
51.	Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony	m3	0,16		
52.	Piasek do zapraw	m3	0,08		
53.	Płyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 50-042	m3	0,03		
54.	Płyty pomostowe długie	m2	10,72		
55.	Płyty pomostowe komunikacyjne	m2	2,70		
56.	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	3,50		
57.	Płyty pomostowe robocze	m2	6,24		
58.	Podkład pod panele z pianki podkładowej gr. 3 mm	m2	18,06		
59.	Podkładowa masa tynkarska	kg	37,76		
60.	Pokost	kg	0,04		
61.	Preparat gruntujący	kg	25,17		
62.	Rura spustowa PVC Fi 75 mm	m	3,54		
63.	Siatka na rusztowania RST55	m2	5,60		
64.	Siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego, powlekane tworzywem o średnicy do fi 3,6 mm	m2	134,00		
65.	Siatka z włókna szklanego	m2	146,21		
66.	Silikatfestigrer lub inny	kg	81,82		
67.	Spoivo cynowo-olowiane LC 60	kg	0,06		
68.	szpachla do parkietu	dm3	1,47		
69.	Środek do usuwania nalotów cementowych i wapiennych	dm3	31,47		
70.	Środek gruntujący, uniwersalny np.Aso-Unigrund-K lub inny	dm3	4,78		
71.	Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt "bezzropuszczalnikowy"	dm3	3,61		
72.	Śruby kotwiące	szt	5,00		
73.	Tynk silikonowy, faktura „kamyczkowa”, ziarno 1,5	kg	386,84		
74.	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	1,75		
75.	Utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno	dm3	0,80		
76.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	4,39		
77.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	75,39		
78.	Woda	m3	2,77		
79.	Wodorotlenek sodowy techniczny, granulowany 85% (soda kaustyczna)	kg	2,62		
80.	Wyłaz dachowy ze zintegrowanym kołnierzem o wymiarach 54x98 cm, z szybą hartowaną zewn. wewn.	szt	1,00		
81.	Zamek antywłamaniowy	szt	1,00		
82.	Zaprawa budowlana zwykła wapienna	m3	0,07		
83.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,20		
84.	Zaprawa cementowa M15 (m.100)	m3	0,17		
85.	Zaprawa klejowa do styropianu	kg	3,15		
86.	Zaprawa klejowa sucha do styropianu	kg	548,14		
87.	Żarówka	szt	2,08		
88.	Żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0,26		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	m-g	0,25		
2.	Rusztowania ramowe systemu "plettac Kombi"	m-g	2,59		
3.	Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe (za 1 kol) do 6m	m-g	3,74		
4.	Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m	m-g	3,28		

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
5.	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	4,54		
6.	Samochód samowyladowczy do 5 t (1)	m-g	1,11		
7.	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,31		
8.	Środek transportowy (1)	m-g	3,67		
9.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	0,40		
10.	Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,03		
11.	Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	1,74		
12.	Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50-0,75 t	m-g	0,14		
13.	Żuraw okienny do 0.5 t	m-g	2,60		
14.	Żuraw okienny przenośny 0.15 t	m-g	1,73		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			26,13		